



Tomaz Construções Eireli
CNPJ: 32.236.949/0001-81
Endereço: Rua Nogueira Acioli, 1505
Bairro: Centro – Fortaleza – Ceará
CEP: 61.110-140
Telefone: (85) 99621-2651
E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

CARTA PROPOSTA

FORTALEZA/CE, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA N° 90035/2024-CP-FME

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE **CONCORRENCIA N° 90035/2024-CP-FME**, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS E AJUSTES NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO, PELO:

VALOR GLOBAL R\$ 109.047,39 (CENTO E NOVE MIL E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)
PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME O EDITAL.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. **EDUARDO CORTEZ TOMAZ**, PORTADOR DO CPF N° 029.677.223-24 E RG 2002002122348 SSP-CE.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **90 (NOVENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DESTA PROPOSTA.

DECLARAMOS QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA; CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM; SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXECUTAMOS TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE COM MENORES DE DEZOITO ANOS E DE QUALQUER TRABALHO COM MENORES DE DEZESSEIS ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 72 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE CONFORMIDADE COM A EXIGÊNCIA PREVISTA NO INCISO V, DO ART. 27 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FINALIZANDO, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI N. 0 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DA **CONCORRENCIA N° 90035/2024-CP-FME**;

QUE RECEBI TODOS OS DOCUMENTOS CONHEÇO OS LOCAIS DOS SERVIÇOS E QUE O PROJETO E ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS SÃO COMPATÍVEIS COM O MESMO LOCAL, NADA TENDO A DISCORDA, ASSUMINDO A RESPONSABILIDADES PELA A MESMA.

QUE ME COMPROMETO A PRESTAR TODOS OS SERVIÇOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL.


QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ORA APRESENTADO PARA FINS DE HABILITAÇÃO;

QUE NÃO EXISTEM FATOS QUE NOS IMPEÇAM DE PARTICIPAR DESTES PROCESSO LICITATÓRIO. ASSIM, ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ATENDER AS EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO ABAIXO COTADO, CASO SEJAMOS PROCLAMADOS VENCEDORES.
ATENCIOSAMENTE,

Francisco Wellington N Camelo Pinheiro:8
8369617387
Assinado de forma digital por FRANCISCO WELLINGTON CAMELO PINHEIRO:88369617387
Dados: 2024.11.11 10:48:12 -03'00'

EDUARDO CORTEZ TOMAZ:02
967722324
Assinado de forma digital por EDUARDO CORTEZ TOMAZ:02967722324
Dados: 2024.11.11 10:44:27 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO

| | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 | | BDI : 28,82% | |
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | | | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - |
| | | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | |
| | | Composições Próprias | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.296,56 | 2,11% |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R\$ 1.232,32 | 1,13% |
| 3 | ESQUADRIAS | R\$ 48.172,48 | 44,18% |
| 4 | LOUÇAS E METAIS | R\$ 17.436,83 | 15,99% |
| 5 | REVESTIMENTOS | R\$ 30.074,91 | 27,58% |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 3.536,96 | 3,24% |
| 7 | LIMPEZA | R\$ 1.104,71 | 1,01% |
| 8 | ADMINISTRAÇÃO | R\$ 5.192,62 | 4,76% |
| | | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 24.395,79 100,00% |
| | | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 84.651,60 |
| | | VALOR TOTAL: | R\$ 109.047,39 |

FRANCISCO WELLINGTON CAMELO PINHEIRO:88369617387
 Assinado de forma digital por FRANCISCO WELLINGTON CAMELO PINHEIRO:88369617387
 Dados: 2024.11.11 10:32:02 -03'00'

EDUARDO CORTEZ TOMAZ:02967722324
 Assinado de forma digital por EDUARDO CORTEZ TOMAZ:02967722324
 Dados: 2024.11.11 11:01:05 -03'00'



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | | | DATA : | 11/11/2024 | BDI : | 28,82% |
| DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | | | FONTE | 2024/06 | HORA | 70,11% |
| LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | | | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | SEINFRA | 84,44% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | | | SIGRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | SIGRO NOVO | 47,48% |
| | | | | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | SINAPI | 85,06% |
| | | | | Composições Próprias | | Composições Próprias | 47,87% |
| | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | 0,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|----------|-------------------------------|--|----------------------|---------|-------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 6,00 | R\$ 297,13 | R\$ 382,76 | R\$ 1.782,78 | R\$ 2.296,56 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | | |
| 2.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTES | SEINFRA | M2 | 35,28 | R\$ 15,87 | R\$ 20,44 | R\$ 559,89 | R\$ 721,12 |
| 2.2 | C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | SEINFRA | M2 | 40,00 | R\$ 9,92 | R\$ 12,78 | R\$ 396,80 | R\$ 511,20 |
| 3 | ESQUADRIAS | | | | | | | | |
| 3.1 | COM-28256630 | PORTA DE MADEIRA 80x210, INLUSO PUXADOR METÁLICO, BATEDOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO E VISOR COM VIDRO TEMPERADO. | Composições Próprias | UN | 9,00 | R\$ 1.999,86 | R\$ 2.576,22 | R\$ 17.998,74 | R\$ 23.185,98 |
| 3.2 | COMP-90815789 | PORTA DE MADEIRA 80x210, INLUSO PUXADOR METÁLICO, BATEDOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO. | Composições Próprias | UN | 6,00 | R\$ 1.886,30 | R\$ 2.429,93 | R\$ 11.317,80 | R\$ 14.579,58 |
| 3.3 | C1967 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA | SEINFRA | M2 | 0,44 | R\$ 608,09 | R\$ 783,34 | R\$ 267,56 | R\$ 344,67 |
| 3.4 | 102168 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 3,23 | R\$ 378,00 | R\$ 486,94 | R\$ 1.220,94 | R\$ 1.572,82 |
| 3.5 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (GAIXILHO/BATEANTE PIESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO | SEINFRA | M2 | 3,23 | R\$ 501,14 | R\$ 645,57 | R\$ 1.618,68 | R\$ 2.085,19 |
| 3.6 | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ 801,39 | R\$ 1.032,35 | R\$ 4.808,34 | R\$ 6.194,10 |
| 3.7 | 102163 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 0,48 | R\$ 339,85 | R\$ 437,79 | R\$ 163,13 | R\$ 210,14 |
| 4 | LOUÇAS E METAIS | | | | | | | | |
| 4.1 | C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 131,25 | R\$ 169,08 | R\$ 525,00 | R\$ 676,32 |
| 4.2 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 10,00 | R\$ 413,82 | R\$ 533,08 | R\$ 4.138,20 | R\$ 5.330,80 |
| 4.3 | 00011786 | BACIA SANITÁRIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 442,04 | R\$ 569,44 | R\$ 442,04 | R\$ 569,44 |
| 4.4 | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 85,43 | R\$ 110,05 | R\$ 85,43 | R\$ 110,05 |
| 4.5 | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 18,00 | R\$ 11,95 | R\$ 15,39 | R\$ 215,10 | R\$ 277,02 |
| 4.6 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1-1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 14,00 | R\$ 12,18 | R\$ 15,69 | R\$ 170,52 | R\$ 219,66 |
| 4.7 | C3513 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO | SEINFRA | UN | 10,00 | R\$ 100,22 | R\$ 129,10 | R\$ 1.002,20 | R\$ 1.291,00 |
| 4.8 | C2170 | REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") | SEINFRA | UN | 10,00 | R\$ 103,08 | R\$ 132,79 | R\$ 1.030,80 | R\$ 1.327,90 |
| 4.9 | 89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 20,00 | R\$ 15,71 | R\$ 20,24 | R\$ 314,20 | R\$ 404,80 |
| 4.10 | C1739 | LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4" | SEINFRA | UN | 10,00 | R\$ 8,16 | R\$ 10,51 | R\$ 163,20 | R\$ 210,20 |
| 4.11 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 23,00 | R\$ 125,55 | R\$ 161,73 | R\$ 2.887,65 | R\$ 3.719,79 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------------|---------|--------|
| OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA: | 11/11/2024 | BDI: | 28,82% |
| DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | FONTE: | VERBÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | SITIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,45% |
| | | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | | |
| | | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,87% |
| | | Composições próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |


| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|----------|--------|---|---------|---------|--------|-------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 4.12 | C0600 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | SEINFRA | UN | 15,00 | R\$ 170,77 | R\$ 219,99 | R\$ 2.561,55 | R\$ 3.299,85 |
| 5 | | REVESTIMENTOS | | | | | | R\$ 23.346,97 | R\$ 30.074,91 |
| 5.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 40,00 | R\$ 7,04 | R\$ 9,07 | R\$ 281,60 | R\$ 362,80 |
| 5.2 | C3029 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 41,60 | R\$ 42,50 | R\$ 54,75 | R\$ 1.768,00 | R\$ 2.277,60 |
| 5.3 | C3037 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 41,60 | R\$ 47,05 | R\$ 60,61 | R\$ 1.957,28 | R\$ 2.521,38 |
| 5.4 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 1,60 | R\$ 101,03 | R\$ 130,15 | R\$ 161,65 | R\$ 208,24 |
| 5.5 | C4431 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 6,76 | R\$ 118,34 | R\$ 152,45 | R\$ 799,98 | R\$ 1.030,56 |
| 5.6 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 40,00 | R\$ 3,97 | R\$ 5,11 | R\$ 158,80 | R\$ 204,40 |
| 5.7 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 453,00 | R\$ 21,71 | R\$ 27,97 | R\$ 9.834,63 | R\$ 12.670,41 |
| 5.8 | C3487 | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | SEINFRA | M2 | 453,00 | R\$ 18,51 | R\$ 23,84 | R\$ 8.385,03 | R\$ 10.799,52 |
| 6 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | R\$ 2.745,66 | R\$ 3.536,96 |
| 6.1 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 7,02 | R\$ 391,12 | R\$ 503,84 | R\$ 2.745,66 | R\$ 3.536,96 |
| 7 | | LIMPEZA | | | | | | R\$ 857,51 | R\$ 1.104,71 |
| 7.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 69,83 | R\$ 12,28 | R\$ 15,82 | R\$ 857,51 | R\$ 1.104,71 |
| 8 | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | R\$ 4.030,91 | R\$ 5.192,62 |
| 8.1 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 1,00 | R\$ 4.030,91 | R\$ 5.192,62 | R\$ 4.030,91 | R\$ 5.192,62 |
| | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | | R\$ 24.385,79 | |
| | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | | R\$ 84.651,60 | |
| | | | | | | VALOR TOTAL: | | R\$ 109.047,39 | |

Assinado de forma digital por FRANCISCO WELLINGTON N CAMELO PINHEIRO:8 8369617387

Assinado de forma digital por EDUARDO CORTEZ TOMAZ:02967722324

Dados: 2024.11.11 11:01:22 -03'00'



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | |
|--|------------|---|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 | | BDI : 28,82% | |
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | | | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - |
| | | | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% |
| | | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_RS (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 1,00000000 | R\$ 237,50 | R\$ 237,50 |
| 00005065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | SINAPI | KG | 0,01130000 | R\$ 24,60 | R\$ 0,27 |
| 00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0,01320000 | R\$ 13,18 | R\$ 0,17 |
| 00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3,20830000 | R\$ 5,42 | R\$ 17,38 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 255,32 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,37290000 | R\$ 24,73 | R\$ 9,22 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,11860000 | R\$ 19,48 | R\$ 21,79 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 31,01 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0,50000000 | R\$ 21,60 | R\$ 10,80 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 10,80 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 297,13 |

2.1. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,07600000 | R\$ 24,1600 | R\$ 1,8362 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,76000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 14,0296 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 15,8658 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 15,87 |


2.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,04750000 | R\$ 24,1600 | R\$ 1,1476 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,47500000 | R\$ 18,4600 | R\$ 8,7685 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 9,9161 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 9,92 |

3.1. COM-28256630 PORTA DE MADEIRA 80x210, INCLUSO PUXADOR METÁLICO, BATEDOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO E VISOR COM VIDRO TEMPERADO. (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 00039500 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 1.080,02 | R\$ 1.080,02 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1.080,02 |
| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA: REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | | DATA : 11/11/2024 | | BDI : 28,82% | |
| | DESCRIÇÃO: REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | LOCAL: SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% |
| | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | | | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - |
| | | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | |
| | | Composições Program | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| | | | | | | |
|--------|---|---------|----|------------|----------------|---------------------|
| C4621 | BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE | SEINFRA | M2 | 0,80000000 | R\$ 114,97 | R\$ 91,98 |
| 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 369,80 | R\$ 739,60 |
| C2680 | VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 0,22000000 | R\$ 401,17 | R\$ 88,26 |
| | | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 919,84 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 1.999,86 |

3.2. COMP-90815789 PORTA DE MADEIRA 80x210, INCLUSO PUXADOR METÁLICO, BATEDOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO. (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|--------------|
| 0039500 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 1.080,02 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1.080,02 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|---------|-------------|----------------|---------------|---------------------|
| C4621 | BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE | SEINFRA | M2 | 0,58000000 | R\$ 114,97 | |
| 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 369,80 | |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 806,28 | |
| | | | | | VALOR: | R\$ 1.886,30 |


3.3. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00290000 | R\$ 79,4000 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,17000000 | R\$ 0,6700 |
| I1702 | PORTA DE ALUMÍNIO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 528,8100 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 529,8242 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,42500000 | R\$ 24,1600 | |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,37500000 | R\$ 18,4600 | |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 78,2705 | |
| | | | | | VALOR: | R\$ 608,09 |

3.4. 102168 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|--------|-------------|----------------|------------|
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 2,99200000 | R\$ 2,62 |
| 00020259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | SINAPI | M | 3,41600000 | R\$ 12,26 |
| 00034385 | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | SINAPI | M2 | 1,00000000 | R\$ 314,13 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | |
|--|------------|---|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 | | BDI : 28,82% | |
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | SEINFRA | 02B.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | | | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - |
| | | | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% |
| | | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 363,84 |
|-----------------|------------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,34600000 | R\$ 19,48 | R\$ 6,74 |
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,35600000 | R\$ 20,86 | R\$ 7,42 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 14,16 | |

| | |
|--------|------------|
| VALOR: | R\$ 378,00 |
|--------|------------|

3.5. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (CAIXILHO/BATENTE P/ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 19142 | JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 396,6400 | R\$ 396,6400 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 396,6400 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,37500000 | R\$ 24,1600 | R\$ 57,3800 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 1,42500000 | R\$ 18,4600 | R\$ 26,3055 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 83,6855 | |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| C0164 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,02100000 | R\$ 991,2500 | R\$ 20,8163 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 20,8163 | |
| VALOR: | R\$ 501,14 | | | | | |

3.6. 90796 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|------------|------------|
| 00039484 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 712,44 | R\$ 712,44 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 712,44 | |


| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,29400000 | R\$ 24,00 | R\$ 7,05 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,86500000 | R\$ 25,05 | R\$ 46,71 |
| 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,07900000 | R\$ 19,48 | R\$ 21,01 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 74,77 | |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--|--------|-------------|----------------|------------|-----------|
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,02260000 | R\$ 627,49 | R\$ 14,18 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 14,18 | |
| VALOR: | R\$ 801,39 | | | | | |

3.7. 102163 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
|  | OBRA: REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | | DATA : 11/11/2024 | | BDI : 28,82% | |
| | DESCRIÇÃO: REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | LOCAL: SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% |
| | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,57% | |
| | | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 0,00% | 0,00% | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| | | | | | | |
|----------|---|--------|----|------------|-----------------|------------|
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 6,38100000 | R\$ 2,62 | R\$ 16,71 |
| 00020259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | SINAPI | M | 7,28700000 | R\$ 12,26 | R\$ 89,33 |
| 00011188 | VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO | SINAPI | M2 | 1,00000000 | R\$ 202,66 | R\$ 202,66 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 308,70 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--|--------|-------------|----------------|--|-----------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | R\$ 19,48 | R\$ 14,82 | |
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | R\$ 20,86 | R\$ 16,33 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 31,15 |
| VALOR: | | | | | R\$ 339,85 | |

4.1. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|--|---------|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | R\$ 0,3400 | R\$ 0,0952 | |
| I2131 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4' | SEINFRA | UN | R\$ 104,8600 | R\$ 104,8600 | |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 104,9552 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|--------------------|-------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | R\$ 19,1000 | R\$ 11,7943 | |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | R\$ 23,4800 | R\$ 14,4989 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 26,2932 |
| VALOR: | | | | | R\$ 131,25 | |


4.2. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|------------|
| 0036081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | R\$ 283,08 | R\$ 283,08 | |
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | R\$ 16,98 | R\$ 101,88 | |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 384,96 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--|--------|-------------|----------------|--|-----------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | R\$ 24,30 | R\$ 23,04 | |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | R\$ 19,48 | R\$ 5,82 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 28,86 |
| VALOR: | | | | | R\$ 413,82 | |

4.3. 00011786 BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|------------|
| 00011786 | BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) | SINAPI | UN | R\$ 442,04 | R\$ 442,04 | |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 442,04 |

| | | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|--------|--------------|------|-----|------|---------|---------|--------|---------|-----------------------|--------|--------|------------|-------------------------|---|---|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|---------|-------|-------|--|--|
|  | OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 | | BDI : 28,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VALOR: R\$ 442,04

4.4. 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00011761 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 80,76 | R\$ 80,76 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 80,76 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15360000 | R\$ 24,30 | R\$ 3,73 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,04840000 | R\$ 19,48 | R\$ 0,94 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 4,67 |

VALOR: R\$ 85,43

4.5. 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00011681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 7,25 | R\$ 7,25 |
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,02100000 | R\$ 3,75 | R\$ 0,07 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 7,32 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15250000 | R\$ 24,30 | R\$ 3,70 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,04810000 | R\$ 19,48 | R\$ 0,93 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 4,63 |

VALOR: R\$ 11,95

4.6. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)


| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,03320000 | R\$ 3,75 | R\$ 0,12 |
| 00044945 | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 9,50 | R\$ 9,50 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 9,62 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,08450000 | R\$ 24,30 | R\$ 2,05 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,02660000 | R\$ 19,48 | R\$ 0,51 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 2,56 |

VALOR: R\$ 12,18

4.7. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

|  | | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | |
|--|---|---|---|-------------------|--------------|
| | | OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 | BDI : 28,82% |
| DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - |
| | | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 2,0950 |
|-----------------|------------|

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,14250000 | R\$ 19,1000 | R\$ 2,7218 |
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,14250000 | R\$ 23,4800 | R\$ 3,3459 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 6,0677 |
| VALOR: | | | | | R\$ 8,16 |

4.11. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,02100000 | R\$ 3,75 | R\$ 0,07 |
| 00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 122,56 | R\$ 122,56 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 122,63 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09600000 | R\$ 24,30 | R\$ 2,33 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03030000 | R\$ 19,48 | R\$ 0,59 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 2,92 |
| VALOR: | | | | | R\$ 125,55 |

4.12. C0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)


| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0416 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 38,0000 | R\$ 38,0000 |
| I1092 ENGATE DE PVC | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 7,7400 | R\$ 7,7400 |
| I2192 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 19,8600 | R\$ 19,8600 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 65,6000 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,47000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 47,1770 |
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,47000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 57,9956 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 105,1726 |
| VALOR: | | | | | R\$ 170,77 |

5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00610000 | R\$ 79,4000 | R\$ 0,4843 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,43000000 | R\$ 0,6700 | R\$ 1,6281 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,1124 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,09500000 | R\$ 24,1600 | R\$ 2,2952 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,14250000 | R\$ 18,4600 | R\$ 2,6306 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 4,9258 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
|  | OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 | | BDI : 28,82% |
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | FORTE | VERSÃO | HORA MES |
| | LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | ORSE | 2024/06 | 112,54% 70,11% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% 47,48% |
| | | | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - - |
| | | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% 47,67% | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% 0,00% | |

VALOR: R\$ 7,04

5.2. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,57000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 13,7712 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,57000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 10,5222 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 24,2934 |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | R\$ 910,1800 | R\$ 18,2036 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 18,2036 |

VALOR: R\$ 42,50

5.3. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,57000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 13,7712 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,57000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 10,5222 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 24,2934 |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,02500000 | R\$ 910,1800 | R\$ 22,7545 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 22,7545 |

VALOR: R\$ 47,05

5.4. C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 24,6500 | R\$ 27,1150 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 27,1150 |


| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I1328 LADRILHISTA | SEINFRA | H | 1,33000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 32,1328 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,33000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 24,5518 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 56,6846 |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | R\$ 861,2700 | R\$ 17,2254 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 17,2254 |

VALOR: R\$ 101,03

5.5. C4431 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I6497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 40,3900 | R\$ 44,4290 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 44,4290 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|--|------------|---|----------------------|-------------------------|----------------|
|  | OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 | | BDI : 28,82% |
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | FORTE | VERSÃO | HORA MES |
| | LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | ORSE | 2024/06 | 112,54% 70,11% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% 47,48% |
| | | | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - - |
| | | | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% 47,67% |
| | | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% 0,00% |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|--------------------|-------------|
| I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 1,33000000 | R\$ 24,4600 | R\$ 32,1328 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,33000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 24,5518 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 56,6846 |

| Serviço | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C4429 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | R\$ 861,2700 | R\$ 17,2254 |
| | | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 17,2254 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 118,34 |

5.6. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|--------|------|-------------|-----------------|----------|
| 00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0,16660000 | R\$ 10,72 | R\$ 1,78 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 1,78 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|--|----------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,06660000 | R\$ 26,57 | R\$ 1,76 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,02220000 | R\$ 19,48 | R\$ 0,43 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 2,19 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 3,97 |

5.7. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)


| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|------------|
| I0035 | AGUARRÁS MINERAL | SEINFRA | L | 0,05000000 | R\$ 19,2800 | R\$ 0,9640 |
| I1488 | LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 12,1400 | R\$ 1,4568 |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | R\$ 0,6700 | R\$ 0,1675 |
| I2097 | TINTA LATEX ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,17000000 | R\$ 21,0900 | R\$ 3,5853 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 6,1736 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------------------|---------|------|-------------|--------------------|-------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,33250000 | R\$ 19,1000 | R\$ 6,3508 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,38000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 9,1808 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 15,5316 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 21,71 |

5.8. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------------|---------|------|-------------|-----------------|-------------|
| I6165 | LIQUIBRILHO INCOLOR | SEINFRA | L | 0,48000000 | R\$ 20,7900 | R\$ 9,9792 |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 0,6700 | R\$ 0,6700 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 10,6492 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,17100000 | R\$ 19,1000 | R\$ 3,2661 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,19000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 4,5904 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|--------|--------|------|-----|------|---------|---------|--------|---------|-----------------------|--------|--------|------------|-------------------------|---|---|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|---------|-------|-------|
|  | OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 BDI : 28,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 7,8565

VALOR: R\$ 18,51

6.1. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00800000 | R\$ 113,6000 | R\$ 0,9088 |
| I7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 325,4500 | R\$ 325,4500 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 3,20000000 | R\$ 0,6700 | R\$ 2,1440 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 328,5028 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,14000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 27,5424 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,90000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 35,0740 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 62,6164 |

VALOR: R\$ 391,12

7.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,66500000 | R\$ 18,4600 | R\$ 12,2759 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 12,2759 |

VALOR: R\$ 12,28

8.1. 93572 ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00043499 EPI - FAMILIA ENCARGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1,00000000 | R\$ 236,16 | R\$ 236,16 |
| 00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1,00000000 | R\$ 252,08 | R\$ 252,08 |
| 00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1,00000000 | R\$ 18,73 | R\$ 18,73 |
| 00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1,00000000 | R\$ 7,31 | R\$ 7,31 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 514,28 |


| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 00040818 ENCARGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 0,95000000 | R\$ 3.635,34 | R\$ 3.453,57 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 3.453,57 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SINAPI | MES | 1,00000000 | R\$ 63,06 | R\$ 63,06 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 63,06 |

VALOR: R\$ 4.030,91

Assinado de forma digital por FRANCISCO WELLINGTON N CAMELO PINHEIRO:8 8369617387
 Dados: 2024.11.11 10:29:27 -03'00'

Assinado de forma digital por EDUARDO CORTEZ TOMAZ:029 67722324
 Dados: 2024.11.11 11:01:52 -03'00'

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | |
|--|------------|---|----------------------|-------------------------|----------------|
|  | OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 | | BDI : 28,82% |
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | FORTE | VERSÃO | HORA MES |
| | LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | ORSE | 2024/06 | 112,54% 70,11% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% 47,48% |
| | | | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - - |
| | | | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% 47,67% |
| | | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% 0,00% |

COM-28256630 PORTA DE MADEIRA 80x210, INCLUSO PUXADOR METÁLICO, BATEDOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO E VISOR COM VIDRO TEMPERADO. (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 00039500 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 1.080,02 | R\$ 1.080,02 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1.080,02 |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C4621 BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE | SEINFRA | M2 | 0,80000000 | R\$ 114,97 | R\$ 91,98 |
| 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 369,80 | R\$ 739,60 |
| C2680 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 0,22000000 | R\$ 401,17 | R\$ 88,26 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 919,84 |

VALOR: R\$ 1.999,86

COMP-90815789 PORTA DE MADEIRA 80x210, INCLUSO PUXADOR METÁLICO E BATEDOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO. (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 00039500 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 1.080,02 | R\$ 1.080,02 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1.080,02 |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C4621 BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE | SEINFRA | M2 | 0,58000000 | R\$ 114,97 | R\$ 66,68 |
| 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 369,80 | R\$ 739,60 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 806,28 |


VALOR: R\$ 1.886,30

Assinado de forma digital por FRANCISCO WELLINGTON CAMELO PINHEIRO:88369617387
 Dados: 2024.11.11 10:30:20 -03'00'

EDUARDO CORTEZ
 TOMAZ:02967
 722324

Assinado de forma digital por EDUARDO CORTEZ
 TOMAZ:02967722324
 Dados: 2024.11.11 11:02:06 -03'00'

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

| | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 | | BDI : 28,82% | |
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | | | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - |
| | | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

| | COMPRIMEN | ALTURA | QTD | |
|---------------|--------------------|------------|------------|------|
| ÁREA DA PLACA | COMPRIMENTO*ALTURA | 3,00000000 | 2,00000000 | 6,00 |
| | | | | 6,00 |

Total da memória de cálculo: 6,00

2.1. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

| | COMPRIMEN | ALTURA | QTD | QTD |
|-----------|------------------------|------------|------------|------------|
| PORTAS P1 | COMPRIMENTO*ALTURA*QTD | 0,80000000 | 2,10000000 | 9,00000000 |
| PORTAS P2 | COMPRIMENTO*ALTURA*QTD | 0,80000000 | 2,10000000 | 6,00000000 |
| PORTAS P3 | COMPRIMENTO*ALTURA*QTD | 0,80000000 | 2,10000000 | 6,00000000 |
| | | | | 35,28 |

Total da memória de cálculo: 35,28

2.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

| | LARG | ALTU | QTD |
|--------|-----------|-------------|-------|
| REBOCO | LARG*ALTU | 20,00000000 | 40,00 |
| | | | 40,00 |

Total da memória de cálculo: 40,00

3.1. COM-28256630 PORTA DE MADEIRA 80x210, INCLUSO PUXADOR METÁLICO, BATEDOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO VISOR COM VIDRO TEMPERADO. (UN)

| | QTD | |
|-----------|------|------------|
| PORTAS P1 | 9,00 | 9,00000000 |
| | | 9,00 |


Total da memória de cálculo: 9,00

3.2. COMP-90815789 PORTA DE MADEIRA 80x210, INCLUSO PUXADOR METÁLICO, BATEDOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO. (UN)

| | QTD | |
|----------|-----|------------|
| PORTA P2 | 06 | 6,00000000 |
| | | 6,00 |

Total da memória de cálculo: 6,00

3.3. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

| MEMÓRIAS DE CÁLCULO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|--|-------|--------|------|-----|------|---------|---------|--------|---------|-----------------------|--------|--------|------------|-------------------------|---|---|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|---------|-------|-------|
|  | OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | BDI : 28,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| FONTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | QTD |
|-----------------|-----------|------------|------|
| PORTINHOLA PF02 | 0,55*0,80 | 0,44000000 | 0,44 |
| | | | 0,44 |

Total da memória de cálculo: 0,44

3.4. 102168 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2)

| | | | QTD |
|---|------------|------------|------|
| ESQUADRIA ACIMA DA MEIA-PAREDE DO BANHO DA CRECHE I | 3,075*1,05 | 3,22880000 | 3,23 |
| | | | 3,23 |

Total da memória de cálculo: 3,23

3.5. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (CAIXILHO/BATENTE P/ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO (M2)

| | | | QTD |
|--------------------------------|------|------------|------|
| ESQUADRIA ACIMA DA MEIA PAREDE | 3,23 | 3,23000000 | 3,23 |
| | | | 3,23 |

Total da memória de cálculo: 3,23

3.6. 90796 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

| | | | QTD |
|----------|----|------------|------|
| PORTA P3 | 06 | 6,00000000 | 6,00 |
| | | | 6,00 |

Total da memória de cálculo: 6,00


3.7. 102163 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2)

| | | QUANT | LARGURA | ALTURA | QTD |
|-------------------|----------------------|------------|------------|------------|------|
| JANELAS QUEBRADAS | QUANT*LARGURA*ALTURA | 2,00000000 | 0,60000000 | 0,40000000 | 0,48 |
| | | | | | 0,48 |

Total da memória de cálculo: 0,48

4.1. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

| | | | QTD |
|------------------------------|---|------------|------|
| TORNEIRAS SANITÁRIO CREHE II | 4 | 4,00000000 | 4,00 |
| | | | 4,00 |

| MEMÓRIAS DE CÁLCULO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|--------------|--------|------|-----|------|---------|---------|--------|---------|-----------------------|--------|--------|------------|-------------------------|---|---|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|---------|-------|-------|--|
|  | OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 | BDI : 28,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,87% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total da memória de cálculo: 4,00

4.2. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| | | | QTD |
|--|-------|-------------|-------|
| BARRAS DE APOIO, SANITÁRIO PNE, SANITÁRIO CRECHE II, CRECHE III E PRÉ-ESCOLA | 10,00 | 10,00000000 | 10,00 |
| | | | 10,00 |

Total da memória de cálculo: 10,00

4.3. 00011786 BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) (UN)

| | | UNI | QTD |
|--------------------------|-----|------------|------|
| BACIA SANITARIA INFANTIL | UNI | 1,00000000 | 1,00 |
| | | | 1,00 |

Total da memória de cálculo: 1,00

4.4. 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

| | | UNI | QTD |
|----------------------------|-----|------------|------|
| ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL | UNI | 1,00000000 | 1,00 |
| | | | 1,00 |

Total da memória de cálculo: 1,00

4.5. 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| | | UNI | QTD |
|-----------------------|-----|-------------|-------|
| ENGATE PARA TORNEIRAS | UNI | 18,00000000 | 18,00 |
| | | | 18,00 |


Total da memória de cálculo: 18,00

4.6. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| | | UNI | QTD |
|-------|-----|-------------|-------|
| SIFÃO | UNI | 14,00000000 | 14,00 |
| | | | 14,00 |

Total da memória de cálculo: 14,00

4.7. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

| MEMÓRIAS DE CÁLCULO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|--------|--------|------|-----|------|---------|---------|--------|---------|-----------------------|--------|--------|------------|-------------------------|---|---|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|---------|-------|-------|
|  | OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | BDI : 28,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | UNI | QTD |
|-----------|-----|-------------|
| CHUVEIROS | UNI | 10,00000000 |
| | | 10,00 |

Total da memória de cálculo: 10,00

4.8. C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

| | UNI | QTD |
|-----------|-----|-------------|
| REGISTROS | UNI | 10,00000000 |
| | | 10,00 |

Total da memória de cálculo: 10,00

4.9. 89379 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

| | QUANT | UNI | QTD |
|------------------------------|-----------|-------------|------------|
| DUAS LUVAS POR CADA REGISTRO | QUANT*UNI | 10,00000000 | 2,00000000 |
| | | | 20,00 |

Total da memória de cálculo: 20,00

4.10. C1739 LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4" (UN)

| | QUANT | UNI | QTD |
|------------------------------|-----------|-------------|------------|
| DUAS LUVAS POR CADA REGISTRO | QUANT*UNI | 10,00000000 | 2,00000000 |
| | | | 20,00 |

Total da memória de cálculo: 20,00

4.11. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| | UNI | QTD |
|-----------|-----|-------------|
| TORNEIRAS | UNI | 23,00000000 |
| | | 23,00 |


Total da memória de cálculo: 23,00

4.12. C0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

| | UNI | QTD |
|--------------------|-----|-------------|
| CAIXAS DE DESCARGA | UNI | 15,00000000 |
| | | 15,00 |

Total da memória de cálculo: 15,00

5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm

| MEMÓRIAS DE CÁLCULO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|--------|--------|------|-----|------|---------|---------|--------|---------|-----------------------|--------|--------|------------|-------------------------|---|---|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|---------|-------|-------|
|  | OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 BDI : 28,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | Composições Próprias | PROPRIA | 0,00% | 0,00% |
| | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P/ PAREDE (M2)

| | | LARG | ALTU | QTD |
|----------------------------|-----------|-------------|------------|-------|
| PAREDE COM REBOCO DEMOLIDO | LARG*ALTU | 20,00000000 | 2,00000000 | 40,00 |
| | | | | 40,00 |

Total da memória de cálculo: 40,00

5.2. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

| | | QUANT | ALTU | LARG | QTD |
|---------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------|
| TROCA DOS REGISTROS | QUANT*ALTU*LARG | 10,00000000 | 0,80000000 | 0,20000000 | 1,60 |
| REBOCO | LARG*ALTU | 1,00000000 | 2,00000000 | 20,00000000 | 40,00 |
| | | | | | 41,60 |

Total da memória de cálculo: 41,60

5.3. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

| | | QUANT | ALTU | LARG | QTD |
|---------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------|
| TROCA DOS REGISTROS | QUANT*ALTU*LARG | 10,00000000 | 0,80000000 | 0,20000000 | 1,60 |
| REBOCO | LARG*ALTU | 1,00000000 | 2,00000000 | 20,00000000 | 40,00 |
| | | | | | 41,60 |

Total da memória de cálculo: 41,60

5.4. C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

| | | QUANT | ALTU | LARG | QTD |
|---------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------|
| TROCA DOS REGISTROS | QUANT*ALTU*LARG | 10,00000000 | 0,80000000 | 0,20000000 | 1,60 |
| | | | | | 1,60 |

Total da memória de cálculo: 1,60


5.5. C4431 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

| | | QUANT | LARG | ALTU | QTD |
|----------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------|
| REVESTIMENTO AO REDOR DAS PORTAS | QUANT*LARG*ALTU | 13,00000000 | 0,10000000 | 5,20000000 | 6,76 |
| | | | | | 6,76 |

Total da memória de cálculo: 6,76

5.6. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

| | | LARG | ALTU | QTD |
|-------------|-----------|-------------|------------|-------|
| REBOCO NOVO | LARG*ALTU | 20,00000000 | 2,00000000 | 40,00 |
| | | | | 40,00 |

| MEMÓRIAS DE CÁLCULO | | | | | | |
|--|------------|---|----------------------|-------------------------|---------|--------|
|  | OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 | BDI : 28,82% | | |
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | | | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - |
| | | | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,05% | 47,57% |
| | | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

Total da memória de cálculo: 40,00

5.7. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

| | | PERIMETRO | ALTURA | QTD |
|----------------------|------------------|-------------|------------|--------|
| BLOCO PRÉ ESCOLA | PERIMETRO*ALTURA | 51,00000000 | 2,50000000 | 127,50 |
| BLOCO CRECHE | PERIMETRO*ALTURA | 51,00000000 | 2,50000000 | 127,50 |
| BLOCO ADMINISTRATIVO | PERIMETRO*ALTURA | 29,40000000 | 2,50000000 | 73,50 |
| BLOCO DE SERVIÇOS | PERIMETRO*ALTURA | 49,80000000 | 2,50000000 | 124,50 |
| | | | | 453,00 |

Total da memória de cálculo: 453,00

5.8. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

| | | PERIMETRO | ALTURA | QTD |
|----------------------|------------------|-------------|------------|--------|
| BLOCO PRÉ ESCOLA | PERIMETRO*ALTURA | 51,00000000 | 2,50000000 | 127,50 |
| BLOCO CRECHE | PERIMETRO*ALTURA | 51,00000000 | 2,50000000 | 127,50 |
| BLOCO ADMINISTRATIVO | PERIMETRO*ALTURA | 29,40000000 | 2,50000000 | 73,50 |
| BLOCO DE SERVIÇOS | PERIMETRO*ALTURA | 49,80000000 | 2,50000000 | 124,50 |
| | | | | 453,00 |

Total da memória de cálculo: 453,00

6.1. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

| | | LARG | COMP | QUANT | QTD |
|-------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------|
| PRATELEIRAS DO BANHEIRO | LARG*COMP*QUANT | 0,52000000 | 2,25000000 | 6,00000000 | 7,02 |
| | | | | | 7,02 |

Total da memória de cálculo: 7,02

7.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

| | | | QTD |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------|
| ÁREA DOS BANHEIROS | 14,23+16,93+14,23+6,67+9,01+4,38+4,38 | 69,83000000 | 69,83 |
| | | | 69,83 |

Total da memória de cálculo: 69,83

8.1. 93572 ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

| | | MÊS | QTD |
|-----------|-----|------------|------|
| ENCARGADO | MÊS | 1,00000000 | 1,00 |
| | | | 1,00 |

Total da memória de cálculo: 1,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



| | | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|
| OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 | BDI : 28,82% | | |
| DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - |
| | | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% |
| | | Composições Projetos | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |


| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | Total parcela |
|------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.296,56 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 2.296,56 | R\$ 2.296,56 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R\$ 1.232,32 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 1.232,32 | R\$ 1.232,32 |
| 3 | ESQUADRIAS | R\$ 48.172,48 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 48.172,48 | R\$ 48.172,48 |
| 4 | LOUÇAS E METAIS | R\$ 17.436,83 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 17.436,83 | R\$ 17.436,83 |
| 5 | REVESTIMENTOS | R\$ 30.074,91 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 30.074,91 | R\$ 30.074,91 |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 3.536,96 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 3.536,96 | R\$ 3.536,96 |
| 7 | LIMPEZA | R\$ 1.104,71 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 1.104,71 | R\$ 1.104,71 |
| 8 | ADMINISTRAÇÃO | R\$ 5.192,62 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 5.192,62 | R\$ 5.192,62 |
| | | R\$ 109.047,39 | R\$ 109.047,39 | R\$ 109.047,39 |



Assinado de forma digital por FRANCISCO WELLINGTON CAMELO PINHEIRO:88369617387
 Dados: 2024.11.11 10:31:27 -03'00'

Assinado de forma digital por EDUARDO CORTEZ TOMAZ:02967722324
 Dados: 2024.11.11 11:02:46 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI

| | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | | DATA : 11/11/2024 | | BDI : 28,82% | |
| | OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% |
| | LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - |
| | | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|------------------|------------------|--------------|
| Beneficio | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,80% |
| L | Lucro | 6,16% |
| TOTAL | | 6,96% |

| Despesas Indiretas | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| DF | Despesas financeiras | 0,59% |
| AC | Administração central | 3,00% |
| R | Riscos | 0,97% |
| TOTAL | | 4,56% |

| T | Impostos | % |
|--------------|----------|---------------|
| | COFINS | 3,00% |
| | ISSQN | 5,00% |
| | PIS | 0,65% |
| | CPRB | 4,50% |
| TOTAL | | 13,15% |

BDI = 28,82%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

Assinado de
forma digital por
**FRANCISCO WELLINGTON
N CAMELO
PINHEIRO:8
8369617387**
Dados:
2024.11.11
10:21:25 -03'00'

Assinado de forma digital
por **EDUARDO CORTEZ
TOMAZ:02967722
324**
Dados: 2024.11.11
11:03:11 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



| | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------------|
| OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 | BDI : 28,82% |
| DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | ORSE | 2024/06 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | Composição Própria | PRÓPRIA |
| | | HORA | MES |
| | | 112,54% | 70,11% |
| | | 84,44% | 47,48% |
| | | - | - |
| | | 85,06% | 47,67% |
| | | 0,00% | 0,00% |


| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|--|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 16,80% | 16,80% |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,86% | 0,00% |
| B2 | Feridos | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,86% | 0,64% |
| B4 | 13º Salário | 11,10% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,06% | 0,04% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,66% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 13,56% | 10,18% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 49,69% | 19,86% |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,56% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 0,94% | 0,71% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,65% | 1,99% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,47% | 0,35% |
| | TOTAL | 9,75% | 7,32% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,35% | 3,34% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,47% | 0,35% |
| | TOTAL | 8,82% | 3,69% |

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

Assinado de forma digital por FRANCISCO WELLINGTON CAMELO PINHEIRO:88369617387
 Dados: 2024.11.11 10:33:07 -03'00'

Assinado de forma digital por EDUARDO CORTEZ TOMAZ:02967722324
 Dados: 2024.11.11 11:03:31 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|  | OBRA: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | DATA : 11/11/2024 | BDI : 28,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|--------------|--------|------|-----|------|---------|---------|--------|---------|-----------------------|--------|--------|------------|-------------------------|---|---|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|---------|-------|-------|
| | DESCRIÇÃO: | REPAROS PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME OBSERVAÇÕES DO FNDE NO PRÉDIO DA CRECHE DO ANTONOPOLIS. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">FONTE</th> <th style="width: 20%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">HORA</th> <th style="width: 20%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| FONTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SICRO NOVO | 2024/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | SÍTIO ANTONOPOLIS - JAGUARUANA-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|--|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 16,80% | 16,80% |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85% | 0,00% |
| B2 | Feridos | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 11,03% | 8,33% |
| B5 | Licença PaternidadeE | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35% | 9,33% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 48,36% | 19,04% |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72% | 1,30% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87% | 2,17% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 10,70% | 8,09% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,12% | 3,20% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 8,58% | 3,55% |

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Assinado de
forma digital por
FRANCISCO WELLINGTON N CAMELO PINHEIRO:8369617387
Dados:
2024.11.11
10:33:27 -03'00'

EDUARDO CORTEZ TOMAZ:02967722 324

Assinado de forma digital
por **EDUARDO CORTEZ TOMAZ:02967722324**
Dados: 2024.11.11
11:04:06 -03'00'



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 - Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **06/11/2024 10:59:37**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0438390**

Proposta: **4889192**

Controle Interno (Código Controle): **615100177**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750438390**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

CPF/CNPJ: 07.615.750/0001-17 PC ADOLFO FRANCISCO DA ROCHA, Nº 404, - CEP: 62.823-000 - JAGUARUANA - CE

DADOS DO TOMADOR: TOMAZ CONSTRUCOES LTDA EPP

CPF/CNPJ: 32.236.949/0001-81 R NOGUEIRA ACIOLI 1505, CENTRO - CEP: 60.110-140 - FORTALEZA - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.205171-6 **EAV CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

 Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

 Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 47312402203ECBD2 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0438390**
 Proposta: **4889192**
 Controle Interno (Código Controle): **615100177**
 Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750438390**

junto
SEGUROS

207

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

| Modalidade | Limite Máximo de Garantia (LMG) | Ramo |
|------------|---------------------------------|--|
| Licitante | R\$ 1.150,00 | 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO |

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

| Modalidade e Cobertura Adicional | Limite Máximo de Indenização (LMI) | Vigência | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| | | Início | Término |
| Licitante | R\$ 1.150,00 | 11/11/2024 | 11/02/2025 |
| Multas e Penalidades | R\$ 1.150,00 | 11/11/2024 | 11/02/2025 |

Demonstrativo de Prêmio:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Prêmio Líquido Licitante | R\$ 160,00 |
| Adicional de Fracionamento | R\$ 0,00 |
| I.O.F | R\$ 0,00 |
| Prêmio Total | R\$ 160,00 |

| Condições de Pagamento: | Parcela | Vencimento | Nº Carnê | Valor(R\$) |
|-------------------------|---------|------------|----------|------------|
| | 1 | 26/11/2024 | 23264336 | R\$ 160,00 |

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduções do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(ão) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

APÓLICE DIGITAL



N° Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0438390**
Proposta: **4889192**
Controle Interno (Código Controle): **615100177**
N° de Registro SUSEP: **054362024001007750438390**

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA N° 90035/2024-CP-FME**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0438390
Proposta: 4889192
Controle Interno (Código Controle): 615100177
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750438390

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0438390**
Proposta: **4889192**
Controle Interno (Código Controle): **615100177**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750438390**

junto
SEGUROS

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0438390**
Proposta: **4889192**
Controle Interno (Código Controle): **615100177**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750438390**

junto
SEGUROS

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0438390**
Proposta: **4889192**
Controle Interno (Código Controle): **615100177**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750438390**

junto
SEGUROS

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;**
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;**
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;**
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou**
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.**

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0438390**
Proposta: **4889192**
Controle Interno (Código Controle): **615100177**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750438390**

junto
SEGUROS

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou editivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0438390**
Proposta: **4889192**
Controle Interno (Código Controle): **615100177**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750438390**

junto
SEGUROS

- V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
- VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
- VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
- XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
- XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
- XIV. Seguro garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
- XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
- XVI. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS



Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ **84.948.157/0001-33**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA



A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CA-73fde635-d35d-4a5a-885e-6a0ab13c138b**

Esta Certidão foi emitida em 01/11/2024, às 18:20, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-c1e23bfb-7970-4ba6-bb46-04a0ab928550**

Esta Certidão foi emitida em 01/11/2024, às 18:18, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

| Nome | Cargo |
|-------------------------------------|------------|
| DIEGO MARINS MASSARA | Diretor |
| EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA | Diretor |
| ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES | Diretor |
| GUILHERME MALUCELLI GOBBO | Diretor |
| KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC | Diretor |
| LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI | Diretor |
| ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO | Presidente |

Código da Certidão: **CA05436_04112024_134202_561**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2024.