


# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA



06

MUNICÍPIO : JAGUARUANA / CE

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO : SEDE DO MUNICÍPIO / AV. DR. ANT. DA ROCHA

## PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO DA ROCHA

VOLUME 1 - RELATÓRIO DO PROJETO




PREFEITURA DE  
**JAGUARUANA**  
UMA VIDA NOVA

DEZEMBRO / 2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO FRANCISCO DA ROCHA  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA  
 DATA: JUNHO DE 2014  
 BDI: PREÇO EXTRAÍDO DA TABELA SEINFRA 022.1 E SINAPI MARÇO - COM DESONERAÇÃO




ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						<b>4.153,76</b>
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.01	72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m2	72,00	3,72	267,84
1.02	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	m2	150,00	21,26	3.189,00
1.03	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	70,38	9,31	655,19
1.04	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m2	6,72	6,21	41,73
						<b>5.951,65</b>
<b>2.0</b>		<b>COBERTURA</b>				
2.01	72091	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN,	m2	295,00	15,19	4.481,05
2.02	84029	RIPA DE MASSARANDUBA SERRADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO	m	156,00	5,91	921,96
2.03	6058	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	m	24,00	10,68	256,32
2.04	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	m	48,00	6,09	292,32
						<b>3.404,63</b>
<b>3.0</b>		<b>SALA DE AULA 01</b>				
3.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	48,00	20,32	975,36
3.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	93,775	13,22	1.239,71
3.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
3.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
3.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m2	11,80	11,18	131,92
3.07	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	74,52	149,04
3.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
3.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
3.11	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	236,93	236,93
						<b>3.404,63</b>
<b>4.0</b>		<b>SALA DE AULA 02</b>				
4.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	48,00	20,32	975,36
4.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	93,775	13,22	1.239,71
4.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
4.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
4.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m2	11,80	11,18	131,92
4.07	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	74,52	149,04
4.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
4.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
4.11	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	236,93	236,93
						<b>3.404,63</b>
<b>5.0</b>		<b>SALA DE AULA 03</b>				
5.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	48,00	20,32	975,36
5.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	93,775	13,22	1.239,71
5.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
5.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
5.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m2	11,80	11,18	131,92
5.07	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	74,52	149,04
5.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
5.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
5.11	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	236,93	236,93
						<b>3.404,63</b>
<b>6.0</b>		<b>SALA DE AULA 04</b>				
6.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	48,00	20,32	975,36
6.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	93,775	13,22	1.239,71
6.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
6.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
6.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m2	11,80	11,18	131,92

Al

PLANILA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO FRANCISCO DA ROCHA  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA  
 DATA: JUNHO DE 2014  
 BDI: PREÇO EXTRAÍDO DA TABELA SEINFRA 022.1 E SINAPI MARÇO - COM DESONERAÇÃO



ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.07	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	74,52	149,04
6.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
6.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
6.11	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	236,93	236,93
						3.404,63
<b>7.0</b>		<b>SALA DE AULA 05</b>				
7.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	48,00	20,32	975,36
7.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	93,775	13,22	1.239,71
7.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
7.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
7.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m2	11,80	11,18	131,92
7.07	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	74,52	149,04
7.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
7.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
7.11	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	236,93	236,93
						3.404,63
<b>8.0</b>		<b>SALA DE AULA 06</b>				
8.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	48,00	20,32	975,36
8.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	93,775	13,22	1.239,71
8.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
8.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
8.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m2	11,80	11,18	131,92
8.07	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	74,52	149,04
8.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
8.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
8.11	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	236,93	236,93
						3.167,70
<b>9.0</b>		<b>SALA DE AULA 07</b>				
9.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	48,00	20,32	975,36
9.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	93,775	13,22	1.239,71
9.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
9.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
9.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m2	11,80	11,18	131,92
9.07	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	74,52	149,04
9.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
9.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
						3.167,70
<b>10.0</b>		<b>SALA DE AULA 08</b>				
10.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	48,00	20,32	975,36
10.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	93,775	13,22	1.239,71
10.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
10.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
10.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m2	11,80	11,18	131,92
10.07	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	74,52	149,04
10.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
10.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
						1.516,63
<b>11.0</b>		<b>SALA DOS PROFESSORES</b>				

AP

PLANILA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO FRANCISCO DA ROCHA  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA  
 DATA: JUNHO DE 2014  
 BDI: PREÇO EXTRAÍDO DA TABELA SEINFRA 022.1 E SINAPI MARÇO - COM DESONERAÇÃO



ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	20,40	20,32	414,53
11.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	30,60	13,22	404,53
11.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m2	30,60	11,18	342,11
11.07	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
11.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	2,00	129,20	258,40
11.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
11.10	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
						<b>1.895,57</b>
<b>12.0</b>		<b>SALA DE CURSO</b>				
12.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	19,00	20,32	386,08
12.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	28,50	13,22	376,77
12.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
12.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
12.06	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM	m2	18,29	13,21	241,61
12.07	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
12.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	2,00	129,20	258,40
12.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
12.10	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
						<b>2.114,40</b>
<b>13.0</b>		<b>COORDENAÇÃO</b>				
13.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	20,40	20,32	414,53
13.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	30,60	13,22	404,53
13.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
13.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
13.06	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM	m2	30,60	13,21	404,23
13.07	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
13.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	2,00	129,20	258,40
13.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
13.10	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
						<b>908,53</b>
<b>14.0</b>		<b>SECRETARIA</b>				
14.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	9,60	20,32	195,07
14.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	14,14	13,22	186,93
14.06	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM	m2	14,14	13,21	186,79
14.07	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
14.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	2,00	129,20	258,40
14.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
						<b>1.441,93</b>
<b>15.0</b>		<b>DIRETORIA</b>				
15.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	9,45	20,32	192,02
15.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	14,17	13,22	187,33
15.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
15.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
15.06	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM	m2	14,17	13,21	187,19
15.07	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
15.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	2,00	129,20	258,40
15.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
						<b>774,69</b>
<b>16.0</b>		<b>DESPENSA</b>				

AF

PLANILA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO FRANCISCO DA ROCHA  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA  
 DATA: JUNHO DE 2014  
 BDI: PREÇO EXTRAÍDO DA TABELA SEINFRA 022.1 E SINAPI MARÇO - COM DESONERAÇÃO



ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
16.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	5,07	20,32	103,02
16.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA USA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
16.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
16.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
16.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
						773,68
17.0		<b>DEPÓSITO</b>				
17.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	5,02	20,32	102,01
17.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
17.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
17.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
17.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
						758,48
18.0		<b>CANTINA</b>				
18.06	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM	m2	8,02	13,21	105,94
18.07	73953/002	LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
18.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	2,00	129,20	258,40
18.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
18.10	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
18.11	73912/001	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO	m2	8,02	21,46	172,11
18.12	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	1,00	124,97	124,97
						2.286,49
19.0		<b>BANHEIRO 1</b>				
19.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	3,33	20,32	67,67
19.02	73912/001	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO	m2	9,99	21,46	214,39
19.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
19.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
19.05	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM	m2	9,99	13,21	131,97
19.06	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
19.07	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
19.08	74101/001	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR	und	1,00	197,54	197,54
19.09	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM	und	1,00	51,72	51,72
19.10	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	2,00	124,97	249,94
19.11	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	2,00	111,57	223,14
19.12	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	2,00	212,24	424,48
19.13	73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO	m2	3,33	16,21	53,98
						2.286,49
20.0		<b>BANHEIRO 2</b>				
20.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	3,33	20,32	67,67
20.02	73912/001	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO	m2	9,99	21,46	214,39
20.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
20.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
20.05	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM	m2	9,99	13,21	131,97
20.06	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
20.07	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
20.08	74101/001	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR	und	1,00	197,54	197,54
20.09	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM	und	1,00	51,72	51,72
20.10	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	2,00	124,97	249,94
20.11	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	2,00	111,57	223,14
20.12	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	2,00	212,24	424,48
20.13	73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO	m2	3,33	16,21	53,98

AP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO FRANCISCO DA ROCHA  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA  
 DATA: JUNHO DE 2014  
 BDI: PREÇO EXTRAÍDO DA TABELA SEINFRA 022.1 E SINAPI MARÇO - COM DESONERAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 62  
 File  
 Rubrica  
 Prefeitura de Jaguaruana

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>21.0</b>		<b>BANHEIRO 3</b>				<b>5.328,36</b>
21.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	10,30	20,32	209,30
21.02	73912/001	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO	m2	30,90	21,46	663,11
21.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
21.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
21.05	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM	m2	30,90	13,21	408,19
21.06	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
21.07	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
21.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
21.09	74101/001	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR	und	4,00	197,54	790,16
21.10	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M	m2	1,34	133,96	179,51
21.11	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA E SIFAO	und	3,00	148,73	446,19
21.12	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	5,00	124,97	624,85
21.13	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	6,00	111,57	669,42
21.14	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	2,00	212,24	424,48
21.15	73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO	m2	10,30	16,21	166,96
						<b>5.273,82</b>
<b>22.0</b>		<b>BANHEIRO 4</b>				
22.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	10,30	20,32	209,30
22.02	73912/001	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO	m2	30,90	21,46	663,11
22.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
22.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
22.05	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM	m2	30,90	13,21	408,19
22.06	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
22.07	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
22.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
22.09	74101/001	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR	und	4,00	197,54	790,16
22.10	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA E SIFAO	und	3,00	148,73	446,19
22.11	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	6,00	124,97	749,82
22.12	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	6,00	111,57	669,42
22.13	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	2,00	212,24	424,48
22.14	73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO	m2	10,30	16,21	166,96
						<b>4.016,16</b>
<b>23.0</b>		<b>ENTRADA PRINCIPAL</b>				
23.01	74071/001	PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO	m2	7,68	454,53	3.490,79
23.02	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m2	3,36	156,36	525,37
						<b>4.016,16</b>
					<b>TOTAL S/ BDI</b>	<b>66.243,81</b>
					<b>BDI 20,65%</b>	<b>13.679,35</b>
					<b>TOTAL C/ BDI</b>	<b>79.923,16</b>


Cartão de Avaliação  
 02/06/2014  
 08:58:22

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**


**OBRA:** REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO FRANCISCO DA ROCHA  
**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA  
**DATA:** JUNHO DE 2014



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.011,51	100%	R\$ 5.011,51				
2.0	COBERTURA	R\$ 7.180,67					100%	R\$ 7.180,67
3.0	SALA DE AULA 01	R\$ 4.107,69	100%	R\$ 4.107,69				
4.0	SALA DE AULA 02	R\$ 4.107,69	100%	R\$ 4.107,69				
5.0	SALA DE AULA 03	R\$ 4.107,69	100%	R\$ 4.107,69				
6.0	SALA DE AULA 04	R\$ 4.107,69	100%	R\$ 4.107,69				
7.0	SALA DE AULA 05	R\$ 4.107,69	50%	R\$ 2.053,84	50%	R\$ 2.053,84		
8.0	SALA DE AULA 06	R\$ 4.107,69	50%	R\$ 2.053,84	50%	R\$ 2.053,84		
9.0	SALA DE AULA 07	R\$ 3.821,83			100%	R\$ 3.821,83		
10.0	SALA DE AULA 08	R\$ 3.821,83			100%	R\$ 3.821,83		
11.0	SALA DOS PROFESSORES	R\$ 1.829,81			100%	R\$ 1.829,81		
12.0	SALA DE CURSO	R\$ 2.287,01			100%	R\$ 2.287,01		
13.0	COORDENAÇÃO	R\$ 2.551,02			100%	R\$ 2.551,02		
14.0	SECRETARIA	R\$ 1.096,14			100%	R\$ 1.096,14		
15.0	DIRETORIA	R\$ 1.739,69			100%	R\$ 1.739,69		
16.0	DESPENSA	R\$ 934,67			100%	R\$ 934,67		
17.0	DEPÓSITO	R\$ 933,44			50%	R\$ 466,72	50%	R\$ 466,72
18.0	CANTINA	R\$ 915,11			50%	R\$ 457,56	50%	R\$ 457,56
19.0	BANHEIRO 1	R\$ 2.758,65			50%	R\$ 1.379,32	50%	R\$ 1.379,32
20.0	BANHEIRO 2	R\$ 2.758,65					100%	R\$ 2.758,65
21.0	BANHEIRO 3	R\$ 6.428,66					100%	R\$ 6.428,66
22.0	BANHEIRO 4	R\$ 6.362,87					100%	R\$ 6.362,87
23.0	ENTRADA PRINCIPAL	R\$ 4.845,50					100%	R\$ 4.845,50
	TOTAL C/ BDI	R\$ 79.923,16						
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 25.549,94		R\$ 24.493,28		R\$ 29.879,94
	TOTAL FINAL							R\$ 79.923,16



Handwritten signature and date: 2014 JUN 24



**PLANILHA DO BDI**

**PREFEITURA / INSTITUIÇÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

**FOLHA Nº:** 01/01

**OBRA:** reforma da escola Francisco da rocha

**DATA:** junho / 2014

**LOCAL:**

**FORMA DE EXECUÇÃO:**

**REGIÃO/IMÊS DE REF. PARÇO/2014 SINAPI/SE INFRA 22.1-DESONERADA**

( )

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 60 DIAS

COMPOSIÇÃO DO BDI	INTERVALO ADMISSÍVEL	COMPOSIÇÃO ADOTADA	BDI CALCULADO:
Administração Central ( C )	De 2,40 % até 10,00%	3,40%	$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$
Lucro ( L )	De 5,00 % até 9,90%	7,40%	
Despesas Financeiras ( F )	De 0,50 % até 1,50%	0,40%	
Seguros ( S )	De 0,00 % até 0,81%	0,20%	
Garantias ( G )	De 0,00 % até 0,42%	0,20%	
Riscos ( R )	De 0,35 % até 1,17%	0,35%	
Tributos ( I )	De 4,85 % até 8,65%	6,65%	20,65%

**Observação:** Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.

**OBSERVAÇÕES**

IMPOSTOS (I)	
ISS	3,00 %
COFINS	3,00 %
INSS	0,60 %
IPIS	6,60 %



Carla de Jesus Pereira  
 Coordenadora Geral  
 CREA 001/1520




# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

MUNICÍPIO DE JAGUARUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## PROJETO DE REFORMA DA LÍNGUA PORTUGUESA E DE JOSE SIMÕES

VOLUME DE LÍNGUA PORTUGUESA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO DR. JOSÉ SIMÕES

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA

DATA: MARÇO DE 2014

PREÇO EXTRAÍDO DA TABELA SINAPI/MARÇO COM DESONERAÇÃO



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
66  
Fis  
Rubrica

Secretaria de Educação/CE

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>770,82</b>
1.01	72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m2	40,00	3,72	148,80
1.02	C1074	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS	m2	20,00	21,17	423,40
1.03	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	20,00	9,31	186,20
1.04	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m2	2,00	6,21	12,42
<b>2.0</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>6.662,36</b>
2.01	72091	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m2	390,677	15,19	5.934,38
2.02	84029	RIPA DE MASSARANDUBA SERRADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO	m	78,00	5,91	460,98
2.03	6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	25,00	10,68	267,00
<b>3.0</b>		<b>SALA DE AULA 01</b>				<b>5.048,42</b>
3.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m2	48,00	20,32	975,36
3.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	84,00	13,22	1.110,48
3.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	und	1,00	409,65	409,65
3.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
3.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	m2	84,00	11,18	939,12
3.06	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
3.07	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
3.08	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
3.09	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	237,70	237,70
	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m3	3,85714	298,94	1.153,05
<b>4.0</b>		<b>SALA DE AULA 02</b>				<b>4.512,77</b>
4.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m2	48,00	20,32	975,36
4.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	84,00	13,22	1.110,48
4.03	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	m2	84,00	11,18	939,12
4.04	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
4.05	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
4.06	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
4.07	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	237,70	237,70
	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m3	3,85714	298,94	1.153,05
<b>5.0</b>		<b>SALA DE AULA 03</b>				<b>5.048,42</b>
5.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m2	48,00	20,32	975,36
5.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	84,00	13,22	1.110,48
5.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	und	1,00	409,65	409,65
5.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
5.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	m2	84,00	11,18	939,12
5.06	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
5.07	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
5.08	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
5.09	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	237,70	237,70
	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m3	3,85714	298,94	1.153,05
<b>6.0</b>		<b>SALA DE AULA 04</b>				<b>2.998,82</b>
6.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m2	48,00	20,32	975,36
6.02	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	und	1,00	409,65	409,65
6.03	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
6.04	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
6.05	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
6.06	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
6.07	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	237,70	237,70
	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m3	3,85714	298,94	1.153,05
<b>7.0</b>		<b>SALA DE AULA 05</b>				<b>2.761,12</b>
7.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m2	48,00	20,32	975,36
7.02	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	und	1,00	409,65	409,65
7.03	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00

AP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO DR. JOSÉ SIMÕES  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA  
 DATA: MARÇO DE 2014  
 PREÇO EXTRAÍDO DA TABELA SINAPI/MARÇO COM DESONERAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 67  
 FIS  
 Rubrica  
 Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.04	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
7.05	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
7.06	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m3	3,85714	298,94	1.153,05
<b>8.0</b>		<b>SALA DE AULA 06</b>				<b>2.738,59</b>
8.01	73676	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO	m2	48,00	31,01	1.488,48
8.02	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
8.03	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
8.04	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m3	3,85714	298,94	1.153,05
<b>9.0</b>		<b>SALA DE AULA 07</b>				<b>2.722,87</b>
9.02	73676	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	m2	48,00	31,01	1.488,48
9.08	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
9.10	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m3	3,85714	298,94	1.153,05
<b>10.0</b>		<b>SECRETARIA</b>				<b>2.407,65</b>
10.01	73676	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	m2	12,70	31,01	393,83
10.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	42,60	13,22	563,17
10.03	74071/001	PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO	m2	1,64	454,53	745,43
10.04	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m2	42,60	11,18	476,27
10.05	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
10.06	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	1,00	131,89	131,89
10.07	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
10.08	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
<b>11.0</b>		<b>DEPÓSITO 01</b>				<b>269,36</b>
11.01	73910/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM	und	1,00	262,54	262,54
11.02	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
<b>12.0</b>		<b>DEPÓSITO 02</b>				<b>157,84</b>
12.01	73676	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	m2	4,87	31,01	151,02
12.07	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
<b>13.0</b>		<b>CANTINA</b>				<b>2.923,65</b>
13.01	73912/001	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m2	26,70	21,46	572,98
13.02	73927/001	REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m2	26,70	13,21	352,71
13.03	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
13.04	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	1,00	131,89	131,89
13.05	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
13.06	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
13.07	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	5,00	127,65	638,25
13.08	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M	und	4,00	133,96	535,84
13.09	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA E SIFAO	und	4,00	148,73	594,92
<b>14.0</b>		<b>PÁTIO</b>				<b>2.433,20</b>
14.01	73676	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	m2	24,52	31,01	760,37
14.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	59,82	13,22	790,82
14.03	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m2	59,82	11,18	668,79
14.04	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
14.05	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
14.06	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	1,00	131,89	131,89
<b>15.0</b>		<b>CIRCULAÇÕES</b>				<b>7.778,44</b>
15.01	73676	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	m2	237,91	31,01	7.377,59
15.02	68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG 1,20X2,10	m2	2,52	156,36	394,03
15.03	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
<b>16.0</b>		<b>BANHEIRO 01</b>				<b>4.763,10</b>
16.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m2	5,565	20,32	113,08

AP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO DR. JOSÉ SIMÕES  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA  
 DATA: MARÇO DE 2014



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 69  
 FLS  
 Rubrica  
 Prefeitura de Jaguaruana/CE


PREÇO EXTRAÍDO DA TABELA SINAPI/MARÇO COM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
16.02	73912/001	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m2	29,70	21,46	637,36
16.03	74071/001	PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO	m2	1,68	454,53	763,61
16.04	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	29,70	13,21	392,34
16.05	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	1,00	131,89	131,89
16.06	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
16.07	74101/001	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR	und	2,00	197,54	395,08
16.08	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM	und	2,00	51,72	103,44
16.09	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES	und	2,00	266,55	533,10
16.10	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	2,00	212,91	425,82
16.11	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	5,00	127,65	638,25
16.12	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	5,00	114,25	571,25
16.13	73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m2	3,15	16,21	51,06
17.0		<b>BANHEIRO 02</b>				<b>3.850,60</b>
17.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m2	4,435	20,32	90,12
17.02	73912/001	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m2	25,56	21,46	548,52
17.03	74071/001	PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO	m2	1,68	454,53	763,61
17.04	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	25,56	13,21	337,65
17.05	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	1,00	131,89	131,89
17.06	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
17.07	74101/001	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR	und	2,00	197,54	395,08
17.08	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM	und	2,00	51,72	103,44
17.09	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	1,00	212,91	212,91
17.10	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	5,00	127,65	638,25
17.11	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	5,00	114,25	571,25
17.12	73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m2	3,15	16,21	51,06
<b>OBS: PREÇOS SEINFRA RETIRADOS DA TABELA 021 DESONERADA</b>					<b>TOTAL S/ BDI</b>	<b>57.848,05</b>
					<b>BDI 20,65%</b>	<b>11.945,62</b>
					<b>TOTAL C/ BDI</b>	<b>69.793,67</b>

VALOR POR EXTENSO: R\$ 69.793,67 (SESSENTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

*[Handwritten signature]*

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**




**OBRA:** REFORMA DAS SALAS DO COLÉGIO DR. JOSÉ SIMÕES  
**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA  
**DATA:** MARÇO DE 2014

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	929,99	100%	929,99				
2.0	COBERTURA	8.038,14					100%	8.038,14
3.0	SALA DE AULA 01	6.090,92	100%	6.090,92				
4.0	SALA DE AULA 02	5.444,66	100%	5.444,66				
5.0	SALA DE AULA 03	6.090,92	100%	6.090,92				
6.0	SALA DE AULA 04	3.618,08	50%	1.809,04	50%	1.809,04		
7.0	SALA DE AULA 05	3.331,30	50%	1.665,65	50%	1.665,65		
8.0	SALA DE AULA 06	3.304,11			100%	3.304,11		
9.0	SALA DE AULA 07	3.285,15			100%	3.285,15		
10.0	SECRETARIA	2.904,83			100%	2.904,83		
11.0	DEPÓSITO 01	324,98			50%	162,49	50%	162,49
12.0	DEPÓSITO 02	190,43			50%	95,22	50%	95,22
13.0	CANTINA	3.527,38					100%	3.527,38
14.0	PÁTIO	2.935,66					100%	2.935,66
15.0	CIRCULAÇÕES	9.384,68					100%	9.384,68
16.0	BANHEIRO 01	5.746,68					100%	5.746,68
17.0	BANHEIRO 02	4.645,74					100%	4.645,74
	<b>TOTAL S/ BDI</b>	<b>69.793,67</b>						
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			22.031,19		13.226,48		34.536,00
	<b>SALDO</b>							<b>69.793,67</b>

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 69  
 Fis  
 Rubrica  
 Prefeitura de Jaguaruana

*[Handwritten signature]*



PLANILHA DO BDI

PREFEITURA / INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA  
 FOLHA Nº: 01/01  
 DATA: MARÇO / 2014  
 OBRA: reforma da escola simões filho  
 LOCAL: ( )  
 REGIÃO/MÊS DE REF. MARÇO/2014 SINAPI/SEINFRA 22.1-DESONERADA  
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

FORMA DE EXECUÇÃO:  
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA ( )  
 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (X)

COMPOSIÇÃO DO BDI	INTERVALO ADMISSÍVEL	COMPOSIÇÃO ADOTADA	BDI CALCULADO:
Administração Central (AC)	De 2,40 % até 10,00%	3,50%	$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$ <p>Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.</p>
Lucro (L)	De 5,00 % até 9,90%	7,50%	
Despesas Financeiras (DF)	De 0,50 % até 1,50%	0,50%	
Seguros (S)	De 0,00 % até 0,81%	0,20%	
Garantias (G)	De 0,00 % até 0,42%	0,20%	
Riscos (R)	De 0,35 % até 1,17%	0,35%	
Tributos (I)	De 4,85 % até 8,65%	6,65%	

OBSERVAÇÕES

IMPOSTOS (I)	
ISS	3,00%
COFINS	3,00%
INSS	0,65%
PIS	6,65%



*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

PROJETO DE REFORMA  
DA ESCOLA MONSENHOR ALOÍSIO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO MONSENHOR ALUISIO  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA  
 DATA: JUNHO DE 2014  
 BDI: PREÇO EXTRAÍDO DA TABELA SEINFRA 022.1 E SINAPI MARÇO - COM DESONERAÇÃO



ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						<b>1.921,47</b>
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.01	72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m2	72,00	3,72	267,84
1.02	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	m2	45,00	21,26	956,70
1.03	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	70,38	9,31	655,19
1.04	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m2	6,72	6,21	41,74
						<b>844,14</b>
<b>2.0</b>		<b>COBERTURA</b>				
2.02	84029	RIPA DE MASSARANDUBA SERRADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACÃO	m	50,00	5,91	295,50
2.03	6058	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	m	24,00	10,68	256,32
2.04	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	m	48,00	6,09	292,32
						<b>6,82</b>
<b>3.0</b>		<b>SALA DE AULA 01</b>				
3.01	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
						<b>6,82</b>
<b>4.0</b>		<b>SALA DE AULA 02</b>				
4.01	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
						<b>6,82</b>
<b>5.0</b>		<b>SALA DE AULA 03</b>				
5.01	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
						<b>4.392,21</b>
<b>6.0</b>		<b>SALA DE AULA 04</b>				
6.01	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	85,50	13,22	1.130,31
6.02	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m2	51,41	20,32	1.044,65
6.03	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	m2	85,50	11,18	955,89
6.04	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
6.05	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
6.06	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00	74,52	223,56
6.07	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	2,00	129,20	258,40
6.08	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
6.09	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	236,93	236,93
						<b>2.789,18</b>
<b>7.0</b>		<b>SALA DE AULA 05</b>				
7.01	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	57,60	13,22	761,47
7.02	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m2	21,35	20,32	433,83
7.03	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	m2	57,60	11,18	643,97
7.04	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
7.05	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
7.06	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	74,52	149,04
7.07	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	2,00	129,20	258,40
7.08	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
						<b>5.934,45</b>
<b>8.0</b>		<b>SALA DE AULA 06</b>				
8.01	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	84,90	13,22	1.122,38
8.02	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m2	49,72	20,32	1.010,31
8.03	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	m2	84,90	11,18	949,18
8.04	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
8.05	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
8.06	84845	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES	m2	5,36	296,87	1.591,22
8.07	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00	74,52	223,56
8.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	2,00	129,20	258,40
8.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
8.10	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	236,93	236,93
						<b>4.131,36</b>
<b>9.0</b>		<b>SALA DE AULA 07</b>				
9.01	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	85,50	13,22	1.130,31
9.02	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m2	49,72	20,32	1.010,31
9.03	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	m2	65,24	11,18	729,38
9.04	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
9.05	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00

AP



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO MONSENHOR ALUISIO  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA  
 DATA: JUNHO DE 2014  
 BDI: PREÇO EXTRAÍDO DA TABELA SEINFRA 022.1 E SINAPI MARÇO - COM DESONERAÇÃO



ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9.06	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00	74,52	223,56
9.07	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	2,00	129,20	258,40
9.08	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
9.08	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	236,93	236,93
						22,54
10.0		SECRETARIA				
10.01	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
10.02	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM	und	1,00	15,72	15,72
						22,54
11.0		COORDENACAO				
11.01	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
11.02	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM	und	1,00	15,72	15,72
						6,82
12.0		SALA DOS PROFESSORES				
12.01	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
						22,54
13.0		DIRETORIA				
13.01	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
13.02	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM	und	1,00	15,72	15,72
						6,82
14.0		DESPENSA				
14.01	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
						1.385,96
15.0		CANTINA				
15.01	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
15.02	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
15.03	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
15.04	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	2,00	129,20	258,40
15.05	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	2,00	6,82	13,64
15.06	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM	und	1,00	15,72	15,72
15.07	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M	m2	1,70	133,96	227,73
15.08	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA E SIFAO	und	1,00	148,73	148,73
15.09	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	1,00	111,57	111,57
						6,82
16.0		DEPÓSITO				
16.01	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
						170,11
17.0		BANHEIRO 01				
17.01	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
17.02	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM	und	1,00	51,72	51,72
17.03	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	1,00	111,57	111,57
						170,11
18.0		BANHEIRO 02				
18.01	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
18.02	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM	und	1,00	51,72	51,72
18.03	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	1,00	111,57	111,57
						170,11
19.0		BANHEIRO 03				
19.01	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
19.02	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM	und	1,00	51,72	51,72
19.03	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	1,00	111,57	111,57
						1.581,71
20.0		BANHEIRO 04				
20.01	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
20.02	74101/001	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR	und	4,00	197,54	790,16
20.03	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M	m2	0,20	133,96	26,79
20.04	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA E SIFAO	und	1,00	148,73	148,73
20.05	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	0,50	212,24	106,12
20.06	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES	m	1,00	266,55	266,55
20.07	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	1,00	124,97	124,97
20.08	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	1,00	111,57	111,57
						1.190,19
21.0		BANHEIRO 05				
21.01	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
21.02	74101/001	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR	und	4,00	197,54	790,16

AP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
74

Fis



Rubrica

JAGUARUANA  
EMPRESA

**PLANILA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA:** REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO MONSENHOR ALUISIO  
**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA  
**DATA:** JUNHO DE 2014  
**BDI:** PREÇO EXTRAÍDO DA TABELA SEINFRA 022.1 E SINAPI MARÇO - COM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
21.03	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M	m2	0,20	133,96	26,79
21.04	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA E SIFAO	und	1,00	148,73	148,73
21.05	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	0,50	212,24	106,12
21.06	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	1,00	111,57	111,57
					<b>TOTAL S/ BDI</b>	<b>24.789,56</b>
					<b>BDI 20,65%</b>	<b>5.119,04</b>
					<b>TOTAL C/ BDI</b>	<b>29.908,60</b>

O ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 29.908,60 ( VINTE E NOVE MIL REAIS NOVECENTOS E OITO REAIS E SEXTENTA CENTAVOS )

*[Handwritten Signature]*  
 Carlos Alberto de Jesus Reis  
 Diretor Geral  
 020 33000000

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



PREFEITURA DE  
**JAGUARUANA**  
UMA VIDA NOVA

**OBRA:** REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO MONSENHOR ALUISIO

**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA

**DATA:** JUNHO DE 2014

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)	30 DIAS		60 DIAS	
			%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.318,25	100%	R\$ 2.318,25		
2.0	COBERTURA	R\$ 1.018,45			100%	R\$ 1.018,45
3.0	SALA DE AULA 01	R\$ 8,23	100%	R\$ 8,23		
4.0	SALA DE AULA 02	R\$ 8,23	100%	R\$ 8,23		
5.0	SALA DE AULA 03	R\$ 8,23	100%	R\$ 8,23		
6.0	SALA DE AULA 04	R\$ 5.299,20	100%	R\$ 5.299,20		
7.0	SALA DE AULA 05	R\$ 3.365,15	100%	R\$ 3.365,15		
8.0	SALA DE AULA 06	R\$ 7.159,92	50%	R\$ 3.579,96	50%	R\$ 3.579,96
9.0	SALA DE AULA 07	R\$ 4.984,49	50%	R\$ 2.492,25	50%	R\$ 2.492,25
10.0	SECRETARIA	R\$ 27,19	100%	R\$ 27,19		
11.0	COORDENACAO	R\$ 27,19			100%	R\$ 27,19
12.0	SALA DOS PROFESSORES	R\$ 8,23			100%	R\$ 8,23
13.0	DIRETORIA	R\$ 27,19			100%	R\$ 27,19
14.0	DESPENSA	R\$ 8,23			100%	R\$ 8,23
15.0	CANTINA	R\$ 1.672,16			100%	R\$ 1.672,16
16.0	DEPÓSITO	R\$ 8,23			100%	R\$ 8,23
17.0	BANHEIRO 01	R\$ 205,24			100%	R\$ 205,24
18.0	BANHEIRO 02	R\$ 205,24			100%	R\$ 205,24
19.0	BANHEIRO 03	R\$ 205,24			100%	R\$ 205,24
20.0	BANHEIRO 04	R\$ 1.908,34			100%	R\$ 1.908,34
21.0	BANHEIRO 05	R\$ 1.435,97			100%	R\$ 1.435,97
<b>TOTAL C/ BDI</b>		<b>R\$ 29.908,60</b>				
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				R\$ 17.106,69		R\$ 12.801,91
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>R\$ 29.908,60</b>

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
75  
Fis  
Rubrica  
Prefeitura de Jaguaruana

*[Handwritten signature]*



Jaguaruana

PLANILHA DO BDI

FOLHA Nº: 01/01

DATA: Junho / 2014

PREFEITURA / INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

OBRA: reforma da escola Monsenhor Aluisio

LOCAL:

FORMA DE EXECUÇÃO:

ADMINISTRAÇÃO  
DIRETA

(X)

ADMINISTRAÇÃO  
INDIRETA

( )

REGIÃO/MÊS DE REF. MARÇO/2014 SINAPISEINFRA 22.1-DESONERADA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

BDI CALCULADO:

20,65%


COMPOSIÇÃO DO BDI	INTERVALO ADMISSIVEL	COMPOSIÇÃO ADOTADA	BDI CALCULADO:
Administração Central (AC)	De 2,40 % até 10,00%	3,50%	$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$ <p>Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.</p>
Lucro (L)	De 5,00 % até 9,90%	7,50%	
Despesas Financeiras (DF)	De 0,50 % até 1,50%	0,50%	
Seguros (S)	De 0,00 % até 0,81%	0,20%	
Garantias (G)	De 0,00 % até 0,42%	0,20%	
Riscos (R)	De 0,35 % até 1,17%	0,35%	
Tributos (I)	De 4,85 % até 8,65%	6,65%	
<b>IMPOSTOS (I) OBSERVAÇÕES</b>			
ISS		3,00%	
COFINS		3,00%	
INSS		0,65%	
PIS		6,65%	

*[Handwritten signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIANA


Projeto

PROJETO DE REFORMA  
DA ESCOLA RAIMUNDO FERREIAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO RAIMUNDO FARIAS  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA  
 DATA: JUNHO DE 2014  
 BDI: PREÇO EXTRAÍDO DA TABELA SEINFRA 022.1 E SINAPI MARÇO - COM DESONERAÇÃO



ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						<b>1.760,31</b>
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	m2	40,00	3,72	148,80
1.01	72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m2	20,00	21,26	425,20
1.02	C1074	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	m2	65,00	9,31	605,15
1.03	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	2,00	6,21	12,42
1.04	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M3	2,00	284,37	568,74
1.05	C0841	CONCRETO P/VBRA 18 MPA AGREGADO ADQUERIDO CALÇADA				<b>6.951,98</b>
<b>2.0</b>		<b>COBERTURA</b>	m2	364,84	15,19	5.541,92
2.01	72091	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN,			5,91	460,98
2.02	84029	RIPA DE MASSARANDUBA SERRADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	78,00	10,68	267,00
2.03	6058	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	m	112,00	6,09	682,08
2.04	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL				<b>4.553,80</b>
<b>3.0</b>		<b>SALA DE AULA 01</b>	m2	48,80	20,32	991,62
3.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m2	146,40	13,22	1.935,41
3.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	und	1,00	409,65	409,65
3.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	126,00	126,00
3.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	16,91	11,18	189,05
3.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	und	3,00	74,52	223,56
3.07	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00	129,20	387,60
3.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	6,82	6,82
3.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	3,00	15,72	47,16
3.10	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	3,00	236,93	236,93
3.11	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	236,93	236,93
						<b>2.525,51</b>
<b>4.0</b>		<b>SALA DE AULA 02</b>	m2	17,40	20,32	353,57
4.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m2	52,20	13,22	690,08
4.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	und	1,00	409,65	409,65
4.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	126,00	126,00
4.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	16,91	11,18	189,05
4.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	und	3,00	74,52	223,56
4.07	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00	129,20	258,40
4.08	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	6,82	6,82
4.09	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	3,00	15,72	31,44
4.10	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	2,00	236,93	236,93
4.11	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	236,93	236,93
						<b>4.553,80</b>
<b>5.0</b>		<b>SALA DE AULA 03</b>	m2	48,80	20,32	991,62
5.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m2	146,40	13,22	1.935,41
5.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	und	1,00	409,65	409,65
5.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	126,00	126,00
5.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	16,91	11,18	189,05
5.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	und	3,00	74,52	223,56
5.06	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00	129,20	387,60
5.07	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	6,82	6,82
5.08	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	3,00	15,72	47,16
5.09	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	3,00	236,93	236,93
5.10	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	236,93	236,93
						<b>4.553,80</b>
<b>6.0</b>		<b>SALA DE AULA 04</b>	m2	48,80	20,32	991,62
6.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m2	146,40	13,22	1.935,41
6.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	und	1,00	409,65	409,65
6.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	126,00	126,00
6.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	16,91	11,18	189,05
6.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	und	3,00	74,52	223,56
6.06	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00	129,20	387,60
6.07	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	6,82	6,82
6.08	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	3,00	15,72	47,16

AT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO RAIMUNDO FARIAS  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA  
 DATA: JUNHO DE 2014  
 BDI: PREÇO EXTRAÍDO DA TABELA SEINFRA 022.1 E SINAPI MARÇO - COM DESONERAÇÃO


COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 79  
 F. 10  
 JAGUARUANA  
 Prefeitura Municipal de Jaguaruana

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.09	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	3,00	15,72	47,16
6.10	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	236,93	236,93
						<b>4.685,98</b>
7.0		<b>SALA DE AULA 05</b>				
7.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m2	51,00	20,32	1.036,32
7.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	153,00	13,22	2.022,66
7.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
7.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
7.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E	m2	16,93	11,18	189,28
7.06	73953/002	LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00	74,52	223,56
7.07	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	3,00	129,20	387,60
7.08	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
7.09	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	3,00	15,72	47,16
7.10	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	und	1,00	236,93	236,93
						<b>1.574,28</b>
8.0		<b>SECRETARIA</b>				
8.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m2	8,46	20,32	171,91
8.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	25,38	13,22	335,52
8.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
8.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
8.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E	m2	20,00	11,18	223,60
8.06	73953/002	LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	74,52	149,04
8.07	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
8.08	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	2,00	6,82	13,64
8.09	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
						<b>1.099,63</b>
9.0		<b>DEPÓSITO 01</b>				
9.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m2	4,00	20,32	81,28
9.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	12,00	13,22	158,64
9.03	73910/002	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM	m2	1,26	396,26	499,29
9.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E	m2	12,00	11,18	134,16
9.06	73953/002	LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
9.07	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
9.08	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
9.09	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
						<b>533,49</b>
10.0		<b>DEPÓSITO 02</b>				
10.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m2	3,88	20,32	78,84
10.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	9,36	13,22	123,74
10.03	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E	m2	9,36	11,18	104,64
10.04	73953/002	LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
10.05	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
10.06	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
10.07	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
						<b>2.275,63</b>
11.0		<b>CANTINA</b>				
11.01	73912/001	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO	m2	22,78	21,46	488,86
11.03	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM	und	1,00	409,65	409,65
11.04	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS,	und	1,00	126,00	126,00
11.05	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E	m2	25,00	13,21	330,25
11.06	73953/002	LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	74,52	149,04
11.07	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
11.08	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
11.09	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
11.10	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	3,00	124,97	374,91

AP

PLANILA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO RAIMUNDO FARIAS  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA  
 DATA: JUNHO DE 2014  
 BDI: PREÇO EXTRAÍDO DA TABELA SEINFRA 022.1 E SINAPI MARÇO - COM DESONERAÇÃO



ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.11	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M	m2	0,72	133,96	96,45
11.12	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO	und	1,00	148,73	148,73
						<b>922,46</b>
12.0		<b>DESPENSA</b>	m2	8,07	13,22	106,69
12.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	1,26	396,26	499,29
12.03	73910/002	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM	m2	8,07	11,18	90,22
12.05	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	m2	1,00	74,52	74,52
12.06	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	129,20	129,20
12.07	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	6,82	6,82
12.08	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
12.09	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00		
						<b>2.891,82</b>
13.0		<b>BANHEIRO 01</b>				
13.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	2,25	20,32	45,72
13.02	73912/001	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO	m2	6,75	21,46	144,86
13.03	73910/002	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM	m2	1,26	396,26	499,29
13.04	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM	m2	15,50	13,21	204,76
13.05	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
13.06	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
13.07	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
13.08	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
13.09	74101/001	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR	und	1,00	197,54	197,54
13.10	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM	und	1,00	51,72	51,72
13.11	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	2,00	212,24	424,48
13.12	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	4,00	124,97	499,88
13.13	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	5,00	111,57	557,85
13.14	73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO	m2	2,435	16,21	39,47
						<b>2.679,58</b>
14.0		<b>BANHEIRO 02</b>				
14.01	73946/001	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	m2	2,25	20,32	45,72
14.02	73912/001	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO	m2	6,75	21,46	144,86
14.03	73910/002	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM	m2	1,26	396,26	499,29
14.04	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM	m2	15,50	13,21	204,76
14.05	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	74,52	74,52
14.06	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	1,00	129,20	129,20
14.07	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	1,00	6,82	6,82
14.08	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	1,00	15,72	15,72
14.09	74101/001	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR	und	1,00	197,54	197,54
14.10	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM	und	1,00	51,72	51,72
14.11	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	2,00	212,24	424,48
14.12	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	4,00	124,97	499,88
14.13	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	pt	5,00	111,57	557,85
14.14	73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO	m2	2,435	16,21	39,47
						<b>16.451,68</b>
15.0		<b>CIRCULAÇÕES</b>				
15.01	73676	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO E= 1,5CM	m2	415,20	31,01	12.875,35
15.02	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m2	225,02	13,22	2.974,76
15.03	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	74,52	298,08
15.04	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	und	2,00	129,20	258,40
15.05	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	und	2,00	6,82	13,64

AL



PLANILA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO RAIMUNDO FARIAS  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA  
 DATA: JUNHO DE 2014  
 BDI: PREÇO EXTRAÍDO DA TABELA SEINFRA 022.1 E SINAPI MARÇO - COM DESONERAÇÃO

COMISSÃO DE LICITACÃO  
 83  
 F15  
 JAGUARUANA  
 RUA...

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
15.06	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA	und	2,00	15,72	31,44
TOTAL S/ BDI						58.013,72
BDI 20,65%						11.979,83
TOTAL C/ BDI						69.993,55

*[Handwritten signature]*

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA:** REFORMA DAS SALAS DO COLEGIO RAIMUNDO FARIAS

**LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA

**DATA:** JUNHO DE 2014



PREFEITURA DE  
**JAGUARUANA**  
CASA VERDE S/N

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.123,81	100%	R\$ 2.123,81				
2.0	COBERTURA	R\$ 8.387,56					100%	R\$ 8.387,56
3.0	SALA DE AULA 01	R\$ 5.494,16	100%	R\$ 5.494,16				
4.0	SALA DE AULA 02	R\$ 3.047,02	100%	R\$ 3.047,02				
5.0	SALA DE AULA 03	R\$ 5.494,16	50%	R\$ 2.747,08	50%	R\$ 2.747,08		
6.0	SALA DE AULA 04	R\$ 5.494,16	50%	R\$ 2.747,08	50%	R\$ 2.747,08		
7.0	SALA DE AULA 05	R\$ 5.653,63			100%	R\$ 5.653,63		
8.0	SECRETARIA	R\$ 1.899,37			100%	R\$ 1.899,37		
9.0	DEPÓSITO 01	R\$ 1.326,70			100%	R\$ 1.326,70		
10.0	DEPÓSITO 02	R\$ 643,65			100%	R\$ 643,65		
11.0	CANTINA	R\$ 2.745,55			50%	R\$ 1.372,77	50%	R\$ 1.372,77
12.0	DESPENSA	R\$ 1.112,94			50%	R\$ 556,47	50%	R\$ 556,47
13.0	BANHEIRO 01	R\$ 3.488,98					100%	R\$ 3.488,98
14.0	BANHEIRO 02	R\$ 3.232,91					100%	R\$ 3.232,91
15.0	CIRCULAÇÕES	R\$ 19.848,95					100%	R\$ 19.848,95
	<b>TOTAL C/ BDI</b>	<b>R\$ 69.993,55</b>						
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>							
	<b>TOTAL FINAL</b>							
						R\$ 16.159,15		R\$ 36.887,65
								<b>R\$ 69.993,55</b>



\_\_\_\_\_  
 Nome do Responsável

**PLANILHA DO BDI**

**PREFEITURA / INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA**

**OBRA: reforma da escola Raimundo Farias**

**LOCAL:**

**REGIÃO/MÊS DE REF.: MARÇO/2014 SINAPI/SEINFRA 22.1-DESONERADA**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS**

**FOLHA Nº: 01/01**

**DATA: Junho / 2014**

**FORMA DE EXECUÇÃO:**

ADMINISTRAÇÃO  
DIRETA ( )

( X )

ADMINISTRAÇÃO  
INDIRETA

COMPOSIÇÃO DO BDI	INTERVALO ADMISSÍVEL	COMPOSIÇÃO ADOTADA	BDI CALCULADO:
Administração Central (AC)	De 2,40 % até 10,00%	3,50%	$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$ <p>Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.</p>
Lucro (L)	De 5,00 % até 9,90%	7,50%	
Despesas Financeiras (DF)	De 0,50 % até 1,50%	0,50%	
Seguros (S)	De 0,00 % até 0,81%	0,20%	
Garantias (G)	De 0,00 % até 0,42%	0,20%	
Riscos (R)	De 0,35 % até 1,17%	0,35%	
Tributos (I)	De 4,85 % até 8,65%	6,65%	

**OBSERVAÇÕES**

IMPOSTOS (I)	
ISS	3,00%
COFINS	3,00%
INSS	0,65%
PIIS	6,65%



*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE  
**JAGUARUANA**  
UMA VIDA NOVA



## ANEXO II

### MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação de Jaguaruana-CE.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na Tomada de Preços n.º 2015.03.03.16.TP.FME.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

ITEM	OBRA	ENDEREÇO DA OBRA	VR. TOTAL
01	REFORMA DA E.E.F. TOMAZ BARBOSA	CE 263 - SEDE / JAGUARUANA - CE	
02	REFORMA DA ESCOLA ROSA COELHO	RUA PE. ROCHA - CENTRO / JAGUARUANA - CE	
03	REFORMA DA E.E.F. FRANCISCO VENANCIO DA SILVA	DISTRITO DE CORREGO DO MACHADO - CENTRO / JAGUARUANA - CE	
04	REFORMA DA ESCOLA EDITH MOREIRA	RUA CEL. RAIMUNDO FRANCISCO - CENTRO / JAGUARUANA - CE	
05	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL (CEI) MENINO JESUS	RUA CEL. RAIMUNDO FRANCISCO - CENTRO / JAGUARUANA - CE	
06	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO DA ROCHA	SEDE DO MUNICÍPIO / AV. DR. ANT. DA ROCHA / JAGUARUANA - CE	
07	REFORMA DA E.E.F. JOSÉ SIMÕES	DISTRITO DE LAGOA VERMELHA - AV. LUZ EUDIBERTO DE CARVALHO / JAGUARUANA - CE	
08	REFORMA DA ESCOLA MONSENHOR ALOÍSIO	BAIRRO TABULEIRO - RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES / JAGUARUANA - CE	
09	REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FARIAS	LOCALIDADE DE SITIO CURRALINHO / JAGUARUANA - CE	

#### VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$:

Proponente:

Endereço:



PREFEITURA DE  
**JAGUARUANA**  
UMA VIDA NOVA



Cidade:

CNPJ:

Telefone:

E-mail:

CEP:

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de execução do objeto: 90 (noventa) dias.

\_\_\_\_\_ -UF, 23 de Março de 2015.

\_\_\_\_\_  
Assinatura



PREFEITURA DE  
**JAGUARUANA**  
UMA VIDA NOVA



### ANEXO III MINUTA DO CONTRATO

**CONTRATO DE EMPREITADA Nº \_\_\_\_\_ 2015.03.03.16.TP.FME**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA, COM \_\_\_\_\_ PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.**

**CONTRATANTE** O MUNICÍPIO de JAGUARUANA, pessoa jurídica de direito público interno, através DA PREFEITURA MUNICIPAL de Jaguaruana –estabelecido Praça Adolfo Francisco da Rocha 404, Centro Jaguaruana - CE, inscrito no CNPJ sob o nº 07.615.750.0001-17, neste ato representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Sr(a). \_\_\_\_\_, inscrita no CPF: \_\_\_\_\_ doravante denominada de **CONTRATANTE**, no final assinado e do outro lado \_\_\_\_\_, com sede na cidade de \_\_\_\_\_ Estado do \_\_\_\_\_ - à Rua \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF n.º \_\_\_\_\_, representada por \_\_\_\_\_ no final assinado(a) doravante denominado **CONTRATADA**, de acordo com a Tomada de Preços nº 2015.03.03.16.TP.FME, processo nº 2015.03.03.16.TP.FME, em conformidade com que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os Contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir pactuadas.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1. O presente Contrato tem como fundamento na **Tomada de Preços nº 2015.03.03.16.TP.FME** devidamente homologado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, Sr(a). \_\_\_\_\_ e a proposta da **CONTRATADA**, tudo parte integrante deste Termo, independente de transcrição.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO CONTRATUAL**

2.1- A presente licitação tem como objeto, a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA – CE**, conforme descrição no anexo I do edital e na proposta de preços da contratada que constituem parte integrante deste termo contratual.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

3.1 – O contrato proveniente da presente licitação será executado de forma indireta sob o regime de execução empreitada por preço global, sendo a execução acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

3.2- A administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da lei Federal 8.666/93).

3.3 - O objeto do contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte.



3.4. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

3.5. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

3.6. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

### **3.7 – do recebimento do objeto:**

3.7.1 – o objeto deste contrato será recebido em duas etapas:

3.7.1.1 - **Provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações do edital e/ou projeto da obra/serviço, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

3.7.1.2 - **Definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente mediante termo circunstanciado, após vistoria e verificação da qualidade que comprove a adequação do objeto aos termos do Projeto da Obra e/ou Edital, observado o disposto no Art. 69 da lei 8.666/93.

### **CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR**

4.1-O valor total do presente Contrato é de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ reais), a ser pago de acordo com o determinado na Cláusula Sétima.

### **CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO E PRAZO DE EXECUÇÃO**

5.1- O contrato terá um prazo de vigência a partir da assinatura por **150 (cento e cinquenta) dias**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

5.2 – O prazo de execução do presente objeto descrito na cláusula segunda deste contrato é de **90 (noventa) dias** conforme cronograma físico financeiro.

### **CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

6.1 - O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

#### **I - unilateralmente pela Administração:**

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

#### **II - por acordo das partes:**

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado;



PREFEITURA DE  
**JAGUARUANA**  
UMA VIDA NOVA



d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

**6.2** - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra ou serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1o, art. 65, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO DO PREÇO E DO CRITÉRIO REAJUSTE**

7.1 - **O PAGAMENTO** será efetuado conforme andamento da obra ou cronograma físico financeiro, no prazo máximo de até trinta dias contados da planilha de medição da obra, mediante a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente, de acordo com as exigências administrativas em vigor.

7.2 - O Cronograma de desembolso máximo por período, será conforme estabelecido no cronograma físico financeiro, constante no anexo do presente edital.

7.3- Serão descontados da parcela sobre o valor da fatura, os valores decorrentes de indenizações ou de multas eventualmente registrados.

7.4 - A atualização financeira somente será promovida para equilíbrio econômico financeiro se acaso o contratado comprovar a variação mercadológica.

7.5 - Não haverá antecipação de pagamento.

7.6 -A Empresa vencedora deverá apresentar, junto com a fatura, como condição para que o pagamento seja efetuado, os comprovantes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS.

7.7 - **PREÇOS:** Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

7.8 - **REAJUSTE:** Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste.

### **CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

8.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada, todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, conforme estabelece a Lei n.º 8.666/93.

8.2 - Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas;

8.3- Providenciar o pagamento à contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas e recibo, devidamente atestadas pelo setor competente.

8.4- Cabe ao contratante, a seu critério e através de servidor designado pela administração exerce ampla, e restrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução das obrigações e do desempenho da Contratada, sem prejuízo do dever desta de fiscalizar seus empregados prepostos ou subordinados.

### **CLÁUSULA NONA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

9.1-Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;





PREFEITURA DE  
**JAGUARUANA**  
UMA VIDA NOVA



9.2-Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

9.3-Utilizar profissionais devidamente habilitados;

9.4-Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;

9.5-Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do objeto contratual;

10.6-Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com as pessoas envolvidas na execução do objeto contratual, que não terão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;

9.7-Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1o, do art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores;

9.8-A contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela contratante.

9.9 - A contratada declara concordância com a adequação do projeto parte integrante do edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.10 - A responsabilidade pela qualidade da obra, materiais e serviços executados/fornecidos, será da empresa contratada, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a execução do objeto licitado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1- As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a empresa vencedora, correrão por conta da dotação orçamentária a seguir:

<b>SECRETARIA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PROJETO DE ATIVIDADE</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>	<b>SUB-ELEMENTO</b>
Fundo Municipal de Educação	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e requalificar escolas	<b>1001 12 368 0604 1.032</b> Construção, Ampliação, Reforma e Requal. de Escolas de Educação Infantil	4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00
Fundo Municipal de Educação	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e requalificar escolas	<b>1001 12 368 0604 1.033</b> Construção, Ampliação, Reforma e Requal. de Escolas de Ensino Fundamental	4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**



PREFEITURA DE  
**JAGUARUANA**  
UMA VIDA NOVA



11.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções:

a) advertência.

**b) multa:**

b.1) De 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor a ser pago à Contratada, pelo atraso injustificado na execução do objeto contratual;

b.2) De 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato pela inexecução total ou parcial do objeto contratual;

b.3) Os valores das multas referidas neste item serão descontadas "ex-officio" da licitante vencedora, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Prefeitura de Jaguaruana, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

c) - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a administração.

d)-Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, de no mínimo 2 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

12.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na Cláusula anterior do presente termo.

12.2. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão injustificada do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da obra;

V - a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI - a subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução;

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120(cento e vinte) dias;

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de



PREFEITURA DE  
**JAGUARUANA**  
UMA VIDA NOVA



optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

a). Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

12.3 - A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do item anterior;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III - judicial, nos termos da legislação;

12.4 A rescisão de que trata o sub item I do item anterior acarreta as consequências, previstas no art. 80 da Lei 8.666/93.

#### **CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO**

13.1 - Em 20 (vinte) dias, contados de sua assinatura, o Contratante providenciará a publicação no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal, o resumo, do presente termo de contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

Fica eleito o foro da cidade de **Jaguaruana**, para dirimir as questões relacionadas com a execução deste contrato não resolvidas pelos meios administrativos.

E, estando assim acertados, assinam o presente Instrumento, em 03 (três) vias perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaruana (CE), \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

01. \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

02. \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE  
**JAGUARUANA**  
UMA VIDA NOVA



**AS MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE DEVERÃO  
APRESENTAR O PRESENTE DOCUMENTO NO ENVELOPE DA  
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

**ANEXO IV-DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, que a Empresa....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., está enquadrada na categoria ..... (microempresa ou empresa de pequeno porte), bem como não está incluída nas hipóteses do § 4º, do art.3º, da Lei supracitada.

.....  
Nome e assinatura do representante  
RG nº.....



PREFEITURA DE  
**JAGUARUANA**  
UMA VIDA NOVA



**DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO**

**ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO – EMPREGADOR E PESSOA JURÍDICA**

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Á

Comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaruana.

Ref. **Tomada de Preços N° 2015.03.03.16.TP.FME**

**DECLARAÇÃO**

....., inscrita no CNPJ n°....., por intermédio de seu representante legal o(a)....., portador (a) da carteira de identidade n°..... e do CPF n° ....., DECLARA, para fins do disposto no inciso V.do art. 27 da lei n° 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescida pela Lei n° 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menos de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

.....  
(DATA)

.....  
NOME

(Observação em caso afirmativo, assinalar a ressalva a cima)



PREFEITURA DE  
**JAGUARUANA**  
UMA VIDA NOVA



**DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO**  
**[TIMBRE DA EMPRESA]**

**ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL**

Jaguaruana, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

À  
Comissão de Licitação

Ref.: Tomada de Preços nº 2015.03.03.16.TP.FME

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA – CE.**

A empresa: \_\_\_\_\_ inscrita no CNPJ: \_\_\_\_\_,  
situada no endereço: \_\_\_\_\_, através do seu responsável  
Sr. \_\_\_\_\_, inscrito no  
CPF: \_\_\_\_\_, tendo em vista a licitação a cima identificada, promove visita ao  
local e a região onde serão executados os serviços referenciados, visando tomar  
conhecimento de todas as informações e das condições locais que possam influir direta  
ou indiretamente na execução dos mesmo, bem como ter pleno conhecimento dos  
projetos, das condições e da natureza do trabalho a ser executado. Outrossim,  
declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital  
da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Nome da empresa

CNPJ:

Responsável da empresa

CPF:

**De Acordo:**

Declaro para os devidos fins, que a empresa a  
cima identificada visitou e tomou conhecimento  
de todas as informações e das condições locais  
para o cumprimento das obrigações do objeto  
da presente licitação.

.....  
(carimbo e Assinatura do Secretario ou  
engenheiro do município)