

TF Locações & Construções

CARTA PROPOSTA

AO
SETOR DE LICITAÇÕES E PREGÕES
PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARUANA/CE
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019-TP

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE PESSOA JURÍDICA

RAZÃO SOCIAL: TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
CNPJ: 18.010.834/0001-43
PESSOA PARA CONTATO: THIAGO NOGUEIRA PINHEIRO
TELEFONE: 85 3077-0066
DATA DA PROPOSTA: 30 DE ABRIL DE 2019

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Contratação de empresa para execução do serviço de recuperação e pavimentação em piçarra de estrada vicinal que liga a CE-263 ao Distrito do Borges do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará, conforme especificações no projeto básico.

VALOR DA PROPOSTA:

Valor Global R\$ 353.459,67 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE REAIS).

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Início da execução dos serviços: A execução dos serviços será iniciada a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA:

Conformidade com o Cronograma Físico Financeiro definido no edital da Tomada de Preços Nº 006/2019-TP e seus anexos e nesta proposta.

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias a partir da data de sua apresentação.


COPOSIÇÃO DOS PREÇOS:

Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, fretes, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

R. Mimoso Coelho, 110, sala 103, Maraponga, Fortaleza, Ceará | CEP 60.711 – 020
Tel: (85) 3077 – 0066 | tfconstrucoesltda@yahoo.com.br
CNPJ: 18.010.834/0001-43



TF Locações & Construções



DECLARAÇÃO:

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital da Tomada de Preços Nº 006/2019-TP e seus anexos.


Atenciosamente,

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza-CE., 30 de Abril de 2019.

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
CNPJ: 18.010.834/0001-43

THIAGO NOGUEIRA PINHEIRO
CPF: 636.830.323-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR




TF Locações & Construções

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA
 LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DSTRITO DE BORGES
 MUNICÍPIO: JAGUARUANA - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1; SINAPI FEV/2019 (COM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÊS 48,69% E BDI: 25,74%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO MAO DE OBRA					325,11	M2
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980	17,16	16,82		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,960	13,35	26,17		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	5,05	5,0500		
	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0000000	4,66	18,6400		
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000	254,80	254,8000		
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	12,46	1,3706		
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100000	225,73	2,2573		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
	Mão de Obra		R\$	282,118			
			Encargos				
				Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				282,12			325,11
79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)					-	
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0030000	149,94	0,45	0,45	M2
	T O T A L EQUIPAMENTOS						
	Mão de Obra		R\$	0,450			
			Encargos				
				Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
					0,45		0,45
C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) Equipam. (C/HORARIO)					-	
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0000	38,83	-	8,78	M3
	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018	53,29	0,0959		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008	2,98	0,0024		
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	79,25	-		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008	25,38	0,0203		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0089	125,22	1,1145		
	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026	151,13	0,3929		
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	4,19	0,0155		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	202,68	0,8918		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	85,87	0,3177		
	T O T A L Equipam.						
	MAO DE OBRA		R\$	2,851			
	SERVENTE	H	0,0218	13,21	0,2880		
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	0,288			
	MATERIAL/SERVIÇO						
	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000	0,32	0,32		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670	3,75	4,75		
	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000	2,85	0,57		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
	Mão de Obra		R\$	5,64			
			Encargos				
				Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				5,64	2,8510		8,78
95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_12/2016					0,57	TXXM

R. Mimoso Coelho, 110, sala 103, Maraponga, Fortaleza, Ceará | CEP 60.711 - 020
 Tel: (85) 3077 - 0066 | tfconstrucoesltda@yahoo.com.br
 CNPJ: 18.010.834/0001-43



TF Locações & Construções

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DSTRITO DE BORGES
MUNICÍPIO: JAGUARUANA - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1; SINAPI FEV/2019 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÊS 48,69% E BDI: 25,74%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total				
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)								
	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0023100	238,14	0,55				
	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0005800	42,14	0,02				
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	0,570						
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REIJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm				0,57	-	0,57		
						129,03	129,03	M	
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)								
	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,027	85,85	2,32				
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	2,320						
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	0,686	17,83	12,23				
	SERVENTE	H	0,725	13,21	9,58				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	21,810						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MÉDIA	M3	0,005	49,98	0,25				
	CIMENTO PORTLAND	KG	1,940	0,45	0,87				
	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	M	1,020	101,74	103,7748				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	104,895						
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	21,81		-	104,90	2,32	-	129,03		

FORTALEZA, CE, 30 DE ABRIL DE 2019.

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 18.010.834/0001-43

THIAGO NOGUEIRA PINHEIRO
CPF: 636.830.323-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 18.010.834/0001-43

LUZ CARLOS THE FRANCO
CPF: 208.815.683-68
CREA CE 7389-D
RNP: 060103058-3
ENGENHEIRO CIVIL

R. Mimosa Coelho, 110, sala 103, Maraponga, Fortaleza, Ceará | CEP 60.711 - 020
Tel: (85) 3077 - 0066 | tfconstrucoesltada@yahoo.com.br
CNPJ: 18.010.834/0001-43



TF Locações & Construções

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DSTRITO DE BORGES
MUNICÍPIO: JAGUARUANA - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1; SINAPI FEV/2019 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÊS 48,69% E BDI: 25,74%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 325,11	R\$ 1.950,66
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 1.950,66
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
2.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	49.475,00	R\$ 0,45	R\$ 22.263,75
2.2	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	14.842,50	R\$ 8,78	R\$ 130.317,15
2.3	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF 12/2016	TXKM	207.795,00	R\$ 0,57	R\$ 118.443,15
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 271.024,05
3		DRENAGEM				
3.1	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	63,00	R\$ 129,03	R\$ 8.128,89
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 8.128,89
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 281.103,60
VALOR DO BDI						R\$ 72.356,07
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 353.459,67



FORTALEZA, CE, 30 DE ABRIL DE 2019.

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 18.010.834/0001-43

THIAGO ROQUEIRA PINHEIRO
CPF: 836.830.323-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 18.010.834/0001-43

LUIZ CARLOS THE FRANCO
CPF: 208.815.683-68
CREA CE 7389-D
RNP: 060103058-3
ENGENHEIRO CIVIL



TF Locações & Construções

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PICARRA
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DSTRITO DE BORGES
MUNICÍPIO: JAGUARUANA - CEARÁ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR		30 dias		60 dias	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVICOS PRELIMINARES	0,55%	R\$ 1.950,66	100,00%	R\$ 1.950,66		R\$ -	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	76,68%	R\$ 271.024,05	50,00%	R\$ 135.512,03	50,00%	R\$ 135.512,03	
3	DRENAGEM	2,30%	R\$ 8.128,89	50,00%	R\$ 4.064,45	50,00%	R\$ 4.064,45	
4	BDI	20,47%	R\$ 72.356,07	50,35%	R\$ 36.431,28	49,65%	R\$ 35.924,79	
TOTAL GERAL								
TOTAL PARCIAL								
TOTAL ACUMULADO					50,35%	R\$ 177.958,42	49,65%	R\$ 175.501,27
					50,35%	R\$ 177.958,42	100,00%	R\$ 353.459,67



FORTALEZA, CE, 30 DE ABRIL DE 2019.

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 18.010.834/0001-43

THIAGO NOGUEIRA PINHEIRO
CPF: 636.830.323-91
SOCIO-ADMINISTRADOR

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 18.010.834/0001-43

LUÍZ CARLOS THE FRANCO
CPF: 208.815.683-68
CREA CE 7389-D
RNP: 060103058-3
ENGENHEIRO CIVIL



TF Locações & Construções

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DSTRITO DE BORGES
MUNICÍPIO: JAGUARUANA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	-	-
A2	SESI	-	-	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20	0,20	0,20
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50	2,50	2,50	2,50
8	FGTS	3,00	3,00	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00	8,00	8,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	-	0,92	-
B4	13º SALÁRIO	10,83	0,71	10,83	0,71
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	8,33	0,07	8,33
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,06	0,72	0,06
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,55	0,56	1,55	0,56
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	-	0,11	-
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	0,09	9,18	0,09
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	7,07	0,03	7,07
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19	17,05	6,58
GRUPO E					
E1	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69	114,23	72,08

FORTALEZA, CE, 30 DE ABRIL DE 2019.



TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 18.010.834/0001-43

THIAGO NOGUEIRA PINHEIRO
CPF: 638.830.323-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 18.010.834/0001-43

LUIZ CARLOS THE FRANCO
CPF: 208.815.683-68
CREA CE 7389-D
RNP: 060103058-3
ENGENHEIRO CIVIL

R. Mimoso Coelho, 110, sala 103, Maraponga, Fortaleza, Ceará | CEP 60.711 - 020
Tel: (85) 3077 - 0066 | tfconstrucoesltda@yahoo.com.br
CNPJ: 18.010.834/0001-43



TF Locações & Construções

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE BORGES
MUNICÍPIO: JAGUARUANA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCO	0,50%
	Total	4,89%
Benefício		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,16%
	Total	6,48%
Impostos		
I		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	3,00%
I.4	CPRB	4,50%
	Total	11,15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$	
	Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =	25,74%

FORTALEZA, CE, 30 DE ABRIL DE 2019.



TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 18.010.834/0001-43

TRIANGO WOGUEIRA/PINHEIRO
CPF: 836.830.823-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 18.010.834/0001-43

LUIZ CARLOS THE FRANCO
CPF: 208.815.683-68
CREA CE 7389-D
RNP: 060103058-3
ENGENHEIRO CIVIL

R. Mimoso Coelho, 110, sala 103, Maraponga, Fortaleza, Ceará | CEP 60.711 - 020
Tel: (85) 3077 - 0066 | tfconstrucoestda@yahoo.com.br
CNPJ: 18.010.834/0001-43



TF Locações & Construções

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DSTRITO DE BORGES
MUNICÍPIO: JAGUARUANA - CEARÁ

PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS

I	Impostos/Taxas	
I.1	PIS	
I.2	COFINS	0,65%
I.3	ISS	3,00%
I.4	CPRB	3,00%
Total dos Impostos/Taxas		4,50%
		11,15%



FORTALEZA, CE, 30 DE ABRIL DE 2019.

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 18.010.834/0001-43

THIAGO NOGUEIRA PINHEIRO
CPF: 636.830.323-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 18.010.834/0001-43

LUÍZ CARLOS THE FRANCO
CPF: 208.815.683-68
CREA CE 7389-D
RNP: 060103058-3
ENGENHEIRO CIVIL



TF Locações & Construções

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE BORGES
MUNICÍPIO: JAGUARUANA - CEARÁ

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,55%	R\$ 1.950,66
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	76,68%	R\$ 271.024,05
3	DRENAGEM	2,30%	R\$ 8.128,89
	TOTAL GERAL SEM BDI		R\$ 281.103,60
	VALOR DO BDI		R\$ 72.356,07
	TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 353.459,67



FORTALEZA, CE, 30 DE ABRIL DE 2019.

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 18.010.834/0001-43

THIAGO NOGUEIRA PINHEIRO
CPF: 636.830.323-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 18.010.834/0001-43

LUIS CARLOS THE FRANCO
CPF: 208.815.683-68
CREA CE 7389-D
RNP: 060103058-3
ENGENHEIRO CIVIL



TF Locações & Construções

DECLARAÇÃO

AO
SETOR DE LICITAÇÕES E PREGÕES
PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARUANA/CE
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019-TP


Objeto: Escolha de proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para execução do serviço de recuperação e pavimentação em piçarra de estrada vicinal que liga a CE-263 ao Distrito do Borges do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará, conforme especificações no projeto básico – Anexo 1, que é parte integrante deste Edital.

Eu, **Luiz Carlos The Franco**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da carteira profissional do CREA CE nº 7389D, RNP Nº 060103058-3, inscrito no CPF nº 208.815.683-68, residente e domiciliado na Av. Padre Antonio Tomás, nº 630, Aldeota, Fortaleza, CE, CEP: 60.140-160, Declaro, que, concordo plenamente com a inclusão do meu nome na participação permanente dos serviços na condição de profissional responsável técnico.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza/Ce, 30 de Abril de 2019.

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
CNPJ: 18.010.834/0001-43



LUÍZ CARLOS THE FRANCO

CPF: 208.815.683-68

CREA CE: 7389-D

RNP: 060103058-3

ENG. CIVIL

R. Mimoso Coelho, 110, sala 103, Maraponga, Fortaleza, Ceará | CEP 60.711 – 020
Tel: (85) 3077 – 0066 | tfconstrucoestda@yahoo.com.br
CNPJ: 18.010.834/0001-43