


COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
228  
FMS  
RUBRICA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS																	
	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA DO BAIRRO CAPOEIRA – JAGUARUANA-CE	<b>DATA:</b> 17/05/2019 <b>BDI:</b> 25,92%														
	<b>LOCAL:</b>	CAPOEIRA- JAGUARUANA-CE															
	<b>CLIENTE:</b>	GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MÊS</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>04/2019</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	48,69%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA													
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018													
SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	48,69%	04/2019													

A Comissão Permanente de Licitação da **Prefeitura de Jaguaruana – CE.**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
 Processo: **Nº 05.22-001/2019**  
 Tomada de Preços: **Nº 011/2019-TP**

Russas – CE, 28 de Junho de 2019.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA, NO BAIRRO CAPOEIRA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA NO ESTADO DO CEARÁ.	RS 22.201,84

**Valor Global de: R\$ 22.201,84 (vinte e dois mil e duzentos e um reais e oitenta e quatro centavos).**

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

**Dados Bancários:** Conta: 4144-0 Agência: 1781-7 Banco Bradesco

**RAZÃO SOCIAL:** R N ESTÁCIO FILHO ME

**CNPJ:** 09.162.229/0001-05

**ENDEREÇO:** RUA RAIMUNDO ALVES, 24448, FLORES – RUSSAS/CE.

**E-MAIL:** RNESTACIOFILHO@HOTMAIL.COM

**NOME:** RAIMUNDO NOGUEIRA ESTACIO FILHO

**TELEFONE:** (88) 9-92255430

Russas – CE, 28 de Junho de 2019.

*Handwritten signature*

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
229  
FIS  
Rúbrica  
L. 12.247/2010

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA DO BAIRRO CAPOEIRA - JAGUARUANA-CE
<b>LOCAL:</b>	CAPOEIRA- JAGUARUANA-CE
<b>CLIENTE:</b>	GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
<b>DATA:</b>	17/05/2019 BDI : 25,92%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>HORA</b>	<b>MÊS</b>
SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO 85,20%
<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>	48,69% 04/2019

**A**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA DE JAGUARUANA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**Nº 011/2019-TP**

Em atendimento a sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de Preços supracitado, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>						<b>2.015,52</b>
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	335,92	2.015,52
<b>2</b>	<b>Pavimentação</b>						<b>15.302,08</b>
2.1	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	122,51	37,50	4.594,13
2.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA- COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	198,00	44,66	8.842,68
2.3	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	93,31	19,99	1.865,27
<b>3</b>	<b>Serviços Finais</b>						<b>314,10</b>
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	320,51	0,98	314,10
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>17.631,70</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>4.570,14</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>22.201,84</b>

**VALOR TOTAL DE R\$ 22.201,84 (vinte e dois mil e duzentos e um reais e oitenta e quatro centavos).**

Russas – CE, 28 de Junho de 2019.

FIS  
RUBRICA  
17/05/2019

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA DO BAIRRO CAPOEIRA - JAGUARUANA-CE	<b>DATA:</b> 17/05/2019	<b>BDI :</b> 25,92%
<b>LOCAL:</b>	CAPOEIRA- JAGUARUANA-CE		
<b>CLIENTE:</b>	GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		<b>HORA</b>	<b>MÊS</b>
		85,20%	-
		<b>DATA</b>	12/2018
		85,20%	48,69%
		04/2019	

171299/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Unid: M2

**SERVIÇO**

Código	Descrição	FONTE	Unidade	Coefficiente	Preço unitário	Total
88262	CARPINTEIRO DEE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,30	11,30
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	9,30	18,60
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)-PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L.AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	204,15	2,04
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>						<b>31,94</b>

**MATERIAL**

4417	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA "2,5 X 7" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	5,02	5,02
4491	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA "7,5 X7,5" CM (3X3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,63	18,52
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", DE "2,0 X1.125" M	SINAPI	M2	1,00000000	265,69	265,69
5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18X30 ( 2 3/4 x10)	SINAPI	KG	0,11000000	12,39	1,36
<b>TOTAL MATERIAIS</b>						<b>290,59</b>

**VALOR SEM ENCARGOS** 322,53  
**VALOR ENCARGOS (85,20%)** 13,39

VALOR COM ENCARGOS 435,92  
VALOR BDI (25,92%) 89,22  
VALOR COM BDI 425,14

2.1. 65827 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), GOL-GRISO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  
Unid: M2


Código	Descrição	FONTE	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
<b>MAO DE OBRA</b>						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,1595	9,39	1,50
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,1595	6,95	1,11
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>						<b>2,61</b>
<b>MATERIAIS</b>						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,0568	49,73	2,82
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,0065	37,87	0,25
19512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51	0,54	27,54
<b>TOTAL MATERIAIS</b>						<b>30,61</b>

<b>EQUIPAMENTOS</b>						
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,0757	17,20	1,3
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,0041	29,85	0,12
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>						<b>1,42</b>

VALOR SEM ENCARGOS 34,64  
VALOR ENCARGOS (85,20%) 2,86  
VALOR COM ENCARGOS 37,50  
VALOR BDI (25,92%) 9,9  
VALOR COM BDI 47,40

2.2. 65819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 5CM) SEMPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  
Unid: M2

Código	Descrição	FONTE	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
<b>MAO DE OBRA</b>						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,1595	9,39	1,5
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,1595	6,95	1,11
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>						<b>2,61</b>
<b>MATERIAIS</b>						



10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,0568		
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,0065		
	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELO EPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL					
19099		SEINFRA	M2	1,0031	34,59	34,7

**TOTAL MATERIAIS 37,77**

**EQUIPAMENTOS**

10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,0757	17,20	1,3
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,0041	29,85	0,12

**TOTAL EQUIPAMENTOS 1,42**

**VALOR SEM ENCARGOS 41,80**  
**VALOR ENCARGOS (85,20%) 2,86**  
**VALOR COM ENCARGOS 44,66**  
**VALOR BDI (25,92%) 11,86**  
**VALOR COM BDI 56,52**

**PRO-GORRÃO - BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOEDADO NO LOCAL**

Unid: M

Código	Descrição	Fonte	Unidade	Quantidade	Valor	Total
--------	-----------	-------	---------	------------	-------	-------

**MAO DE OBRA**

12543	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,150	9,39	1,41
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,250	6,95	1,74

**TOTAL MAO DE OBRA 3,15**

**MATERIAIS**

12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,000	2,93	2,93
-------	--------------------------------------	---------	---	-------	------	------

**TOTAL MATERIAIS 2,93**

**SERVIÇO**

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000	2,20	0,55
-------	-------------------------------------	---------	----	---------	------	------



ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.PROF. ATÉ 1,50m					
C2784	SEINFRA	M3	0,01500	18,43	0,28
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA					
C3211	SEINFRA	M3	0,03700	3,50	0,13
CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (SD/TRANSP.)					
C3268	SEINFRA	M3	0,03400	228,53	7,77

**TOTAL SERVIÇO 8,73**

**VALOR SEM ENCARGOS 14,81**  
**VALOR ENCARGOS (85,20%) 5,18**  
**VALOR COM ENCARGOS 19,99**  
**VALOR BDI (25,92%) 5,27**  
**VALOR COM BDI 25,26**

**MAO DE OBRA** Unid: M2


Código	Descrição	Fonte	Unidade	Quantidade	Valor	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500	6,95	0,52
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>						<b>0,52</b>

**VALOR SEM ENCARGOS 0,52**  
**VALOR ENCARGOS (85,20%) 0,46**  
**VALOR COM ENCARGOS 0,98**  
**VALOR BDI (25,92%) 0,26**  
**VALOR COM BDI 1,24**

Russas – CE, 28 de Junho de 2019.



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 234  
 F18  
 18  
 Engenharia de Projetos

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA DO BAIRRO CAPOEIRA – JAGUARUANA-CE	DATA: 17/05/2019 BDI : 25,92%
	LOCAL:	CAPOEIRA- JAGUARUANA-CE	
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA	FONTE SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2019/03 COM DESONERAÇÃO 85,20% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 48,69% 04/2019

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S+G	Garantia/Seguros	0,8
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>
I	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>


**BDI= 25,92%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+L)/(1-I)-1$$

Russas – CE, 28 de Junho de 2019.



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
235

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA DO BAIRRO CAPOEIRA - JAGUARUANA-CE	DATA: 17/05/2019 BDI : 25,92%	
	LOCAL:	CAPOEIRA- JAGUARUANA-CE	FONTE SEINFRA	VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA	MÊS DATA
			85,20%	- 12/2018
			85,20%	48,69% 04/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	Total Parcela
1	Serviços Preliminares	2.015,52	100,00%	100,00%
			2.015,52	2.015,52
2	Pavimentação	15.302,08	100,00%	100,00%
			15.302,08	15.302,08
3	Serviços Finais	314,10	100,00%	100,00%
			314,10	314,10
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	4.570,14	100,00%	100,00%
			4.570,14	4.570,14
			<b>22.201,84</b>	
<b>22.201,84</b>			<b>22.201,84</b>	<b>22.201,84</b>

Russas – CE, 28 de Junho de 2019.





COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
236  
F13  
Raimundo Alves



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA DO BAIRRO CAPOEIRA - JAGUARUANA-CE	<b>DATA:</b> 17/05/2019 <b>BDI:</b> 25,92%	
<b>LOCAL:</b>	CAPOEIRA- JAGUARUANA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		2019/03	COM DESONERAÇÃO 85,20%
		<b>DATA</b>	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>
		04/2019	48,69%


COD	DESCRIÇÃO	HORA (%)	MES (%)
<b>GRUPO A</b>			
A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>17,80</b>	<b>17,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,78	0,00
B2	FERIADOS	3,41	0,00
B3	AUXILIO -ENFERMIDADE	0,89	0,69
B4	13° SALÁRIO	10,71	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVA 5	1,41	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,89	6,14
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>43,03</b>	<b>15,89</b>
<b>GRUPO C</b>			
C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,06	3,94
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12	0,09
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	5,68	4,42
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,99	3,89
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43	0,33
	<b>TOTAL</b>	<b>16,28</b>	<b>12,67</b>
<b>GRUPO D</b>			
D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,66	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,43	0,33
	<b>TOTAL</b>	<b>8,09</b>	<b>3,16</b>



Horista= 85,20%  
Mensalista= 49,52%  
A+B+C+D+E

Russas – CE, 28 de Junho de 2019.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
238  
Folha 02  
Raimundo Alves do Carmo

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA DO BAIRRO CAPOEIRA - JAGUARUANA-CE	DATA: 17/05/2019 BDI : 25,92%
	LOCAL:	CAPOEIRA- JAGUARUANA-CE	FONTE SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO VERSÃO 85,20% HORA MÊS 12/2018 DATA
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA	SINAPI 2019/03 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 04/2019 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA (%)	MÊS (%)
<b>GRUPO A</b>			
A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO -ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13° SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA S	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
<b>GRUPO C</b>			
C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,6	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,1
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
<b>GRUPO D</b>			
D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>






Horista=  
Mensalista=  
A+B+C+D+E

85,20%  
48,69%

Russas – CE, 28 de Junho de 2019.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
240  
15/05/2019

ORÇAMENTO - CURVA ABC			
	<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA DO BAIRRO CAPOEIRA - JAGUARUANA-CE	<b>DATA:</b> 17/05/2019	<b>BDI:</b> 25,92%
	<b>LOCAL:</b> CAPOEIRA- JAGUARUANA-CE	<b>FONTE SEINFRA:</b> 026.1 COM DESONERAÇÃO	<b>VERSÃO:</b> 85,20% <b>HORAS:</b> - <b>DIA:</b> 12/2018
	<b>CLIENTE:</b> GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA	<b>SINAPI:</b> 2019/03 COM DESONERAÇÃO	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:</b> 85,20% 48,69% 04/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA-COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	198,00	44,66	8.842,68	50,15	50,15	A
CS027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20X10X4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	122,51	37,50	4.594,13	26,06	76,21	B
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	SERVICO	M2	6,00	335,92	2.015,52	11,43	87,64	
C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	SERVICO	M	93,31	19,99	1.865,27	10,58	98,22	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	320,51	0,98	314,10	1,78	100,00	
Subtotal até 100,00%									17.631,70	
Outros									4.570,14	
Valor total do Orçamento									22.201,84	

VALOR TOTAL DE R\$ 22.201,84 (vinte e dois mil e duzentos e um reais e oitenta e quatro centavos).

Russas - CE, 28 de Junho de 2019.

CARTÓRIO HÉRCULES AGHARIAN

Raimundo Nogueira Estácio Filho  
Raimundo Nogueira Estácio Filho  
RG: 1701594/89

CNPJ 09.162.229/0001-05  
R.N. ESTÁCIO FILHO - ME  
RUA RAIMUNDO ALVES, 2448  
FLORES - CEP: 62.903-000  
RUSSAS - CEARA

*[Handwritten signature]*

CARTÓRIO HÉRCULES AGHARIAN

Amanda Gonçalves Tomaz  
Amanda Gonçalves Tomaz  
Engenheira Civil  
Registro Nacional: 0618254102

Amanda Gonçalves Tomaz  
Engenheira Civil  
CREA-CE: 340471  
Reg. Nacional: 0618254102

 **Cartório do 2º Ofício**  
Hércules Agharian - Titular  
Av. Dom Lino, nº 1.151 - Loja 2/3 - Centro - Russas - CE  
Tel. (88) 3411 - 0107 e 98841 - 6228  
cartoriodo2oficioderussas@gmail.com



Reconheço por AUTENTICIDADE 2 firma(s) de: (1) RAIMUNDO NOGUEIRA ESTACIO FILHO (1) AMANDA GONCALVES TOMAZ

Dou fé. Russas/CE, 28/06/2019

Luciana Silva Oliveira - Escrevente  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Rua Raimundo Alves, Nº 2448, Flores, Russas - Ceará - CEP: 62.903-000  
Fone: (88) 9.9982.8171  
E-mail: mrestaciofilho@hotmail.com