



LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS  
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE  
CNPJ: 07.191.777/0001-20



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.13-001/2019  
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019 – TP  
PROPOSTA DE PREÇO

#### IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA

Nome: Lexon Serviços Construtora & Empreendimentos

CNPJ: 07.191.777/0001-20

Endereço: Rua Venancio Nogueira, N. 46, Morada Nova -CE

Telefone: (88) 9.9200.1534

Email: lexonn@outlook.com

#### IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Jorge Luiz Medeiros de Araújo

Endereço: Rua Francisco Monteiro Maia, nº 46

Telefone: (88) 9.9991.9974

Email: lexonn@outlook.com

**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:** Contratação de Empresa especializada no ramo de Engenharia para execução mediante regime de empreitada por preço global, de obra de reforma da UBASF João Celedônio da Silva, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará

#### 1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>						<b>966,93</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	150,51	903,06
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,42	44,98	63,87
<b>2</b>	<b>PAREDES E PAINÉS</b>						<b>31.075,56</b>
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	42,36	46,58	1.973,13
2.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,06	1.214,84	72,89
2.3	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	131,99	218,85	28.886,01
2.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,70	84,43	143,53
<b>3</b>	<b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>						<b>9.461,92</b>
3.1	<b>CONCRETO</b>						<b>224,05</b>

LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9.9912-9974 / (88)9.9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,52	430,87	224,05
<b>3.2</b>	<b>REVESTIMENTO PISOS</b>						<b>1.907,26</b>
3.2.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	10,38	74,81	776,53
3.2.2	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF06/2014	SINAPI	M	7,33	7,13	52,26
3.2.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	17,20	31,92	549,02
3.2.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	14,00	19,97	279,58
3.2.5	C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	0,68	367,46	249,87
<b>3.3</b>	<b>REVESTIMENTOS PAREDES</b>						<b>7.330,61</b>
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	87,98	5,12	450,46
3.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	87,98	27,42	2.412,41
3.3.3	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	46,14	96,83	4.467,74
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>5.427,45</b>
4.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	2,52	373,26	940,62
4.2	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF 07/2016	SINAPI	M2	1,50	235,39	353,09

Gesmarir C. de Mendonça Jr  
 Engº Civil / CREA/CE-49499-0  
 RR-391095314-0

~~Orbe Luis Medeiros de Araújo~~  
 CPF: 938.141.703-20  
 Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9.9912-9974 / (88)9.9200-1534  
 E-Mail: lexon@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON

## LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA &amp; EMPREEDIMENTOS

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO LICITAÇÃO  
708  
FIS  
RUBRICA  
Prefeitura de Juazeiro do Norte

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	8,50	180,15	1.531,28
4.4	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,62	424,95	1.963,27
4.5	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	639,19	639,19
<b>5</b>	<b>PAREDES E PAINÉS</b>						<b>11.133,93</b>
5.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	398,09	19,57	7.790,62
5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	45,78	17,38	795,66
5.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,68	32,20	54,10
5.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	141,84	17,58	2.493,55
<b>6</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>						<b>1.606,45</b>
6.1	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	2,26	374,04	845,33
6.2	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	761,12	761,12
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>						<b>166,87</b>
7.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	166,87	166,87
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						<b>179,27</b>
8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	179,27	179,27
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>10.606,58</b>

Jorge Luis Nogueira de Araújo  
CPF: 088.141.703-20  
Sócio Administrador

Armando B. de Aguiar  
Engº Civil / CREA / CE-02499-B  
RR-051096514-0

## LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA &amp; EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9.9912-9974 / (88)9.9200-1534  
E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 309  
 Rubrica  
 Prefeitura de Juazeiro do Norte

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.1	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	14,50	8,27	119,92
9.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.215,55	2,34	2.844,39
9.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	31,50	5,06	159,39
9.4	11266	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS	SEINFRA	UN	2,00	23,78	47,56
9.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	16,00	18,18	290,88
9.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	30,00	21,45	643,50
9.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	2,00	16,04	32,08
9.8	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	3,00	80,03	240,09
9	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	12,00	80,03	960,36
9.10	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	80,03	160,06
9.11	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	112,84	451,36
9.12	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	132,70	132,70
9.13	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	280,60	5,97	1.675,18

Jorge Luis Nogueira do Araújo  
 CPF: 988.141.703-20  
 Sócio Administrador

Osmanir C. de Mendonça Jr  
 Engº Civil / CRIB/CE-49409-D  
 RAJUG1093914-D

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9.9912-9974 / (88)9.9200-1534  
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 710  
 Rubrica  
 Engenharia e Empreitada

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.14	C1185	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SEINFRA	M	1,00	7,65	7,65
9.15	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	M	1,00	26,01	26,01
9.16	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	12,10	8,37	101,28
9.17	00013397	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00	543,85	543,85
9.18	00001062	CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00	130,23	130,23
9.19	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	19,00	89,76	1.705,44
9.20	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	1,00	131,42	131,42
9.21	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	203,23	203,23
							<b>1.130,86</b>
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						
10.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	565,43	1.130,86
							<b>6.107,78</b>
<b>11</b>	<b>COBERTA</b>						
11.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	10,38	73,12	758,99
11.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	10,38	49,98	518,79
11.3	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	130,47	37,02	4.830,00
							<b>2.780,63</b>
<b>12</b>	<b>FORRO</b>						
12.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	63,63	43,70	2.780,63
							<b>1.412,80</b>
<b>13</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>						

Osmani S. de F. Medeiros Jr.  
 Engº Civil / CPF: 988.141.703-20  
 Rua: Venâncio Nogueira, nº 46 - Morada Nova - CE  
 CEP: 06.940-000 / Fone: (88) 9.9912-9974 / (88) 9.9200-1534  
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9.9912-9974 / (88)9.9200-1534  
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1	COMP-645128	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MES	2,00	706,40	1.412,80
<b>14</b>	<b>LIMPEZA</b>						<b>139,44</b>
14.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	140,85	0,99	139,44
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>82.196,47</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>21.305,33</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>103.501,80</b>

Cento e Três Mil Quinhentos e Um reais e Oitenta centavos

**2. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>14,27</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	31,42	32,05
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,33	20,33
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,58	70,11
I3725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,67	1,60
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>124,09</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>138,36</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>12,15</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>150,51</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>39,01</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>189,52</b>


1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	7,13	21,40
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>24,29</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>24,29</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>20,69</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>44,98</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>11,66</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>56,64</b>

Jorge Luis Aguiar de Araújo  
 CNPJ: 088.141.703-20  
 Sócio Administrador

Osmanir C. de Mendonça  
 Engº Civil / CRF nº 0548499-0  
 RM: 061096374-0

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9.9912-9974 / (88)9.9200-1534  
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE  
CNPJ: 07.191.777/0001-20



**2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)**

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	7,13	7,99
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>17,62</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	48,32	0,72
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,04	2,27
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,44	0,96
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,40	10,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>13,95</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>31,57</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>15,01</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>46,58</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>12,07</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>58,65</b>

**2.2. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)**

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	12,18	8,70
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>8,70</b>


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	7,84	96,43
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	9,63	46,21
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	9,63	72,21
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,63	19,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	7,13	85,59
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>319,69</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	10,90	13,08
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	48,32	30,13
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	4,81	288,60
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	72,71	63,84
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,44	144,14
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	15,58	9,35
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	2,00000000	10,67	21,34
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	7,65	38,25

*Idro Lina*  
Eng. Civil / ENFA 12.49409-5  
CPF: 908.147.703-40  
Socio Administrador

Eng. Civil / ENFA 12.49409-5  
CPF: 908.147.703-40  
Socio Administrador

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI**



**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



TOTAL MATERIAL:	608,73
VALOR SEM ENCARGOS:	937,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):	277,72
VALOR COM ENCARGOS:	1.214,84
VALOR BDI (25.92%):	314,89
VALOR COM BDI:	1.529,73

**2.3. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	12,18	0,37
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,37</b>

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	7,84	1,18
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	7,84	1,72
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	9,63	1,44
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,2000000	30,81
12395	PINTOR	SEINFRA	H	9,64	7,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,13	37,09
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>79,47</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	10,90	0,44
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	52,11	4,17
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	48,32	4,11
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	4,21	9,18
10280	BRITA	SEINFRA	M3	72,71	2,18
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,0000000	0,44
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	63,33	9,50
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	66,08	0,66
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	5,46	2,46
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,0000000	0,40
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,0000000	0,25
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	4,69	4,08

TOTAL MATERIAL:	71,08
VALOR SEM ENCARGOS:	150,92
VALOR ENCARGOS (85.20%):	67,93
VALOR COM ENCARGOS:	218,85
VALOR BDI (25.92%):	56,73
VALOR COM BDI:	275,58

*Jorge Luis Medeiros de Araújo*  
 CPF: 988.141.703-20  
 Sócio Administrador

*Osmar S. da Mota*  
 ENGº CIVIL / CREA 25.49899-0  
 874.061096914-9

**2.4. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)**

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9.9912-9974 / (88)9.9200-1534  
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20



**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	12,18	0,24
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,24</b>
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	9,63	7,70
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	9,63	6,74
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	7,13	7,85
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>25,18</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,90	0,22
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	52,11	2,08
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	4,21	5,68
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	15,64	15,64
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,44	7,64
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	66,08	5,95
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	10,67	0,21
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>37,42</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>62,84</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>21,59</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>84,43</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>21,88</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>106,31</b>

**3.1.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)**

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,63	19,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	7,13	42,80
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>62,05</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	274,17	274,17
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>274,17</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>336,22</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>94,65</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>430,87</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>111,68</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>542,55</b>

Jorge Luis Reis de Araújo  
 CPF: 988.121.703-20  
 Sócio Administrador

VENANCIO N. DE NOGUEIRA JR  
 Engº CIVIL / CREC-CE 49409-0  
 RN.061095312-9

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI**



**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 715  
 Rubrica  
 Prefeitura de Jaguaruagem de Pernambuco

**3.2.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>10,06</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	37,33	41,06
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,89	15,12
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>56,18</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>66,24</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>8,57</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>74,81</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>19,39</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>94,20</b>

**3.2.2. 88649 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF06/2014 (M)**

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,15000000	31,17	4,68
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,60300000	0,50	0,30
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,08400000	3,19	0,27
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,25</b>

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07400000	12,92	0,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	9,56	0,30
<b>TOTAL SERVICO:</b>						<b>1,26</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>6,51</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>0,62</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>7,13</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>1,85</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>8,98</b>

Germanir S. de Mendonça Jr  
 Engº Civil / CREA-BA 049499-0  
 RRJG1088214-0

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Jorge Luis Soares de Araújo  
 CPF: 999.141.703-20  
 Sócios Administradores

LEXON

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 716  
 Rubrica  
 Prefeitura de Eireli

**3.2.3. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	17,64	1,34
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	30,62	0,13
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>1,47</b>

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	9,63	1,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	7,13	1,14
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2,68</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	48,32	2,74
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	36,80	0,24
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,43	21,93
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>24,91</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>29,06</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>2,86</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>31,92</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>8,27</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>40,19</b>

**3.2.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,78
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,22</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,84	2,84
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2,84</b>

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,24	0,56
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,90	0,28
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,59	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	228,23	7,76
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>8,73</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>14,79</b>
----------------------------	--------------

Genanir C. de Mendonça Jr  
 Engº Civil / CRA-CE/09409-0  
 RR.061095874-0

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9.9912-9974 / (88)9.9202-1554s da Araújo  
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20  
 Jorge Luis Araújo  
 Sócio Administrador



# LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,18
VALOR COM ENCARGOS:	19,97
VALOR BDI (25.92%):	5,18
VALOR COM BDI:	25,15

### 3.2.5. C4067 - GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,75000000	7,13	12,48
TOTAL MAO DE OBRA:						26,92

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,60000000	0,44	1,14
11229	GRANITO POLIDO OUTRAS CORES E=2cm	SEINFRA	M2	1,05000000	292,36	306,98
17890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25000000	2,71	0,68
TOTAL MATERIAL:						308,80

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	290,69	7,27
TOTAL SERVICO:						7,27

VALOR SEM ENCARGOS:	342,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):	24,47
VALOR COM ENCARGOS:	367,46
VALOR BDI (25.92%):	95,25
VALOR COM BDI:	462,71

### 3.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,63	0,96
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	7,13	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:						2,03

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	48,32	0,29
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,44	1,07
TOTAL MATERIAL:						1,36


Gemaneir G. de Mendonça Jr  
Engº Civil / CREA-CE 0647409-0  
REC-061035014-0

VALOR SEM ENCARGOS:	3,39
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,73
VALOR COM ENCARGOS:	5,12
VALOR BDI (25.92%):	1,33

## LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9.9912-9974 / (88)9.9200-1555  
E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20


Jorge Luis Rodrigues de Araújo  
CPF: 088.101.703-20  
Sócio-Administrador



# LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR COM BDI: 6,45

### 3.3.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>10,06</b>

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	290,69	7,27
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>7,27</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>17,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>10,09</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>27,42</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>7,11</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>34,53</b>

### 3.3.3. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	9,63	13,48
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	7,13	9,99
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>23,47</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	37,33	41,06
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>41,06</b>

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	418,70	8,37
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>8,37</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>72,90</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>23,93</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>96,83</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>25,10</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>121,93</b>

Osmanir D. de Aguiar  
Engº Civil / CREA-BA-49409-D  
RUBRICADO

### 4.1. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI

Jorge Luis Maciel dos Santos da Araujo  
CPF: 026.131.703-20  
Administrador



# LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83

**TOTAL MAO DE OBRA: 32,27**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	0,14
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,51
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	312,83

**TOTAL MATERIAL: 313,48**

**VALOR SEM ENCARGOS: 345,75**

**VALOR ENCARGOS (85.20%): 27,51**

**VALOR COM ENCARGOS: 373,26**

**VALOR BDI (25.92%): 96,75**

**VALOR COM BDI: 470,01**

## 4.2. 94582 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF 07/2016 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034362	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,69400000	296,68

**TOTAL MATERIAL: 205,90**

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08400000	11,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54200000	9,56
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00900000	337,49

**TOTAL SERVICIO: 20,86**

**VALOR SEM ENCARGOS: 226,76**

**VALOR ENCARGOS (85.20%): 8,63**

**VALOR COM ENCARGOS: 235,39**

**VALOR BDI (25.92%): 61,01**

**VALOR COM BDI: 296,40**

Germanir C. de Mendonça Jr  
Engº Civil / CREM/CE 49489-D  
RM.061805514-0

## 4.3. C4730 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

### LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI

Jorge Luis Mendonça de Araújo  
CPF: 088.141.703-20  
Sócio Administrador

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9.9912-9974 / (88)9.9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-DE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

COMISSÃO 720  
 FLS 1  
 Rua de Jaqueira de Jaqueira

19044	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	317,38	126,95
19047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	64,42	25,77
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	4,74	5,69
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,53000000	14,21	21,74
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>180,15</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>180,15</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>180,15</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>46,69</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>226,84</b>

**4.4. C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)**

MATERIAL	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	424,95	424,95
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>424,95</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>424,95</b>	
<b>VALOR ENCARGOS:</b>					<b>0,00</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>424,95</b>	
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>					<b>110,15</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>535,10</b>	

**4.5. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)**

SERVICO	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	273,51	273,51
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	23,98	47,96
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	241,91	241,91
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>563,38</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>563,38</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>75,81</b>	

Usando o. de montagem de  
 Rua de Jaqueira de Jaqueira  
 CNPJ: 07.191.777/0001-20

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Rua de Jaqueira de Jaqueira  
 CPF: 99.141.703-20  
 São Paulo, 15/03/2014



**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 721  
 Rubrica  
 Prefeitura de Jaguaruagem

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>639,19</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>165,68</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>804,87</b>

**5.1. C1617 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,84	3,14
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	9,64	4,82
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>7,96</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,52	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,44	1,37
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,24000000	13,89	3,33
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>4,83</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>12,79</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>6,78</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>19,57</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>5,07</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>24,64</b>

**5.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,60</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,11	0,48
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,33	3,25
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,36	1,22
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,52	0,21
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,16</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>11,76</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>5,62</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>17,38</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>4,50</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>21,88</b>

Demandante: E. de Nogueira Jr  
 Rua: Venancio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada Nova - CE  
 CEP: 061905914-0

**5.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)**

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIREL**

Jorge Luis M...  
 CPE-008.131.703-20  
 Socio Administrador

Rua: Venancio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada Nova - CE, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9.9912-9974 / (88)9.9200-1554  
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20



**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 722  
 Rubrica  
 Prefeitura de Jaguaruagem



MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	7,84	6,27
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	9,64	7,71
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,98</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,11	0,36
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,33	3,25
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,25	0,38
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	19,27	2,31
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>6,30</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>20,28</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>11,92</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>32,20</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>8,35</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>40,55</b>

**5.4. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,60</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,11	0,61
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,52	0,13
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	15,76	1,89
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,07	2,73
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,36</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>11,96</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>5,62</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>17,58</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>4,56</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>22,14</b>

Jorge Luis Nogueira de Araújo  
 CPF: 000.141.703-20  
 Sócio Administrador

**6.1. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	9,63	11,55
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>25,82</b>

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9.9912-9974 / (88)9.9200-1534  
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

Comissão de Licitação  
 Engº Civil / CREA-CE 024383-0  
 RA. 067035014-0

LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS  
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE  
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
723  
Rubrica  
Prefeitura de Jaguaruagem

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	52,11	0,42
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,44	1,41
11230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	M2	1,00000000	324,39	324,39
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>326,22</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>352,04</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>22,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>374,04</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>96,95</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>470,99</b>

6.2. C3997 - BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS (CJ)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	9,63	13,48
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,90000000	7,13	20,69
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>48,61</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	318,33	420,20
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	133,58	133,58
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	4,98	2,99
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	86,18	86,18
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	27,22	27,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>670,17</b>


SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	343,93	0,79
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>0,79</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>719,57</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>41,55</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>761,12</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>197,28</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>958,40</b>

Jorge Luis Medeiros da Araújo  
CPF: 988.141.703-20  
Cargo: Administrador

7.1. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	7,84	23,52
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	9,63	28,88
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83

LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI



**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 724  
 Rubrica  
 Prefeitura de Jaguaruagem

					TOTAL MAO DE OBRA:	70,23
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	52,11	0,21
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,04	3,12
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,44	1,32
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,49	5,49
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,33	2,66
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,80	1,80
I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	SEINFRA	UN	1,00000000	9,90	9,90
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	2,76	2,76
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	8,09	2,67
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	2,92	4,38
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	4,96	2,48
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>36,79</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>107,02</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>59,85</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>166,87</b>
					<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>43,25</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>210,12</b>

**8.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)**


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	7,84	23,52
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	9,63	28,88
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>70,23</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	52,11	0,18
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,04	2,60
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,44	1,10
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,76	1,52
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,52	6,08
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,39	3,39
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,20	2,40
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,16	2,16
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,36	2,36
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,21	2,65
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	4,95	24,75
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>49,19</b>

*Jorge Luis Medeiros de Araújo*  
 CPF: 988.21.783-20  
 Sócio Administrador

Genivaldo S. de Mendonça Jr  
 Engº Civil / CREA-BA/3409-D  
 R.M.56103524-8

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI**



**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 725  
 Prefeitura de Jaguaruagem de Pernambuco

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>119,42</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>59,85</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>179,27</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>46,47</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>225,74</b>

**9.1. 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)**

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,19000000	4,90	5,83
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,88	0,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>5,86</b>

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	9,72	0,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	11,75	0,90
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>1,65</b>


<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>7,51</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>0,76</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>8,27</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>2,14</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>10,41</b>

**9.2. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)**


MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,15	1,37
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,88	0,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1,40</b>

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	9,72	0,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	11,75	0,35
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>0,64</b>

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
 Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9.9912-9974 / (88)9.9200-1534  
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20



**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>2,04</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>0,30</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>2,34</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>0,61</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>2,95</b>

**9.3. 91930 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)**

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,19000000	2,86	3,40
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,88	0,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,43</b>

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	9,72	0,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	11,75	0,61
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>1,12</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>4,55</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>0,51</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>5,06</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>1,31</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>6,37</b>

**9.4. 11266 - INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS (UN)**

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>23,78</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>23,78</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>6,16</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>29,94</b>

**9.5. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)**

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,96	4,96

*Jorge Luis Medeiros da Araújo*  
 CPF: 988.131.793-29  
 Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI**

# LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	10,29	10,29
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>15,25</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>15,25</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>2,93</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>18,18</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>4,71</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>22,89</b>

## 9.6. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	1,02	1,02
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,38	8,76
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>9,78</b>
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	7,84	2,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	9,76	2,83
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,10</b>
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	2,22	2,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2,22</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>17,10</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>4,35</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>21,45</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>5,56</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>27,01</b>

## 9.7. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	7,84	2,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	9,76	2,83
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,10</b>
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	6,59	6,59
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>6,59</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>11,69</b>

Jorge Luis dos Reis de Araújo  
CPF: 908.141.703-20  
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI



**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

COMISSÃO LICITAÇÃO  
 728  
 F. 15  
 Rubrica  
 Prefeitura de Jaguaré

VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,35
VALOR COM ENCARGOS:	16,04
VALOR BDI (25.92%):	4,16
VALOR COM BDI:	20,20

**9.8. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	7,84	7,06
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	9,76	8,78
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>15,84</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,70	50,70
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>50,70</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>66,54</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>13,49</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>80,03</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>20,74</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>100,77</b>

**9.9. C1118 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	7,84	7,06
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	9,76	8,78
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>15,84</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11004	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,70	50,70
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>50,70</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>66,54</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>13,49</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>80,03</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>20,74</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>100,77</b>

Jorge Luis ~~Almeida~~ dos Santos de Araújo  
 CPF: 988.141.703-20  
 Sócio Administrador

**9.10. C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	7,84	7,06
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	9,76	8,78
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>15,84</b>

Genivaldo G. de Aguiar  
 Engº Civil / CREA-CE 40489-D  
 0851095914-0

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO 729  
Rubrica  
Membro do empreiteiro

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,70	50,70
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>50,70</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>66,54</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>13,49</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>80,03</b>	
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>					<b>20,74</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>100,77</b>	

**9.11. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	112,84	112,84
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>112,84</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>112,84</b>	
<b>VALOR ENCARGOS:</b>					<b>0,00</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>112,84</b>	
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>					<b>29,25</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>142,09</b>	

**9.12. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,84	4,70
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	9,76	5,85
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>10,55</b>	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	113,15	113,15
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>113,15</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>123,70</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>9,00</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>132,70</b>	
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>					<b>34,40</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>167,10</b>	

Jorge Luis Medeiros de Araújo  
CPF: 988.141.703-20  
Sócio Administrador

**9.13. 91854 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,01700000	1,44	1,46

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI**



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
730  
F15  
PREFEITURA DE JAGUARIBONIA

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

					TOTAL MATERIAL:	1,46
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	9,72	1,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	11,75	1,69
					TOTAL SERVICIO:	3,09
					VALOR SEM ENCARGOS:	4,55
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,42
					VALOR COM ENCARGOS:	5,97
					VALOR BDI (25.92%):	1,55
					VALOR COM BDI:	7,52

**9.14. C1185 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	1,33	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	1,66	
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,99

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	2,11	
					TOTAL MATERIAL:	2,11
					VALOR SEM ENCARGOS:	5,10
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,55
					VALOR COM ENCARGOS:	7,65
					VALOR BDI (25.92%):	1,98
					VALOR COM BDI:	9,63

**9.15. C1190 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") (M)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	3,92	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	4,88	
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,80


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,00000000	9,71	
					TOTAL MATERIAL:	9,71
					VALOR SEM ENCARGOS:	18,51
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,50
					VALOR COM ENCARGOS:	26,01

Jorge Luis Madaleno de Araújo  
 CPF: 988.441.703-20  
 Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI**



**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



VALOR BDI (25.92%):	6,74
VALOR COM BDI:	32,75

9.16. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	7,84	1,33
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	9,76	1,66
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2,99</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	2,83	2,83
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2,83</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>5,82</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>2,55</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>8,37</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>2,17</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>10,54</b>

**9.17. 00013397 - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A (UN)**

VALOR SEM ENCARGOS:	543,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	543,85
VALOR BDI (25.92%):	140,97
VALOR COM BDI:	684,82

**9.18. 00001062 - CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)**

VALOR SEM ENCARGOS:	130,23
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	130,23
VALOR BDI (25.92%):	33,76
VALOR COM BDI:	163,99

**9.19. 97592 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017 (UN)**

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	73,65	73,65
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>73,65</b>

Jorge Luis Maciel dos Reis de Araújo  
 CPF: 908.141.703-20  
 Sócio-administrador

Engº Civil / CR-14-024309-5  
 RR.001235914-8

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**

**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-GE**

**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

COMISSÃO 732  
 Rubrica  
 Prefeitura de Janguarapirã

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28830000	2,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69200000	8,13
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>10,93</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>84,58</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>5,18</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>89,76</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>					<b>23,27</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>113,03</b>

**9.20. 83446 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)**

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,15600000	9,49
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06530000	3,28
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	3,00960000	1,96
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,06000000	1,51
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,50840000	8,33
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03650000	1,91
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00400000	0,21
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	60,48000000	15,12
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>41,81</b>

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67890000	19,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,48320000	42,86
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>62,44</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>104,25</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>27,17</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>131,42</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>					<b>34,06</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>165,48</b>

Jorge Luis Medeiros de Araújo  
 CPF: 988.141.703-20  
 Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9.9912-9974 / (88)9.9200-1534  
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

Osmanir S. de Albuquerque Jr  
 Engº Civil / CREA-CE 49409-D  
 RR.051995314-D

COMISSÃO LICITAÇÃO  
733  
FIS  
Rubrica  
Prefeitura de Jaguaribe

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

**9.21. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	7,84	27,44
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	9,76	14,64
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>42,08</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	10,95	32,85
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,56	44,56
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,23	2,23
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	45,66	45,66
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>125,30</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>167,38</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>35,85</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>203,23</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>52,68</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>255,91</b>

**10.1. C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,84	3,14
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,63	3,85
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,99</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	551,39	551,39
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,55	1,10
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>552,49</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>559,48</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>5,95</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>565,43</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>146,56</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>711,99</b>

**11.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	7,84	7,84
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>17,47</b>

Jorge Luiz Madeiros de Araújo  
 CPF: 988.141.783-20

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI**

Osmanir C. de Macedo Jr  
 Engº Civil / CR-1-0843489-0  
 RR 05109587-0

LEXON

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
734  
FIS  
Fabrica  
de Engenharia de Construção

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,08	14,28
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	10,67	1,28
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,28	4,48
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	15,59	20,73
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>40,77</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>58,24</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>14,88</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>73,12</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>18,95</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>92,07</b>

**11.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	9,63	10,59
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	7,13	7,85
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>18,44</b>
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,48	15,84
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>15,84</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>34,28</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>15,70</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>49,98</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>12,95</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>62,93</b>

**11.3. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	9,63	10,59
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	7,13	7,85
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>18,44</b>
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,48	2,88
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2,88</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>21,32</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>15,70</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>37,02</b>

Jorge Luis Medeiros de Araújo  
CPF: 988.441.703-20  
Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9.9912-9974 / (88)9.9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

Genivaldo S. de Azevedo  
Engº Civil / 577-A-CE-40489-0  
RM. 05.700077-0



**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 735  
 Rubrica  
 Prefeitura de Jaguaribe

VALOR BDI (25.92%):	9,60
VALOR COM BDI:	46,62

**12.1. 96116 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P (M2)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	7,62	0,32
00036238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,09560000	15,92	17,44
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,84990000	3,68	14,17
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	1,38	1,83
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	0,16	0,35
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	SINAPI	CENTO	0,01320000	18,06	0,24
00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03330000	30,96	1,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>35,38</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49940000	11,28	5,63
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>5,63</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>41,01</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>2,69</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>43,70</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>					<b>11,33</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>55,03</b>

**13.1. COMP-645128 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510 ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,00000000	13,87	0,00
12322 ENGENHEIRO	SEINFRA	H	10,00000000	38,14	381,43
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>381,43</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>381,43</b>

Jorge Luis Medeiros de Araújo  
 CPF: 988.141.703-20

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI**

Genivaldo de Mendonça Jr  
 CPF: 031 / 031-031-031-0  
 BR: 031031-0



**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 736  
 FIS  
 Rubrica  
 Prefeitura de Aracaju

VALOR ENCARGOS (85.20%):	324,97
VALOR COM ENCARGOS:	706,40
VALOR BDI (25.92%):	183,10
VALOR COM BDI:	889,50

14.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:					0,53	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,53	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,46	
VALOR COM ENCARGOS:					0,99	
VALOR BDI (25.92%):					0,26	
VALOR COM BDI:					1,25	

**3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇO PRELIMINARES	966,93	100,00			100,00
			966,93			966,93
2	PAREDES E PAINÉS	31.075,56	30,00	70,00		100,00
			9.322,67	21.752,89		31.075,56
3	PISOS E REVESTIMENTOS	9.461,92		70,00	30,00	100,00
				6.623,34	2.838,58	9.461,92
	ESQUADRIAS	5.427,45		100,00		100,00
				5.427,45		5.427,45
5	PAREDES E PAINÉS	11.133,93			100,00	100,00
					11.133,93	11.133,93
6	LOUÇAS E METAIS	1.606,45			100,00	100,00
					1.606,45	1.606,45
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	166,87		50,00	50,00	100,00
				83,44	83,43	166,87
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	179,27	30,00	70,00		100,00
			53,78	125,49		179,27
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.606,58	30,00	30,00	40,00	100,00
			3.181,97	3.181,97	4.242,64	10.606,58
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.130,86		30,00	70,00	100,00
				339,26	791,60	1.130,86
11	COBERTA	6.107,78	100,00			100,00
			6.107,78			6.107,78

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) 9912-9974 / (88) 9.9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20  
 CPF: 988.131.783-20  
 Sócio Administrador



**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
12	FORRO	2.780,63		100,00		100,00
				2.780,63		2.780,63
13	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1.412,80	33,00	33,00	34,00	100,00
			466,22	466,22	480,36	1.412,80
14	LIMPEZA	139,44			100,00	100,00
					139,44	139,44
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21.305,33	24,45	49,61	25,94	100,00
			5.209,15	10.569,57	5.526,61	21.305,33
		103.501,80	25.308,50	51.350,26	26.843,04	103.501,80
			25.308,50	76.658,76	103.501,80	

**4. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI**

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	<b>TOTAL</b>	<b>6,9600</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	<b>TOTAL</b>	<b>4,5600</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
I	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
	<b>TOTAL</b>	<b>11,1500</b>

BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Jorge Luis Medeiros da Araújo  
CPF: 988.141.703-20  
Sócio Administrador

**5. TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
-----	-----------	--------

Genivaldo A. de Holanda Jr  
CPF: 988.141.703-20  
Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS EIRELI**





**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE  
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
738  
FIS  
Rubrica  
Secretaria de Engenharia de Janguem

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>	
A1	INSS	0,0000
A2	SESI	1,5000
A3	SENAI	1,0000
A4	INCRA	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000
A8	FGTS	8,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>	
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500
B2	Feriados	3,7100
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200
B4	13º Salário	10,8300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700
B6	Faltas Justificadas	0,7200
B7	Dias de Chuvas	1,5500
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100
B9	Férias Gozadas	9,1800
B10	Salário Maternidade	0,0300
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>	
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300
C3	Férias Indenizadas	4,4000
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100
C5	Indenização Adicional	0,4700
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0200</b>

Horista = 85,20%

A + B + C + D

**VALOR DA PROPOSTA**

Valor Global: R\$ 103.501,80 (Cento e Três Mil Quinhentos e Um reais e Oitenta centavos)

Jorge Luis Maestros de Araújo  
CPF: 988.141.703-20  
Sócio Administrador

Osmeir C. de Almeida Jr  
Engº Civil / CREA: 49409-0  
RR.051095214-0

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9.9912-9974 / (88)9.9200-1534  
E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



## EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREEDIMENTOS**  
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE  
CNPJ: 07.191.777/0001-20



Início da execução dos serviços: A execução dos serviços será iniciada a partir da assinatura da Ordem de Serviço

### PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA:

3 (três) meses, em conformidade com o Cronograma Físico Financeiro definido no Edital da Tomada de Preços Nº 012/2019—TP e seus anexos e nesta proposta,

### VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade: 60 (sessenta) a partir da data de sua apresentação.


### COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS:

Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.


### DECLARAÇÃO:

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta simples na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital da tomada de Preços Nº 012/2019-TP e seus anexos.

Atenciosamente,

  
Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Jorge Luis Medeiros de Araújo  
CPF: 988.141.703-20  
Sócio Administrador

  
Jorge Luis Medeiros de Araújo  
CPF: 988.141.703-20  
Sócio Administrador

Osmani C. de Mendonça Jr  
Engº Civil / CREA 02/0688-0  
RUBRICA

## LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9.9912-9974 / (88)9.9200-1534  
E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.