

CARTA PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06.27-001/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 016/2019-TP

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA

Nome: J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 29.421.445/0001-27
Endereço: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 – Eusébio/Ce.
Telefone: (85) 9.8684-4780
E-mail: rayo.servicos@hotmail.com



IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome: GENYFHER SALES DE LIMA
CPF: 060.755.283-26. RG n° 2007009101398-SSPDS-CE
Endereço: Rua 03 H, n° 199, Bairro Prefeito José Walter, Fortaleza/CE

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação asfáltica para a estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará.

- 1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ;
- 2. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS;
- 3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ;
- 4. BENEFÍCIOS E. DESPESAS INDIRETAS — BDI;
- 5. TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 684.781,28 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A execução dos serviços será iniciada a partir da assinatura da Ordem de Serviço

PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Conforme definido no Cronograma Físico Financeiro definido no Edital da Tomada de Preços N° 016/2019-TP e seus anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade de 90 (noventa) dias a partir da data de sua apresentação.

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: Nos preços e condições acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incididos sobre o objeto deste Pregão.

DECLARAÇÃO: Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital da Tomada de Preços N° 016/2019-TP e seus anexos.



Atenciosamente,

EUSÉBIO (CE), 19 de Julho de 2019.

JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI.
JOÃO PAULO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PROCURADOR



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, da obra de pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBRA: Pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado

LOCAL: Córrego do Machado - Jaguaruana - Ceará

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana

PROPOSTA COMERCIAL - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIAS: TABELAS SEINFRA 26.1 E SINAPI 06/2019 (DESONERADA)

BDI = 25,74%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO - R\$	
						UNIT. S/ BDI	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	318,39	1.910,34
SUBTOTAL							1.910,34
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
2.1	SINAPI	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	69.340,00	0,47	32.589,80
2.2	SEINFRA	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	13.868,00	8,72	120.928,96
2.3	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	483.299,80	0,58	280.313,88
SUBTOTAL							433.832,64
3 DRENAGEM							
3.1	SEINFRA	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	8,00	127,92	1.023,36
3.2	SEINFRA	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	96,00	232,41	22.311,36
3.3	SEINFRA	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	72,00	339,73	24.460,56
3.4	SINAPI	73856/2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2,00	841,28	1.682,56
3.5	SINAPI	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	24,00	1.257,02	30.168,48
3.6	SINAPI	73856/4	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	14,00	1.768,07	24.752,98
3.7	SINAPI	73856/9	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIÂMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2,00	2.229,35	4.458,70
SUBTOTAL							108.858,00
TOTAL - SEM TAXA DE BDI						R\$	544.600,98
TOTAL DO BDI						R\$	140.180,29
TOTAL GERAL						R\$	684.781,28

SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$

684.781,28 SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Prazo de Execução: conforme Cronograma físico financeiro.
Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.

J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
TELEFONE: (85) 9.8684-4780
EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
CNPJ Nº 29.421.445/0001-27
ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000

João Paulo Queiroz de Oliveira
JOÃO PAULO QUEIROZ DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 51998

EUSÉBIO-CE, 22 de JULHO de 2019.

Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 – Eusébio/Ce.
CNPJ: 29.421.445/0001-27 E-mail: rayo.servicos@hotmail.com Tel.: (85) 9.8684-4780/ (85) 2180-0875

João Paulo Queiroz de Oliveira
CPF: 026.332.883-08
Procurador



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação em piçarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBRA: Pavimentação em piçarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado

LOCAL: Córrego do Machado - Jaguaruana - Ceará

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		M2			
FONTE: SINAPI 05/2019 (desonerado)					
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	4,53	4,53
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000	4,86	19,44
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000	247,35	247,35
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	12,33	1,35
Total:					272,6700
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9700	17,83	17,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9400	13,47	26,13
Total:					43,4300
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,0100	229,69	2,29
Total:					2,2900
Total Simples:					318,39
Encargos Sociais: INCLUSOS					
Valor BDI:					0,0000
Valor Geral:					318,39

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 **M3**

FONTE: SINAPI 05/2019 (desonerado)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,800000	1,39	1,11
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,750000	0,26	0,20
Total:					1,3100
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8590000	51,90	44,57

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 51998-D / CE

Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 – Eusébio/Ce.

CNPJ: 29.421.445/0001-27 E-mail: rayo.servicos@hotmail.com Tel.: (85) 9.8684-4780/ (85) 2180-0875

Diego de Brito Oliveira
CPF: 026.332.883-08
Procurador



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBRA: Pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado

LOCAL: Córrego do Machado - Jaguaruana - Ceará

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,2100000	0,44	92,63
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5790000	58,86	34,08
Total:					171,2800
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,376500	13,47	32,0100
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,503500	16,69	25,0900
Total:					57,1000
Total Simples:					229,6900
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					0,0000
Valor Geral:					229,69

79472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA M2

FONTE: SINAPI.05/2019 (desonerado)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0030000	156,20	0,4700
Total:					0,4700
Total Simples:					0,4700
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					0,0000
Valor Geral:					0,47

C3234 REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP) M3

FONTE: SEINFRA - 026.1 (desonerado)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0000	38,44	0,00
10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018	52,74	0,10
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008	2,95	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	78,44	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008	25,13	0,02
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089	123,94	1,10
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026	149,59	0,39
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	4,15	0,02
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	200,62	0,89
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	84,99	0,31
Total:					2,83

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 51998-D/CE

MAO DE OBRA

Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 – Eusébio/Ce.
CNPJ: 29.421.445/0001-27 E-mail: rayo.servicos@hotmail.com Tel.: (85) 9.8684-4780/ (85) 2180-8878

Diego de Brito Oliveira
CPF: 026.332.883-08
Procurador

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
538
Fis
Rubrica
Presença obrigatória



RAYO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE
CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019
OBRA: Pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado
LOCAL: Córrego do Machado - Jaguaruana - Ceará
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

12543	SERVENTE	H	0,021556	13,4700	0,2904
				Total:	0,2904
SERVIÇOS					
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000	0,3211	0,3211
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670	3,7201	4,7133
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000	2,8225	0,5645
				Total:	5,5989
				Total Simples:	8,72
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Gerat:	8,72

C3160 - DESMATAMENTO DE JAZIDA - M2

FONTE: SEINFRA - 026.1 (desonerado)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	76,83	0,00
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0013	216,61	0,29
				Total:	0,29
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,002566	13,4700	0,03
				Total:	0,03
				Total Simples:	0,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	0,32

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - M3

FONTE: SEINFRA - 026.1 (desonerado)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001	86,60	0,01
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	76,83	0,00
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074	253,70	1,89
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075	216,61	1,63
				Total:	3,52
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,014586	13,4700	0,1965
				Total:	0,1965
				Total Simples:	3,72
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	3,72

Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 REA: 51998-D / CE

C3218 - EXPURGO DE JAZIDA - M3

FONTE: SEINFRA - 026.1 (desonerado)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
--------------------------------	--	---------	--------------	-------	-------

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE
 CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019
 OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação em piçarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBRA: Pavimentação em piçarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado
LOCAL: Córrego do Machado - Jaguaruana - Ceará
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	76,83	0,00
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0116	216,61	2,52
				Total:	2,519
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,022558	13,4700	0,30
				Total:	0,304
				Total Simples:	2,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	2,82

95880 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 TXKM


FONTE: SINAPI 05/2019 (desonerado)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0023100	243,77	0,56	
89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0005800	43,34	0,02	
				Total:	0,5800
				Total Simples:	0,5800
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	0,0000
				Valor Geral:	0,58

C0105 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=60cm M

FONTE: SEINFRA - 026.1 (desonerado)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
10746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0270	84,97	2,2942	
				Total:	2,2942
MAO DE OBRA					
12391 PEDREIRO	H	0,679000	17,8300	12,1066	
12543 SERVENTE	H	0,717800	13,4700	9,6688	
				Total:	21,7753
MATERIAIS					
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0049	49,47	0,2424	
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,9400	0,45	0,8656	
12186 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	M	1,0200	100,72	102,7393	


 Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA: 51998-D / CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
540
Fis



RAYO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE
CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBRA: Pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado
LOCAL: Córrego do Machado - Jaguaruana - Ceará
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Total: 103,8473
Total Simples: 127,92
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 127,92

C0108 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm		M			
FONTE: SEINFRA - 026.1 (desonerado)					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0540	84,97	4,5883
				Total:	4,5883
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,970000	17,8300	17,2951
12543	SERVENTE	H	1,047600	13,4700	14,1112
				Total:	31,4063
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0097	49,47	0,4799
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	0,45	1,7357
12187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,0200	190,39	194,1994
				Total:	196,4150
Total Simples:					232,41
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					232,41

C0104 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100cm		M			
FONTE: SEINFRA - 026.1 (desonerado)					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,1360	84,97	11,5558
				Total:	11,5558
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1,358000	17,8300	24,2131
12543	SERVENTE	H	1,503500	13,4700	20,2521
				Total:	44,4653
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	49,47	0,9004
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,2900	0,45	3,2528
12183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	M	1,0200	274,07	279,5550
				Total:	283,7081
Total Simples:					339,73
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00


 Diego Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA: 51998-D / CE

COMISSÃO
541
Fis
Rubrica
Eusébio de Queiroz



RAYO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE
CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação em piçarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019
OBRA: Pavimentação em piçarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado
LOCAL: Córrego do Machado - Jaguaruana - Ceará
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Valor Geral: **339.73**

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
73856/2 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN			
FONTE: SINAPI 05/2019 (desonerado)				
73301 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	13,5600000	8,96	121.4900
73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,5910000	320,30	189.2900
92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	5,2000000	95,50	496.6000
93358 ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,6560000	51,68	33.9000
Total:				841.2800
Total Simples:				841.2800
Encargos Sociais:				INCLUSOS
Valor BDI:				0,0000
Valor Geral:				841.28

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
73856/3 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN			
FONTE: SINAPI 05/2019 (desonerado)				
73301 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	20,0600000	8,96	179.7300
73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,9920000	320,30	317.7300
92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	7,4600000	95,50	712.4300
93358 ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,9120000	51,68	47.1300
Total:				1257.0200
Total Simples:				1257.0200

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 51998-D / CE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE
CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBRA: Pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado

LOCAL: Córrego do Machado - Jaguaruana - Ceará

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 0,0000

Valor Geral: 1257,02

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
73856/4 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN			
FONTE: SINAPI 05/2019 (desonerado)				
73301 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	27,8300000	8,96	249,3500
73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	1,5290000	320,30	489,7300
92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	10,1200000	95,50	966,4600
93358 ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,2100000	51,68	62,5300
Total:				1768,0700
Total Simples:				1768,0700
Encargos Sociais:				INCLUSOS
Valor BDI:				0,0000
Valor Geral:				1768,07

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
73856/9 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN			
FONTE: SINAPI 05/2019 (desonerado)				
73301 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	7,3000000	8,96	65,4000
73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	2,2920000	320,30	734,1300
92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	13,9600000	95,50	1333,1800
93358 ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,8700000	51,68	96,6400

COMISSÃO 543
 Rubrica
 Prefeitura Municipal de Jaguaruana



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE
 CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019
 OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação em piçarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019
OBRA: Pavimentação em piçarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado
LOCAL: Córrego do Machado - Jaguaruana - Ceará
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Total: 2229,3500
 Total Simples: 2229,3500
 Encargos Sociais: INCLUSOS
 Valor BDI: 0,0000
 Valor Geral: 2229,35

73301 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. M3

FONTE: SINAPI 05/2019 (desonerado)

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,164900	17,83	2,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,164900	13,47	2,22
					5,16

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,4000000	4,86	1,94
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 [2 3/4 X 10]	KG	0,0330000	12,33	0,40
10567	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2440000	5,99	1,46
					3,80



Encargos Sociais: INCLUSOS
 Valor BDI: 0,0000
 Valor Geral: 8,94

73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3

FONTE: SINAPI 05/2019 (desonerado)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,1400000	1,39	0,19
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,5600000	0,28	0,15
					0,34

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,454930	17,28	7,86
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,454930	17,83	8,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,168370	13,47	110,02
					125,99



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE
 CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBRA: Pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado

LOCAL: Córrego do Machado - Jaguaruana - Ceará

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,5400000	61,54	33,22
				33,22
SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,7000000	229,6500	160,75
				160,75
			Encargos Sociais:	INCLUSOS
			Valor BDI:	0,0000
			Valor Gerat:	320,30

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3

FONTE: SINAPI 05/2019 (desonerado)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,8000000	1,39	1,10
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7500000	0,26	0,19
				1,29

MÃO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,376500	13,47	32,01
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,503500	16,69	25,09
				57,10

MATERIAIS


	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8590000	51,8950	44,57
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,2100000	0,4365	92,62
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5790000	58,8596	34,07
				171,26

Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 0,0000

Valor Gerat: 229,65

Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA: 51998-D / CE



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE
 CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBRA: Pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado

LOCAL: Córrego do Machado - Jaguaruana - Ceará

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2

Fonte: SINAPI 05/2019 (desonerado)

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,474330	14,67	6,95
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,587960	17,28	44,71
					51,66
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0170000	6,5863	0,11
40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0270000	15,2193	0,41
					0,52
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	0,5300000	81,7500	43,32
					43,32
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					0,0000
Valor Gerat:					95,50

92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2

Fonte: SINAPI 05/2019 (desonerado)

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,130950	14,67	1,92
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,654750	17,28	11,31
					13,23
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	7,1650000	1,7460	12,51
5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0590000	12,3287	0,72
6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0090000	13,1241	52,61
					65,84

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade Coefficiente Preço Total

Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 – Eusébio/Ce.

Diego de Oliveira 421.445/0001-27 E-mail: rayo.servicos@hotmail.com Tel.: (85) 9.8684-4780/ (85) 2180-0875

Engenheiro Civil
 CREA: 51998-D / CE

Paulo Queiroz de Oliveira
 Procurador

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
546
FIS
Rubrica
Eduardo Bezerra Brito
Arquiteto



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE
CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019
OBRA: Pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado
LOCAL: Córrego do Machado - Jaguaruana - Ceará
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHF DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0630000	21,2333	1,33
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0720000	18,8471	1,35
					2,68
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	0,0000
				Valor Geral:	81,75

93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3			
FONTE: SINAPI 05/2019 (desonerado)					
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,837320	13,47	51,68
					51,68
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	0,0000
				Valor Geral:	51,68


Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 51998-D / CE





À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 2019062801-TP/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IP DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, TENDO ALCANCE NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAL, TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2019062801-TP/2019

PROPOSTA COMERCIAL - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FRACÃO %	TOTALS SEM BDI	TOTALS COM BDI	30		60		90		120	
					%		%		%		%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,35%	1.910,34	2.472,15	100%	2.472,15	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	79,71%	433.832,64	563.060,41	25%	140.765,10	25%	140.765,10	25%	140.765,10	25%	140.765,10
3	DRENAGEM	19,94%	108.838,00	140.894,63	0%	0,00	50%	70.447,31	50%	70.447,31	0%	0,00
	TOTAL DA MEDIÇÃO	100,00%	544.600,98	706.427,18	20,28%	143.237,25	29,90%	211.212,41	29,90%	211.212,41	19,93%	140.765,10
	TOTAL ACUMULADO				20,28%	143.237,25	50,17%	354.449,66	80,07%	565.662,08	100,00%	706.427,18

Prazo de Execução: conforme Cronograma físico financeiro.
Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.

J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
TELEFONE: (85) 9.8684-4780
EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
CNP J Nº 29.421.445/0001-27
ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000

EUSÉBIO-CE, 22 de JULHO de 2019.

Diogo de Brito Oliveira
DIOGO DE BRITO OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 51998



João Paulo Queiroz de Oliveira
CPF: 026.332.883-08
Procurador



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE
 CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019
 OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, medição e regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBRA: Pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado
LOCAL: Córrego do Machado - Jaguaruana - Ceará
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÃO DA TAXA DO BDI
CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{[(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)]}{(1 - I)} - 1$$

ITEM	GRUPO	LEGENDA	(%)
1	TAXA DE Administração Central	(AC)	3,80%
2	TAXA DE Seguro + Garantia	(S + G)	0,32%
3	TAXA DE Risco	R	0,50%
4	TAXA DE Despesas Financeiras	(DF)	0,59%
5	TAXA DE Lucro	(L)	6,16%
6	TAXA DE Impostos	(I)	11,15%
6.1	COFINS		3,00%
6.2	FIS		0,65%
6.3	CPRB (INSS)		4,50%
6.4	ISS (QN)		3,00%

$BDI = \frac{1,1172}{0,8885} - 1$	BDI = 25,74%
-----------------------------------	---------------------

Prazo de Execução: conforme Cronograma físico financeiro.
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.

J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780
 EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
 CNPJ Nº 29.421.445/0001-27
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000

EUSÉBIO-CE, 22 de JULHO de 2019.

Diego de Brito Oliveira
 DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 51998



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado, no Município de

CONCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO AMPLA DE INTERESSADOS Nº 016/2019-TP/2019

OBRA: Pavimentação em picarra da estrada de acesso à localidade do Córrego do Machado

LOCAL: Córrego do Machado - Jaguaruana - Ceará

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana

PROPOSTA COMERCIAL - ENCARGOS SOCIAIS

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

Prazo de Execução: conforme Cronograma físico financeiro.
Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.

J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
TELEFONE: (85) 9.8684-4780
EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com
CNPJ Nº 29.421.445/0001-27
ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000

EUSÉBIO-CE, 22 de JULHO de 2019.

Diego de Brito Oliveira
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 51900