


LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA

Nome: Lexon Serviços Construtora & Empreendimentos
 CNPJ: 07.191.777/0001-20
 Endereço: Rua Venâncio Nogueira, N. 46, Morada Nova - Ce
 Telefone: (88) 9.9200.1534
 E-mail: lexonn@outlook.com



IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Jorge Luiz Medeiros de Araújo
 Endereço: Rua Francisco Monteiro Maia, nº 46, Morada Nova - CE
 Telefone: (88) 9.9912.9974
 E-mail: lexonn@outlook.com

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de reforma da UBS na Localidade São José do Lagamar, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará.

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.184,27
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	322,42	1.934,52
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	8,96	56,64	507,49
1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	9,56	15,10	144,36
1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	12,67	47,19	597,90
2	PAREDES E PAINÉS					1.809,09
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	31,08	55,12	1.713,13
2.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,07	1.370,85	95,96
3	PISOS E REVESTIMENTOS					13.433,72
3.1	CONCRETO					1.643,20
3.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,39	484,72	1.643,20

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88) 9912-9974 / (88) 9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON
SERVIÇOS & CONSTRUTORA

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-DE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
793
FIS
RUBRICA
SEM EFEITO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
793
FIS
RUBRICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.2	REVESTIMENTO PISOS					3.103,86
3.2.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	119,15	26,05	3.103,86
3.3	REVESTIMENTO PAREDES					8.686,66
3.3.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	103,24	32,98	3.404,86
3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	58,84	2,44	143,57
3.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	389,26	13,20	5.138,23
4	COBERTA					712,00
4.1	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	13,11	25,47	333,91
4.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	13,11	28,84	378,09
5	ESQUADRIAS					11.902,77
5.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	11,00	357,85	3.936,35
5.2	C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,00	287,16	287,16
5.3	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,00	280,75	280,75
5.4	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,88	273,88	788,77
5.5	94575	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,80	428,87	2.058,58

Osmeir C. de Mendonça Jr
Engº Civil / CREA-GE-49409-6
RN:061095914-0

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.101.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexonu@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON
SERVIÇOS & CONSTRUTORA

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMPROVANTE
795
FIS
SEM EFEITO
CNPJ: 07.191.777/0001-20

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.7	00001891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	19,00	0,71	13,49
8.8	00039174	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,60	0,60
8.9	00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	19,00	0,09	1,71
8.10	18079	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 x 2 C-350, R-220	UN	1,00	7,05	7,05
8.11	00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	19,00	31,08	590,52
8.12	00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	664,65	1,15	764,35
8.13	00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	366,90	2,04	748,48
8.14	00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	51,60	2,86	147,58
8.15	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	M2	0,36	201,91	72,69
16	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	0,18	181,84	32,73
8.17	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	12,00	15,79	189,48
8.18	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	59,59	59,59
8.19	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,28	48,56

Osmanir S. de Mendonça Jr
Engº Civil / CRE2-CE-49409-0
RN.061095914-0

Jorge Luis Madeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88) 9912-9974 / (88) 9200-1534
E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
796
FIS

SEM PREÇO
FIS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.20	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	21,46	536,50
8.21	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	31,54	220,78
8.22	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00	8,90	89,00
8.23	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	9,42	9,42
8.24	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	16,51	49,53
8.25	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	2,00	112,48	224,96
8.26	C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	74,78	74,78
8.27	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	251,45	7,61	1.913,53
8.28	C1204	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1/2"	M	3,00	12,29	36,87
8.29	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	17,20	17,23	296,36
8.30	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	13,00	162,60	2.113,80

18

Osmanir S. de Mendonça Jr
Engº Civil / CREA-CE:49409-D
RN:061095314-0

Jorge Luis Medeiros de Araujo
CPF: 988.141.709-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
E-Mail: lexoun@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 797
 FIS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 SEM PRELIMINAR
 FIS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.31	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	92,51	277,53
8.32	I6470	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA	UN	3,00	19,74	59,22
8.33	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	M	1,00	8,79	8,79
8.34	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	UN	1,00	14,43	14,43
8.35	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	65,11	65,11
8.36	00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	2,00	3,66	7,32
8.37	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	83,35	83,35
9	MUROS					1.733,92
9.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	13,05	104,04	1.357,72
9.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	3,73	96,54	360,09
9.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	1,00	16,11	16,11
10	FORRO					890,59
10.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	10,11	48,14	486,70
10.2	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,11	39,95	403,89
11	PINTURA					13.529,00
11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	389,26	14,09	5.484,67
11.2	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	193,64	23,38	4.527,30
11.3	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	144,31	16,09	2.321,95

Osmarir C. de Mendonça :
 Engº Civil / CREA-CE-48409-L
 RM-061095311-0

Jorge Luis Medeiros de Ara
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexon@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 798
 Rubrica
 02/2014
 SEM EFEITO
 Rubrica
 02/2014

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.4	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	117,05	10,21	1.195,08
12	LOUÇAS E METAIS					2.819,51
12.1	C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	161,77	161,77
12.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	580,29	1.160,58
12.3	C3003	LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA	UN	7,00	213,88	1.497,16
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					346,86
13.1	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	0,90	385,40	346,86
14	LIMPEZA					11,65
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	1,00	11,65	11,65
VALOR ORÇAMENTO:						51.735,98
VALOR BDI TOTAL:						13.413,95
VALOR TOTAL:						65.149,93

Sessenta e Cinco Mil Cento e Quarenta e Nove reais e Noventa e Três centavos

2. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	3,50	3,50
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	3,76	15,04
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	191,25	191,25
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	9,53	1,05
TOTAL MATERIAL:						210,84
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,29	11,29

Osmanir S. de Mendonça Jr
 Engº Civil / CREA-CE-49489-D

Jorge Luis Rodrigues de Araújo
 CPF: 988.141.783-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexonna@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 799
 FIS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 RUBRICA
 Rubrica
 FIS
 18,48

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	9,24	18,48
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01000000	173,42	1,73
TOTAL SERVIÇO:					31,50
VALOR SEM ENCARGOS:					242,34
VALOR ENCARGOS (85.20%):					13,71
VALOR COM ENCARGOS:					256,05
VALOR BDI (25.92%):					66,37
VALOR COM BDI:					322,42

2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	2,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	21,40
TOTAL MAO DE OBRA:					24,29
VALOR SEM ENCARGOS:					24,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):					20,69
VALOR COM ENCARGOS:					44,98
VALOR BDI (25.92%):					11,66
VALOR COM BDI:					56,64

1.3. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	0,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	5,71
TOTAL MAO DE OBRA:					6,48
VALOR SEM ENCARGOS:					6,48
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,51
VALOR COM ENCARGOS:					11,99
VALOR BDI (25.92%):					3,11
VALOR COM BDI:					15,10

1.4. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	2,41
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	17,83
TOTAL MAO DE OBRA:					20,24

Osmanir C. de Mendonça

Jorge Luis Medeiros de Araújo

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

CPF: 088.141.703-20
 Sócio Administrador



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SEMPREFILO
800
FIS
Rubrica
20/24
17,24
37,48
9,71
47,19

VALOR SEM ENCARGOS:	20,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,24
VALOR COM ENCARGOS:	37,48
VALOR BDI (25.92%):	9,71
VALOR COM BDI:	47,19

2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	7,13	7,99
TOTAL MAO DE OBRA:					17,62

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	38,25	0,57
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,83	1,81
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,35	0,76
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,32	8,00
TOTAL MATERIAL:					11,14

VALOR SEM ENCARGOS:	28,76
VALOR ENCARGOS (85.20%):	15,01
VALOR COM ENCARGOS:	43,77
VALOR BDI (25.92%):	11,35
VALOR COM BDI:	55,12

2.2. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	12,18	8,70
TOTAL EQUIPAMENTO:					8,70

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	7,84	96,43
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	9,63	46,21
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	9,63	72,21
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,63	19,25
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	7,13	85,59
TOTAL MAO DE OBRA:					319,69

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	8,63	10,36
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	38,25	23,85

Osmanir C. de Mendonça J.
Ersº CIVIL / CREA-CE-49499-5
Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 986.191.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON
 SERVIÇOS & CONSTRUTORA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	3,81 228,60
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	57,56 50,54
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,35 114,66
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	12,33 7,40
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	2,00000000	8,45 16,90
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	6,05 30,25
TOTAL MATERIAL:					482,56
VALOR SEM ENCARGOS:					810,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):					277,72
VALOR COM ENCARGOS:					1.088,67
VALOR BDI (25.92%):					282,18
VALOR COM BDI:					1.370,85

3.1.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,63 19,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	7,13 42,80
TOTAL MAO DE OBRA:					62,05

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	228,24 228,24
TOTAL SERVICO:					228,24

VALOR SEM ENCARGOS:					290,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):					94,65
VALOR COM ENCARGOS:					384,94
VALOR BDI (25.92%):					99,78
VALOR COM BDI:					484,72

3.2.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19662904	9,63 1,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19662904	7,13 1,40
TOTAL MAO DE OBRA:					3,29

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	0,36048558	29,55 10,65
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	2,62172056	1,50 3,93

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)(88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexona@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

Osmanir C. de Mendonça R
 CPF: 998.101.708-20

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 998.101.708-20
 Sócio Administrador



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

802
 FIS
 Rubrica
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 SEM PREÇO
 FIS

TOTAL MATERIAL:	14,58 ca
VALOR SEM ENCARGOS:	2,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,82
VALOR COM ENCARGOS:	20,69
VALOR BDI (25.92%):	5,36
VALOR COM BDI:	26,05

3.3.1. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,28204635	9,63	2,72
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,28204635	7,13	2,01
TOTAL MAO DE OBRA:					4,73

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	0,43090414	29,55	12,73
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	3,13384827	1,50	4,70

TOTAL MATERIAL:	17,43
VALOR SEM ENCARGOS:	22,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,03
VALOR COM ENCARGOS:	26,19
VALOR BDI (25.92%):	6,79
VALOR COM BDI:	32,98

3.3.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04005293	9,63	0,39
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06007940	7,13	0,43
TOTAL MAO DE OBRA:					0,82

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00244323	38,25	0,09
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,97328638	0,35	0,34

TOTAL MATERIAL:	0,43
VALOR SEM ENCARGOS:	1,25
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,69
VALOR COM ENCARGOS:	1,94
VALOR BDI (25.92%):	0,50
VALOR COM BDI:	2,44

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88) 9912-9974 / (88) 9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

Jorge Luis Mamedes da Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 803
 FIS
 Rubrica
 07/10/2014
 08/10/2014

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 SEMPRE
 FIS
 Rubrica
 07/10/2014
 08/10/2014

3.3.3. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18092162	9,63	1,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,18092162	7,13	1,29
TOTAL MAO DE OBRA:						3,03

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00753840	448,07	3,38
TOTAL SERVICOS:					3,38

VALOR SEM ENCARGOS:		6,41
VALOR ENCARGOS (85.20%):		4,07
VALOR COM ENCARGOS:		10,48
VALOR BDI (25.92%):		2,72
VALOR COM BDI:		13,20

4.1. C4459 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,36942630	7,84	2,90
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,36942630	9,63	3,56
TOTAL MAO DE OBRA:						6,46

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	1,84713151	3,23	5,97
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,05277519	8,45	0,45
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	1,84713151	1,01	1,87
TOTAL MATERIAL:					8,29

VALOR SEM ENCARGOS:		14,75
VALOR ENCARGOS (85.20%):		5,48
VALOR COM ENCARGOS:		20,23
VALOR BDI (25.92%):		5,24
VALOR COM BDI:		25,47

4.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,53949068	9,63	5,19
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,53949068	7,13	3,85
TOTAL MAO DE OBRA:						9,04

16

4

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Jorge Luis Madeiros de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE
SEM PREÇO
 Fis
 Rubrica

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	16,18472031	0,38	6,15
TOTAL MATERIAL:					6,15	
VALOR SEM ENCARGOS:					15,19	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					7,71	
VALOR COM ENCARGOS:					22,90	
VALOR BDI (25.92%):					5,94	
VALOR COM BDI:					28,84	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 804
 Fis
 Rubrica
 Prefeitura de Jaguaruana/CE

5.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,52595710	223,20	117,39
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	1,05191420	20,27	21,32
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	0,52595700	200,77	105,60
TOTAL SERVICO:					244,31	
VALOR SEM ENCARGOS:					244,31	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					39,88	
VALOR COM ENCARGOS:					284,19	
VALOR BDI (25.92%):					73,66	
VALOR COM BDI:					357,85	

5.2. C4425 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	7,84	19,99
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	9,63	24,55
TOTAL MAO DE OBRA:					44,54	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	14,75	44,25
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	34,50	34,50
18272	PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	66,80	66,80
TOTAL MATERIAL:					145,55	
VALOR SEM ENCARGOS:					190,09	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					37,96	
VALOR COM ENCARGOS:					228,05	
VALOR BDI (25.92%):					59,11	
VALOR COM BDI:					287,16	

Gemaneir S. de Mendonca Jr
 Engº Civil / CREB-CE:49409-D

Jorge Luis Madroes de Araújo
 CPF: 988.141.303-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 805
 FIS
 SEM PRECISO DE LICITAÇÃO
 806

5.3. C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	7,84	19,99
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	9,63	24,55
TOTAL MAO DE OBRA:					44,54	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	14,75	44,25
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	34,50	34,50
18271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	61,71	61,71
TOTAL MATERIAL:					140,46	
VALOR SEM ENCARGOS:					185,00	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					37,96	
VALOR COM ENCARGOS:					222,96	
VALOR BDI (25.92%):					57,79	
VALOR COM BDI:					280,75	

5.4. C4517 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	217,50	217,50
TOTAL MATERIAL:					217,50	
VALOR SEM ENCARGOS:					217,50	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					217,50	
VALOR BDI (25.92%):					56,38	
VALOR COM BDI:					273,88	

5.5. 94575 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,59030000	25,88	15,28
00000601	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	M2	1,00010000	249,97	249,99
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA	SINAPI	UN	24,40000000	0,23	5,61

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

CHATA E FENDA PHILLIPS

806
 FIS
 Rubrica
 Prefeitura de Morada Nova/CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 SEM PREÇO
 FIS
 Rubrica
 Prefeitura de Morada Nova/CE

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,94900000	11,34	33,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47400000	9,24	13,62
TOTAL MATERIAL:					270,00
TOTAL SERVICOS:					47,06
VALOR SEM ENCARGOS:					317,94
VALOR ENCARGOS (85.20%):					22,65
VALOR COM ENCARGOS:					340,59
VALOR BDI (25.92%):					88,28
VALOR COM BDI:					428,87

5.6. C4730 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19044 PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	251,25	100,50
19047 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	51,00	20,40
19048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	3,75	4,50
19049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,53000000	11,25	17,21
TOTAL MATERIAL:					142,61
VALOR SEM ENCARGOS:					142,61
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					142,61
VALOR BDI (25.92%):					36,96
VALOR COM BDI:					179,57

5.7. C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

MA

Osmeir G. de Mendonça Jr
 Engº Civil / CREA-CE 020000-0

Jorge Luis Medeiros da Araújo
 CPF: 988.141.708-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



18436 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

SEINFRA M2

1,00000000

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 807
 Rubrica
 Prefeitura de Jaguaruagem

336,41

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 SEMPRE
 336,41
 Rubrica
 Prefeitura de Jaguaruagem

TOTAL MATERIAL:	336,41
VALOR SEM ENCARGOS:	336,41
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	336,41
VALOR BDI (25.92%):	87,20
VALOR COM BDI:	423,61

1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	7,84	23,52
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	9,63	28,88
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83

TOTAL MAO DE OBRA: 70,23

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	41,25	0,14
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,83	2,08
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,35	0,88
10884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,60	1,20
10885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,20	4,80
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,69	2,69
11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,95	1,90
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,71	1,71
11973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,87	1,87
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	1,75	2,10
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	3,92	19,60

TOTAL MATERIAL: 38,97

VALOR SEM ENCARGOS: 109,20

VALOR ENCARGOS (85.20%): 59,85

VALOR COM ENCARGOS: 169,05

VALOR BDI (25.92%): 43,82

VALOR COM BDI: 212,87

7.1. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Osmani C. de Mendonça Jr

Jorge Luis Meeiros de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88) 9912-9974 / (88) 9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 808
 SEM EFEITO
 809
 FLS
 28,52
 88,88
 17,83

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	7,84	23,52
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	9,63	88,88
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83
TOTAL MAO DE OBRA:						70,23

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	0,17
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	2,49
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	1,05
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,35
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	2,10
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,43
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	SEINFRA	UN	1,00000000	7,84
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	2,18
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	2,12
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,47
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	1,97
TOTAL MATERIAL:					29,17

VALOR SEM ENCARGOS:	99,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):	59,85
VALOR COM ENCARGOS:	159,25
VALOR BDI (25.92%):	41,28
VALOR COM BDI:	200,53

8.1. 91176 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM BRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	2,52900000	1,19
00011267	ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM	SINAPI	UN	2,52900000	13,78
00011976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	2,52900000	1,59
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	SINAPI	M	0,25200000	0,55
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,52900000	0,40
TOTAL MATERIAL:					17,51

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	-------	-------

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce. Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexoun@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

Osmanir C. de Mendonça Jr
 Engº Civil / CREA - CE 49400-0

Jorge Luis Mendonça de Araújo
 CPF: 088.141.703-20
 Sócio Administrador



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SEM EFEITO
 809
 Rubrica
 FLS
 FLS

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,07700000	9,41	0,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,54700000	11,39	6,23

TOTAL SERVIÇO:	6,95
VALOR SEM ENCARGOS:	24,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,47
VALOR COM ENCARGOS:	27,93
VALOR BDI (25.92%):	7,24
VALOR COM BDI:	35,17

2. 16432 - CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	1,01
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,01
VALOR BDI (25.92%):	0,26
VALOR COM BDI:	1,27

8.3. 16433 - CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	1,84
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,84
VALOR BDI (25.92%):	0,48
VALOR COM BDI:	2,32

8.4. 16431 - CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,03
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,03
VALOR BDI (25.92%):	0,53
VALOR COM BDI:	2,56

8.5. 00001876 - CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	4,32
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,32



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
810
FIS
Rubrica
Prestação de Serviços

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SEM EFEITO
FIS
Rubrica
Emissão de Orçamento

VALOR BDI (25.92%):	5,44
VALOR COM BDI:	

8.6. 00001894 - LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2" PARA ELETRODUTO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,40
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,40
VALOR BDI (25.92%):	0,62
VALOR COM BDI:	3,02

8.7. 00001891 - LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	0,56
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,56
VALOR BDI (25.92%):	0,15
VALOR COM BDI:	0,71

8.8. 00039174 - BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	0,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,48
VALOR BDI (25.92%):	0,12
VALOR COM BDI:	0,60

8.9. 00011945 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	0,07
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,07
VALOR BDI (25.92%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,09

8.10. 18079 - PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 x 2 C-350, R-220 (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	5,60
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	5,60
VALOR BDI (25.92%):	1,45

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
Eng.º Civil / CREA-CE 094019-D

Jorge Luis Moutinhos de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SEMPRE

Eis

Rubrica

VALOR COM BDI:	7,05
----------------	------

8.11. 00040552 - PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM (CENTO)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
8/11
Eis
Rubrica
Prefeitura de Jaguaruã/CE

VALOR SEM ENCARGOS:	24,68
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	24,68
VALOR BDI (25.92%):	6,40
VALOR COM BDI:	31,08

8.12. 00001014 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	0,91
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,91
VALOR BDI (25.92%):	0,24
VALOR COM BDI:	1,15

8.13. 00000981 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	1,62
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,62
VALOR BDI (25.92%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,04

8.14. 00000982 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,27
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,27
VALOR BDI (25.92%):	0,59
VALOR COM BDI:	2,86

8.15. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)


MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	3,20000000	9,63	30,81
12543 SERVENTE	H	4,02000000	7,13	28,67
TOTAL MAO DE OBRA:				59,48

Engº Civil / CREA-CE-49409-D

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 SEM PRECATORIO
 FLS
 FLS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	38,25
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	8,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	6,30
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	31,80
TOTAL MATERIAL:					50,19
VALOR SEM ENCARGOS:					109,67
VALOR ENCARGOS (85.20%):					50,68
VALOR COM ENCARGOS:					160,35
VALOR BDI (25.92%):					41,56
VALOR COM BDI:					201,91

8.16. C2299 - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	3,61
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	18,97
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	4,43
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	23,30
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	2,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	5,71
TOTAL MAO DE OBRA:					58,91

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	0,78
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	1,26
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	5,27000000	18,34
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	2,30
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	6,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,00000000	5,60
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	0,73
TOTAL MATERIAL:					35,32
VALOR SEM ENCARGOS:					94,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):					50,18
VALOR COM ENCARGOS:					144,41
VALOR BDI (25.92%):					37,43
VALOR COM BDI:					181,84

8.17. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	-------	-------

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Osmeir C. de Mendonça Jr

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.441.783-20
 Sócio Administrador



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
813
SEM EFEITO
FIS
RUBRICA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,21000000	2,10
12312	ELETRICISTA	SEINFRA H	0,21000000	2,10

TOTAL MAO DE OBRA: 3,70

MATERIAL	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11255	1	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA UN	5,70	5,70

TOTAL MATERIAL: 5,70

VALOR SEM ENCARGOS: 9,40

VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,14

VALOR COM ENCARGOS: 12,54

VALOR BDI (25.92%): 3,25

VALOR COM BDI: 15,79

8.18. 91975 - INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI UN	6,93	6,93
91974	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI UN	32,40	32,40

TOTAL SERVIÇO: 39,33

VALOR SEM ENCARGOS: 39,33

VALOR ENCARGOS (85.20%): 7,99

VALOR COM ENCARGOS: 47,32

VALOR BDI (25.92%): 12,27

VALOR COM BDI: 59,59

8.19. 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI UN	4,20	4,20
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI UN	11,33	11,33

TOTAL SERVIÇO: 15,53


VALOR SEM ENCARGOS: 15,53

VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,75

Osmanir de Mendonça Jr
Engº Civil / CREA-CE-49489-0

Jorge Luis dos Reis da Araújo
CPF: 988.141.783-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR COM ENCARGOS:	19,28
VALOR BDI (25.92%):	5,00
VALOR COM BDI:	24,28

8.20. 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,20	4,20
91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	9,81	9,81
TOTAL SERVICOS:					14,01
VALOR SEM ENCARGOS:					14,01
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,03
VALOR COM ENCARGOS:					17,04
VALOR BDI (25.92%):					4,42
VALOR COM BDI:					21,46

8.21. 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,20	4,20
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	15,24	15,24
TOTAL SERVICOS:					19,44
VALOR SEM ENCARGOS:					19,44
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,61
VALOR COM ENCARGOS:					25,05
VALOR BDI (25.92%):					6,49
VALOR COM BDI:					31,54

8.22. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE	SINAPI	UN	1,00000000	0,40	0,40

Osmanir G. de Mendonça Jr
Engº Civil / CREA-CE-49469-8
Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON
 SERVIÇOS & CONSTRUTORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 815

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SEM PRELIMINAR
 Rubrica

00034653	FIXACAO M5					
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	5,60	5,60

TOTAL MATERIAL: 6,00

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	0,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	0,40

TOTAL SERVICIO: 0,73

VALOR SEM ENCARGOS: 6,73

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,34

VALOR COM ENCARGOS: 7,07

VALOR BDI (25.92%): 1,83

VALOR COM BDI: 8,90

8.23. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	0,40	0,40
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	5,60	5,60

TOTAL MATERIAL: 6,00

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	0,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	0,55

TOTAL SERVICIO: 1,00

VALOR SEM ENCARGOS: 7,00

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,48

VALOR COM ENCARGOS: 7,48

VALOR BDI (25.92%): 1,94

VALOR COM BDI: 9,42

8.24. 93658 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------


16

Osmar E. de Mendonça Jr
 Engº Civil / CREA-CE-48489-D
 RN 15109914-0

Jorge Luis Medeiros do Araújo
 CPF: 988.141.708-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000		
00034686	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000		8,30
TOTAL MATERIAL:						8,97

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	9,40	1,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	11,43	1,54
TOTAL SERVICOS:					2,81	
VALOR SEM ENCARGOS:					11,78	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,33	
VALOR COM ENCARGOS:					13,11	
VALOR BDI (25.92%):					3,40	
VALOR COM BDI:					16,51	

8.25. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	89,33	89,33
TOTAL MATERIAL:					89,33	
VALOR SEM ENCARGOS:					89,33	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					89,33	
VALOR BDI (25.92%):					23,15	
VALOR COM BDI:					112,48	

8.26. C1085 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	7,84	4,70
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	9,76	5,85
TOTAL MAO DE OBRA:					10,55	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10973	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	39,84	39,84
TOTAL MATERIAL:					39,84	
VALOR SEM ENCARGOS:					50,39	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					9,00	

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexon@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

Osmanir C. de Mendonça Jr
 Engº Civil / CREA-CE: 49499-D

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.708-20
 Sócio Administrador



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SEM OBJETO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
8/7
FIS
Prof.ª
Rubrica

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 69,09
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 15,29
VALOR COM BDI:	74,78

8.27. 91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	1,59

TOTAL MATERIAL: 1,62

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	9,40
38264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	11,43

TOTAL SERVIÇO: 3,00

VALOR SEM ENCARGOS: 4,62

VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,42

VALOR COM ENCARGOS: 6,04

VALOR BDI (25.92%): 1,57

VALOR COM BDI: 7,61

8.28. C1204 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1/2" (M)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,76

TOTAL MAO DE OBRA: 3,52

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11086	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	3,25

TOTAL MATERIAL: 3,25

VALOR SEM ENCARGOS: 6,77

VALOR ENCARGOS (85.20%): 2,99

VALOR COM ENCARGOS: 9,76

VALOR BDI (25.92%): 2,53

VALOR COM BDI: 12,29

8.29. C1205 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" (M)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

Osmani B. de Mendonça Jr
Engº Civil / CREA-CE-49409-D

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.788-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)(88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON
 SERVIÇOS & CONSTRUTORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 SEMPRE
 2017

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	7,84	2,93
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	9,76	5,28
TOTAL MAO DE OBRA:						5,28

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11087	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	3,90	3,90

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 218
 FIS
 Rubrica
 Prefeitura de Jaguaruaze

TOTAL MATERIAL:	3,90
VALOR SEM ENCARGOS:	9,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,50
VALOR COM ENCARGOS:	13,68
VALOR BDI (25.92%):	3,55
VALOR COM BDI:	17,23

8.30. C4797 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	7,84	11,76
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	9,76	14,64
TOTAL MAO DE OBRA:					26,40	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	80,24	80,24

TOTAL MATERIAL:	80,24
VALOR SEM ENCARGOS:	106,64
VALOR ENCARGOS (85.20%):	22,49
VALOR COM ENCARGOS:	129,13
VALOR BDI (25.92%):	33,47
VALOR COM BDI:	162,60

8.31. 97592 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	57,67	57,67
TOTAL MATERIAL:					57,67	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28830000	9,40	2,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,69200000	11,43	7,91

Gemini de Mendonça Jr
 Engº Civil / 0812-01-49499-0
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON

COMPLEMENTARES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 820
 SEM PRECISO
 Rubrica
 10,62
 88,29
 5,18
 73,47
 19,04
 92,51

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 819
 FIS
 Rubrica
 Prefeitura de Jaguaruara

TOTAL SERVIÇO:	10,62
VALOR SEM ENCARGOS:	88,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,18
VALOR COM ENCARGOS:	73,47
VALOR BDI (25.92%):	19,04
VALOR COM BDI:	92,51

8.32. I6470 - ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	15,68
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	15,68
VALOR BDI (25.92%):	4,06
VALOR COM BDI:	19,74

8.33. C0522 - CABO COBRE NU 6MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					2,29

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10340	CABO COBRE NU 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,69
TOTAL MATERIAL:					2,74
VALOR SEM ENCARGOS:					5,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,95
VALOR COM ENCARGOS:					6,98
VALOR BDI (25.92%):					1,81
VALOR COM BDI:					8,79

8.34. C3911 - CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05200000	9,76
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05200000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					0,88

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17382	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	UN	1,00000000	9,83

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.793-20
 Sócio Administrador

Comissão de Licitação
 Engº Civil / CREA-CE.43409-0

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88) 9912-9974 / (88) 9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 820
 EIS
 Rubrica
 de Jaqueira
 de Jaqueira

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 SEM PRECISÃO
 Rubrica

TOTAL MATERIAL:	10,71
VALOR SEM ENCARGOS:	10,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,75
VALOR COM ENCARGOS:	11,46
VALOR BDI (25.92%):	2,97
VALOR COM BDI:	14,43

8.35. 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003378 EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	39,58	39,58

TOTAL MATERIAL: 39,58

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39550000	9,40	3,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39550000	11,43	4,52

TOTAL SERVICOS: 8,24

VALOR SEM ENCARGOS:	47,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,89
VALOR COM ENCARGOS:	51,71
VALOR BDI (25.92%):	13,40
VALOR COM BDI:	65,11

8.36. 00003398 - ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM FAIXA TENSAO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,91
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,91
VALOR BDI (25.92%):	0,75
VALOR COM BDI:	3,66

8.37. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	7,84	7,84
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	9,76	9,76

TOTAL MAO DE OBRA: 17,60

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	-------	-------

Jorge Luis Medeiros da Azeiteiro
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SEM PRECISO
 Rubrica
 33,60

16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE SEINFRA UN	1,00000000	UNITARIO	33,60	Rubrica	33,60
				TOTAL MATERIAL:	33,60	
				VALOR SEM ENCARGOS:	51,20	
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	14,99	
				VALOR COM ENCARGOS:	66,19	
				VALOR BDI (25.92%):	17,16	
				VALOR COM BDI:	83,35	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 821
 Rubrica
 Prefeitura de Laguardia

9.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,01213746	12,18	0,15
				TOTAL EQUIPAMENTO:	0,15	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06068729	7,84	0,48
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,08900802	7,84	0,70
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06068729	9,63	0,58
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,29466218	9,63	12,46
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30343645	9,64	2,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,10382604	7,13	15,01
				TOTAL MAO DE OBRA:	32,15	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01618328	8,63	0,14
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03236650	41,25	1,34
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03438946	38,25	1,32
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	0,88198861	3,33	2,94
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,01213746	57,56	0,70
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,20518685	0,35	6,37
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,06068729	50,14	3,04
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,00404582	52,31	0,21
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,18206187	4,32	0,79
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	10,11454825	0,32	3,24
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	7,28247474	0,20	1,46
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,35193628	3,71	1,31
				TOTAL MATERIAL:	22,86	
				VALOR SEM ENCARGOS:	55,16	
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	27,46	
				VALOR COM ENCARGOS:	82,62	

B

Camargo B. ...
 Engº Civil / 0853-0149409-0

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.708-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SEM EFEITO
 11/08/2017
 Rubrica

12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	11,00	0,88
				TOTAL MATERIAL:	2,91	8,24
				VALOR SEM ENCARGOS:	4,55	12,79
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,32	16,11
				VALOR COM ENCARGOS:		
				VALOR BDI (25.92%):		
				VALOR COM BDI:		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 823
 Rubrica
 Prefeitura de Jaguaruagem

10.1. 96116 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	5,99	0,26
00036238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,09560000	12,38	13,56
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,84990000	3,44	13,24
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	1,29	1,71
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	0,13	0,28
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	SINAPI	CENTO	0,01320000	14,39	0,19
00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03330000	24,68	0,82
TOTAL MATERIAL:					30,06

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49940000	10,96	5,47

TOTAL SERVICIO:	5,47
VALOR SEM ENCARGOS:	35,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,70
VALOR COM ENCARGOS:	38,23
VALOR BDI (25.92%):	9,91
VALOR COM BDI:	48,14

10.2. C4285 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Osmanir C. de Mendonça Jr
 Engº Civil / CREA-CE 49409-B
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
 RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 986.141.783-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SEMPRE

MATERIAL	FORNECIMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18291	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	31,73	31,73
TOTAL MATERIAL:						31,73
VALOR SEM ENCARGOS:						31,73
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						31,73
VALOR BDI (25.92%):						8,22
VALOR COM BDI:						39,95

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 824
 Rubrica
 Prefeitura de Juazeiro do Norte

11.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	1,57
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	2,89
TOTAL MAO DE OBRA:					4,46

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,16
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,77
TOTAL MATERIAL:					2,93
VALOR SEM ENCARGOS:					7,39
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,80
VALOR COM ENCARGOS:					11,19
VALOR BDI (25.92%):					2,90
VALOR COM BDI:					14,09

1.2. C1617 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	3,14
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	4,82
TOTAL MAO DE OBRA:					7,96

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,10
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	1,09
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,24000000	2,64
TOTAL MATERIAL:					3,83
VALOR SEM ENCARGOS:					11,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,78

Osmanir C. de Mendonça Jr
 Engº Civil / CREA CE 10.100-0
 Nº 10959-0

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.181.792-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 825
 EIS
 Rubrica
 Prefeitura de emparelha/CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 EIS
 Rubrica
 Prefeitura de emparelha/CE

VALOR COM ENCARGOS:	4,81
VALOR BDI (25.92%):	23,38
VALOR COM BDI:	

11.3. 88423 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,93800000	4,75	9,21
TOTAL MATERIAL:					9,21
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17600000	11,31	1,99
38316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	9,24	0,41
TOTAL SERVICIO:					2,40
VALOR SEM ENCARGOS:					11,61
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,17
VALOR COM ENCARGOS:					12,78
VALOR BDI (25.92%):					3,31
VALOR COM BDI:					16,09

11.4. 88486 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007345 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	SINAPI	L	0,33000000	13,33	4,40
TOTAL MATERIAL:					4,40
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	11,31	1,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06200000	9,24	0,57
TOTAL SERVICIO:					2,49
VALOR SEM ENCARGOS:					6,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,22
VALOR COM ENCARGOS:					8,11
VALOR BDI (25.92%):					2,10
VALOR COM BDI:					10,21

12.1. C3059 - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44

Osmani C. de Mendonça Engº Civil / CREA-CE: 49409-1
Orge Luis Medeiros de Araújo CPF: 988.141.703-20
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE
 826
 FIS
 1070

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	7,13	10,70
-------	----------	---------	---	------------	------	-------

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	0,74
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,35000000	1,17
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	0,11
12497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	46,14
12501	TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	21,54
17603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	UN	1,00000000	9,62
17981	VÁLVULA PVC P/ TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	2,58

TOTAL MAO DE OBRA:	25,18
TOTAL MATERIAL:	81,90
VALOR SEM ENCARGOS:	107,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):	21,43
VALOR COM ENCARGOS:	128,47
VALOR BDI (25.92%):	33,30
VALOR COM BDI:	161,77

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 826
 FIS
 Rubrica
 Prefeitura de Jaguaruana/CE

12.2. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	15,68
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	19,25


TOTAL MAO DE OBRA:	34,93
---------------------------	--------------

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	219,97	219,97
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	0,14	0,28
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	142,50	142,50
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	12,05	12,05
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,08
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	1,29	2,58
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	18,68	18,68

TOTAL MATERIAL:	396,14
VALOR SEM ENCARGOS:	431,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):	29,77
VALOR COM ENCARGOS:	460,84

Osmani C. de Mendonça Jr
 Engº Civil / CREA-CE:49409-0
 RN:051005911-0
 Jorge Luis Medeiros da Araújo
 CPF: 988.137.703-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 827
 FIS
 Rubrica
 Prefeitura Municipal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 SEMPRE ABERTA

VALOR BDI (25.92%):	119,46
VALOR COM BDI:	580,29

12.3. C3003 - LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						10,06
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	63,75	63,75
11509	MARMORE BRANCO, ESP.=3CM	SEINFRA	M2	0,60000000	135,32	81,19
TOTAL MATERIAL:						144,94
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01800000	287,94	5,18
TOTAL SERVICIO:						5,18
VALOR SEM ENCARGOS:						160,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,67
VALOR COM ENCARGOS:						169,85
VALOR BDI (25.92%):						44,03
VALOR COM BDI:						213,88


13.1. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	9,63	11,55
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:						25,82
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	41,25	0,33
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,35	1,12
11230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	M2	1,00000000	256,80	256,80
TOTAL MATERIAL:						258,25
VALOR SEM ENCARGOS:						284,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):						22,00
VALOR COM ENCARGOS:						306,07
VALOR BDI (25.92%):						79,33
VALOR COM BDI:						385,40

Osmanir C. de Mendonça Jr.
 Engº Civil / CREA-CE: 49499-0

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SEM PRECISO
 FIS
 Rubrica

14.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	7,13	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						4,99
VALOR SEM ENCARGOS:						4,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,26
VALOR COM ENCARGOS:						9,25
VALOR BDI (25.92%):						2,40
VALOR COM BDI:						11,65

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 828
 FIS
 Rubrica
 Prefeitura de Jaguaruana/CE


3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.184,27	100,00			100,00
			3.184,27			3.184,27
2	PAREDES E PAINÉS	1.809,09	50,00	50,00		100,00
			904,55	904,54		1.809,09
3	PISOS E REVESTIMENTOS	13.433,72		100,00		100,00
				13.433,72		13.433,72
4	COBERTA	712,00	30,00	70,00		100,00
			213,60	498,40		712,00
5	ESQUADRIAS	11.902,77		100,00		100,00
				11.902,77		11.902,77
6	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	2.980,18	50,00	50,00		100,00
			1.490,09	1.490,09		2.980,18
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.807,42	50,00	50,00		100,00
			1.403,71	1.403,71		2.807,42
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.988,95		50,00	50,00	100,00
				4.494,48	4.494,47	8.988,95
9	MUROS	1.733,92		100,00		100,00
				1.733,92		1.733,92
10	FORRO	890,59		50,00	50,00	100,00
				445,30	445,29	890,59
11	PINTURA	13.529,00			100,00	100,00
					13.529,00	13.529,00
12	LOUÇAS E METAIS	2.819,51			100,00	100,00
					2.819,51	2.819,51
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	346,86			100,00	100,00
					346,86	346,86
14	LIMPEZA	11,65			100,00	100,00
					11,65	11,65
65.149,93			7.196,22	36.306,93	21.646,78	65.149,93
			7.196,22	43.503,15	65.149,93	

Osmanir de Mendonça
 Engº Civil / CREA-CE: 49409
 RN: 061095914-0

Jorge Luis Rodrigues de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



4. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

COD	DESCRIÇÃO		
	Benefício		
S + G	Garantia/seguros		0,8000
L	Lucro		6,1600
	TOTAL		6,9600

COD	DESCRIÇÃO		
	Despesas Indiretas		
AC	Administração central		3,0000
DF	Despesas financeiras		0,5900
R	Riscos		0,9700
	TOTAL		4,5600

COD	DESCRIÇÃO		
I	Impostos		
	COFINS		3,0000
	ISS		3,0000
	PIS		0,6500
	CPRB		4,5000
	TOTAL		11,1500

BDI = 25,92%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

5. TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	0,0000
A2	SESI	1,5000
A3	SENAI	1,0000
A4	INCRA	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000
A8	FGTS	8,0000
	TOTAL	16,8000

B	GRUPO B	
----------	----------------	--

Osmanir C. de Mendonça
 Engº Civil / CREA-CE: 49409-1
 RN: 861095917-0

Jorge Luis Monteiro de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON
SERVIÇOS & CONSTRUTORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
830
RUBRICA
Prefeitura de Jaguaruagem

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
831
RUBRICA
RUBRICA
HORA %
47,8500

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
B1	Descanso Semanal Remunerado	47,8500
B2	Ferriados	3,7100
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200
B4	13º Salário	10,8300
B5	Licença Paternidade	0,0700
B6	Faltas Justificadas	0,7200
B7	Dias de Chuvas	1,5500
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100
B9	Férias Gozadas	9,1800
B10	Salário Maternidade	0,0300
TOTAL		44,9700

C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300
C3	Férias Indenizadas	4,4000
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100
C5	Indenização Adicional	0,4700
TOTAL		15,4100

D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700
TOTAL		8,0200

Horista = 85,20%

A + B + C + D

VALOR DA PROPOSTA

Valor Global: R\$ 65.149,93 (Sessenta e Cinco Mil Cento e Quarenta e Nove reais e Noventa e Três centavos)

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Início da execução dos serviços: A execução dos serviços será iniciada a partir da assinatura da Ordem de Serviço

PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA:

3 (três) meses, conforme Cronograma Físico Financeiro definido no Edital de Tomada de Preços Nº 018/2019 - TP e seus anexos e nesta proposta.

Osmanir C. de Mendonça Jr.
Engº Civil / CREA-CE:49409-D
RN:061095914-0

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.441.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias a partir da data de sua apresentação.

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS:

Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

DECLARAÇÃO:

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta simples na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital da tomada de Preços Nº 019/2019 -TP e seus anexos.

Atenciosamente,

[Handwritten Signature]

 Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS CONSTRUTORA
 & EMPREENDIMENTO EIRELI**
CNPJ: 07.191.777/0001-20
CREA: 001042853-4

[Handwritten Signature]
Osmanir C. de Mendonça Jr
Engº Civil / CREA-CE-49409-0
RN:061095914-0

[Handwritten Signature]
Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

X *[Handwritten Signature]*

Osmanir C. de Mendonça Jr
Engº Civil / CREA-CE-49409-0
RN:061095914-0

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

