

CARTA PROPOSTA

Razão Social: **DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES -ME**

CNPJ: **23.834.621/0001-76**

Endereço: **AV RAIMUNDO ALBANIR, Nº 200, BAIRRO/DISTRITO ALOISIO DIOGENES**

CEP: **63475-000**

TELEFONE (88) **9872-6467**

Email: **dmconstrucoes@hotmail.com**

Representante Legal: **Danlio Moreira da Silva, CPF Nº 331.171.758-90**

Endereço: **AV RAIMUNDO ALBANIR, Nº 200, BAIRRO/DISTRITO ALOISIO DIOGENES**

CEP: **63475-000**

TELEFONE (88) **9872-6467**

Email: **dmconstrucoes@hotmail.com**

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação intertravada em ruas do Bairro Tabuleiro, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará.

Valor Global deste orçamento R\$ 61.408,96
sessenta e um mil, quatrocentos e oito reais e noventa e seis centavos

Com Prazo de Execução de 60 (Sessenta dias).

SEGUE EM ANEXO:

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
2. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
4. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI
5. TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Início da execução dos serviços: A execução dos serviços será iniciada a partir da assinatura da ordem de serviço

PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA:

Conformidade com o Cronograma Físico Financeiro definido no Edital da Tomada de Preços Nº 018/2019-TP e seus anexos e nesta proposta.

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade: 60 (sessenta) a partir da data de sua apresentação

COMPOSIÇÃO Dos PREÇOS:

Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

DECLARAÇÃO:

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital da Tomada de Preços Nº 018/2019-TP e seus anexos.

Jaguaribe-Ce, 19 de Agosto de 2019.

**DM DA SILVA SERVIÇOS
E CONSTRUÇÕES - ME**
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Danilo Moreira da Silva
DANILIO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 331.171.758-90

Av. Raimundo Albanir, 200 - Bairro - Aloísio Diógenes
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

E-mail: **dmdasilvaconstrucoes@hotmail.com**



OBRA: PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO EM RUAS DO BAIRRO TABULEIRO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA-CE.

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2019.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2019-TP

Razão Social: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES -ME

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Tabela seinfra: 026.1 C/ Desoneração, SINAP 2019/06 C/DESONERAÇÃO.

BDI: 27,23%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES						
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	R\$ 420,64	R\$ 2.523,84
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,14	R\$ 530,69	R\$ 74,30
2	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.370,82	R\$ 0,08	R\$ 109,67
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,05	R\$ 47,20	R\$ 993,56
3	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.097,24	R\$ 35,41	R\$ 38.853,27
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	629,93	R\$ 17,10	R\$ 10.771,80
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	21,05	R\$ 305,17	R\$ 6.423,83
4	LIMPEZA						
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.370,82	R\$ 1,21	R\$ 1.658,69
							VALOR ORÇAMENTO: R\$ 48.259,05
							VALOR BDI TOTAL: R\$ 13.149,91
							VALOR TOTAL: R\$ 61.408,96

sessenta e um mil, quatrocentos e oito reais e noventa e seis centavos

Jaguaribe-Ce, 19 de Agosto de 2019.

DM DA SILVA SERVIÇOS
E CONSTRUÇÕES -ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
DANILO ROBERTO DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 331.171.750-90

Av. Raimundo Albanir, 200 - Bairro - Aloísio Diógenes
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmdasilvaconstrucoes@hotmail.com

DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES -ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40809-CE CPF: 098.030.204-34

OBRA: PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO EM RUAS DO BAIRRO TABULEIRO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA-CE.

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2019.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2019-TP

Razão Social: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES -ME

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Tabela seinfra: 026.1 C/ Desoneração, SINAP 2019/06 C/DESONERAÇÃO.

BDI: 27,23%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,95939144	4,67	4,48
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	3,83756578	4,98	19,11
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	0,95939144	272,50	261,43
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,10553306	12,71	1,34
TOTAL MATERIAL:						286,36

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95939144	11,50	11,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,91878289	9,40	18,04
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	0,00959391	212,16	2,04
TOTAL SERVICIO:						31,11
VALOR SEM ENCARGOS:						317,47
VALOR ENCARGOS (85.20%):						13,14
VALOR COM ENCARGOS:						330,61
VALOR BDI (27.23%):						90,03
VALOR COM BDI:						420,64

1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

PAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	1,91898255	62,47	119,88
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	3,83796509	0,55	2,11
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	3,83796509	1,41	5,41
TOTAL EQUIPAMENTO:						127,40

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,83796509	7,84	30,09
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,83796509	11,59	44,47
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,79745637	15,50	74,35
TOTAL MÃO DE OBRA:						148,91
VALOR SEM ENCARGOS:						276,31
VALOR ENCARGOS (85.20%):						140,80
VALOR COM ENCARGOS:						417,11
VALOR BDI (27.23%):						113,58
VALOR COM BDI:						530,69






OBRA: PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO EM RUAS DO BAIRRO TABULEIRO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA-CE.

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2019.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2019-TP

Razão Social: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES -ME

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Tabela seinfra: 026.1 C/ Desoneração, SINAP 2019/06 C/DESONERAÇÃO.

BDI: 27,23%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	69,15	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00025741	195,11	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,05
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00051482	7,13	0,00
TOTAL MAO DE OBRA:						0,00
VALOR SEM ENCARGOS:						0,05
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,01
VALOR COM ENCARGOS:						0,06
VALOR BDI (27.23%):						0,02
VALOR COM BDI:						0,08

2.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,80848058	7,13	20,03
TOTAL MAO DE OBRA:						20,03
VALOR SEM ENCARGOS:						20,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):						17,07
VALOR COM ENCARGOS:						37,10
VALOR BDI (27.23%):						10,10
VALOR COM BDI:						47,20

3.1. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0999	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	0,61024154	35,48	21,65
TOTAL MATERIAL:						21,65
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,09703272	9,63	0,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,09703272	7,13	0,69
TOTAL MAO DE OBRA:						1,62
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,04605253	17,64	0,81
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,81
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03455460	51,00	1,76
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00395432	38,84	0,15
TOTAL MATERIAL:						1,91
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00249426	30,62	0,08
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,08
VALOR SEM ENCARGOS:						26,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,76




Av. Raimundo Albanir, 200 - Bairro - Aloisio Diógenes

CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

E-mail: dmdasilvaconstrucoes@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO EM RUAS DO BAIRRO TABULEIRO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA-CE.
 DATA: 19 DE AGOSTO DE 2019.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2019-TP
 Razão Social: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES -ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 Tabela seinfra: 026.1 C/ Desoneração, SINAP 2019/06 C/DESONERAÇÃO.
 BDI: 27,23%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

VALOR COM ENCARGOS:	27,83
VALOR BDI (27.23%):	7,58
VALOR COM BDI:	35,41

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09907312	9,63	0,95
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16512188	7,13	1,18
TOTAL MAO DE OBRA:						2,13
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,66048749	3,00	1,98
TOTAL MATERIAL:						1,98
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,16512188	2,26	0,37
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,00990731	18,90	0,19
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,02443803	3,59	0,09
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO	SEINFRA	M3	0,02245657	234,39	5,26
TOTAL SERVICOS:						5,91
VALOR SEM ENCARGOS:						10,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,42
VALOR COM ENCARGOS:						13,44
VALOR BDI (27.23%):						3,66
VALOR COM BDI:						17,10

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,91033840	7,13	49,29
TOTAL MAO DE OBRA:						49,29
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,53762432	51,00	27,42
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,66740048	76,75	51,22
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	152,02744462	0,46	69,93
TOTAL MATERIAL:						148,57
VALOR SEM ENCARGOS:						197,86
VALOR ENCARGOS (85.20%):						42,00

(Handwritten signatures and marks)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO EM RUAS DO BAIRRO TABULEIRO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA-CE.
 DATA: 19 DE AGOSTO DE 2019.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2019-TP
 Razão Social: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES -ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 Tabela seinfra: 026.1 C/ Desoneração, SINAP 2019/06 C/DESONERAÇÃO.
 BDI: 27,23%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

VALOR COM ENCARGOS:	239,86
VALOR BDI (27.23%):	65,31
VALOR COM BDI:	305,17

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07191432	7,13	0,51
TOTAL MAO DE OBRA:					0,51
VALOR SEM ENCARGOS:					0,51
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,44
VALOR COM ENCARGOS:					0,95
VALOR BDI (27.23%):					0,26
VALOR COM BDI:					1,21

Jaguaribe-Ce, 19 de Agosto de 2019.

DM DA SILVA SERVIÇOS
 E CONSTRUÇÕES-ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
Daniel Moreira da Silva
 DANILLO MOREIRA DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRATIVO
 CPF: 331.174.750-08

Av. Raimundo Albanir, 200 - Bairro - Aloísio Diógenes
 CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
 E-mail: dmdasilvaconstrucoes@hotmail.com

Paulo Afonso de Pinho Rego
 DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 Paulo Afonso de Pinho Rego
 Engenheiro Civil
 CREA 4060D-CE GPF:053.639.283-34



OBRA: PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO EM RUAS DO BAIRRO TABULEIRO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA-CE.
 DATA: 19 DE AGOSTO DE 2019.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2019-TP
 Razão Social: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES -ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 Tabela seinfra: 026.1 C/ Desoneração, SINAP 2019/06 C/DESONERAÇÃO.
 BDI: 27,23%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.598,14	100,00%		100,00%
			R\$ 2.598,14		R\$ 2.598,14
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.103,23	100,00%		100,00%
			R\$ 1.103,23		R\$ 1.103,23
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$56.048,90	40,00%	60,00%	100,00%
			R\$22.419,56	R\$33.629,34	R\$56.048,90
4	LIMPEZA	R\$ 1.658,69		100,00%	100,00%
				R\$ 1.658,69	R\$ 1.658,69
		R\$61.408,96	R\$26.120,93	R\$35.288,03	R\$61.408,96
			R\$26.120,93	R\$61.408,96	

sessenta e um mil, quatrocentos e oito reais e noventa e seis centavos

Jaguaribe-Ce, 19 de Agosto de 2019.

DM DA SILVA SERVIÇOS
 E CONSTRUÇÕES-ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rego
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 LÍQUIDO ADMINISTRATIVO
 CPF: 931.171.758-86

Handwritten marks: a checkmark and the number 18.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO EM RUAS DO BAIRRO TABULEIRO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA-CE.

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2019.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2019-TP

Razão Social: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES -ME

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Tabela seinfra: 026.1 C/ Desoneração, SINAP 2019/06 C/DESONERAÇÃO.

BDI: 27,23%

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE B. D. I

COD	DESCRIÇÃO	%
DI	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	5,50
SG	Garantia/seguros	0,21
R	Riscos	0,97
	TOTAL	6,68

DL	DESPESAS LEGAIS (PIS/ISS/CONFINS/INSS)	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

LB	LUCRO BRUTO	
	LUCRO	6,00
	TOTAL	6,00

BDI = 27,23%

$((DI+1)/(1-(DL+LB)))-1$

Jaguaribe-Ce, 19 de Agosto de 2019.

DM DA SILVA SERVIÇOS
E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
DAMILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 334.174.780-09

Av. Raimundo Albanir, 200 - Bairro - Aloísio Diógenes
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmdasilvaconstrucoes@hotmail.com

DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40800-CE/CPF: 003.830.203-34

OBRA: PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO EM RUAS DO BAIRRO TABULEIRO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBAMA-CE.
 DATA: 19 DE AGOSTO DE 2019.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2019-TP
 Razão Social: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES -ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 Tabela seinfra: 026.1 C/ Desoneração, SINAP 2019/06 C/DESONERAÇÃO.
 BDI: 27,23%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAT	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	-
B2	Feriados	3,71	-
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
 Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Jaguaribe-Ce, 19 de Agosto de 2019.

DM DA SILVA SERVIÇOS
 E CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rego
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 LOGO ADMINISTRATIVO
 CPF: 931.171.700-69

Av. Raimundo Albanir, 200 - Bairro - Aloísio Diógenes
 CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
 E-mail: dmdasilvaconstrucoes@hotmail.com

DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rego
 Paulo Afonso de Pinho Rego
 Engenheiro Civil
 CREA 4060D-CE CPF: 053.639.263-34