



CARTA PROPOSTA AJUSTADA

Icó – CE, 19 de julho de 2021.

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2021.06.28.01-PERP

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VÁRIAS RUAS DE JAGUARUANA-CE, COM PERCENTUAL DE DESCONTO, SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI E SEINFRA), COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS DE BDI DE 27,35%, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas nossa proposta para execução dos serviços solicitados referente ao processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2021.06.28.01-PERP da Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE – pelo preço global de **R\$ 8.750.00,00** (oito milhões setecentos e cinquenta e mil reais), conforme planilha de preços em anexo.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias.

Dados bancários: Banco do Brasil AG: 0547-9 CC: 36003-1

Atenciosamente,

Francisco Nilton Alves Guerreiro

Francisco Nilton Alves Guerreiro (Ilucon)
Francisco Nilton Alves Guerreiro
Administrador
CPF: 044.581.273-73



Obra	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO DE VÁRIAS RUAS DE JAGUARUANA-CE.		Tabela SEINFRA - 027.1 - Ceará SINAPI - CE-04/2021	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
			BDI: 27,35%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Tabela	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (SEM BDI)	Valor Unit (COM BDI)	Valor Unit (SEM BDI)	Valor Unit (COM BDI)	Total
1	RUAS DO BAIRRO ALTO									
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	6	151,47	187,05	146,88	187,05	1.122,29
1.1.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m²	8244,25	3,89	4,80	3,77	4,80	39.602,96
1.2	MOVIMENTO DE TERRA									
1.2.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO C/AQUISIÇÃO	m³	1236,6375	89,49	110,51	86,78	110,51	136.660,75
1.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO									
1.3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	m³	3297,7	106,14	131,07	102,92	131,07	432.232,18
1.3.2	C3107	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP)	m²	7337,05	55,17	68,13	53,50	68,13	499.863,39
1.3.3	C4161	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - PEDRA DMT = 40KM	T	1760,892	21,77	26,88	21,11	26,88	47.338,88
1.3.4	C3144	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA DMT = 8KM	T	4946,55	6,33	7,82	6,14	7,82	38.666,33
1.4	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL									
1.4.1	94287	SINAP	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3024	30,87	38,12	29,93	38,12	115.277,70
1.4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	3024	51,20	63,23	49,65	63,23	191.195,92
1.5	MÃO DE OBRA									
1.5.1	I8583	SEINFRA	ENGENHEIRO PLENO	HMMÉS	2	18.382,82	22.700,69	17.825,43	22.700,69	45.401,37
1.5.2	I8591	SEINFRA	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HMMÉS	2	4.715,08	5.822,59	4.572,11	5.822,59	11.645,17
1.5.3	I8592	SEINFRA	TOPOGRAFO	HMMÉS	2	5.347,69	6.603,79	5.185,54	6.603,79	13.207,58
1.6	LIMPEZA									
1.6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	8244,25	1,17	1,44	1,13	1,44	11.911,43
2	RUAS DO BAIRRO TABULEIRO									
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	6	151,47	187,05	146,88	187,05	1.122,29
										3.013.659,39
										76.816,70
										1.122,29

CNPJ: 32.522.090/0001-77
 RUA DO ROSARIO N°121 BAIRRO CENTRO CEP: 63430-000 ICO-CE
 Email: nhssolucoes@outlook.com Fone: (88) 9 8181-6504


 Raimundo Nonato Dias
 Eng.º Civil - Resp. Técnico
 RNP: 060.143.775-6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 338
 Fis
 Rubrica
 Prefeitura de Jaguaruana/CE



2.1.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m ²	15757,5	3,89	0,97	R\$	3,77	4,80	75.694,41
2.2	MOVIMENTO DE TERRA										261.204,08
2.2.1	C0328	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m ³	2383,625	89,49	0,97	R\$	86,78	110,51	261.204,08
2.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO										1.951.407,50
2.3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	m ³	6303	106,14	0,97	R\$	102,92	131,07	826.139,26
2.3.2	C3107	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	m ²	14097	55,17	0,97	R\$	53,50	68,13	960.409,74
2.3.3	C4161	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) -	T	3383,28	21,77	0,97	R\$	21,11	26,88	90.954,30
2.3.4	C3144	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X +	T	9454,5	6,33	0,97	R\$	6,14	7,82	73.904,20
2.4	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL										560.956,17
2.4.1	94287	SINAP	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	5535	30,87	0,97	R\$	29,93	38,12	210.999,35
2.4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	5535	51,20	0,97	R\$	49,65	63,23	349.956,82
2.5	MÃO DE OBRA										140.508,24
2.5.1	I8583	SEINFRA	ENGENHEIRO PLENO	HMMÉS	4	18.382,82	0,97	R\$	17.825,43	22.700,69	90.802,75
2.5.2	I8591	SEINFRA	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HMMÉS	4	4.715,08	0,97	R\$	4.572,11	5.822,59	23.290,35
2.5.3	I8592	SEINFRA	TOPOGRAFO	HMMÉS	4	5.347,69	0,97	R\$	5.185,54	6.603,79	26.415,15
2.6	LIMPEZA										22.766,70
2.6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	15757,5	1,17	0,97	R\$	1,13	1,44	22.766,70
3	RUAS DO BAIRRO LAGOA										546.241,90
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										14.668,74
3.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	6	151,47	0,97	R\$	146,88	187,05	1.122,29
3.1.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m ²	2820	3,89	0,97	R\$	3,77	4,80	13.546,45
3.2	MOVIMENTO DE TERRA										46.745,71
3.2.1	C0328	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m ³	423	89,49	0,97	R\$	86,78	110,51	46.745,71
3.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO										350.359,74
3.3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	m ³	1128	106,14	0,97	R\$	102,92	131,07	147.847,86
3.3.2	C3107	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	m ²	2538	55,17	0,97	R\$	53,50	68,13	172.910,54
3.3.3	C4161	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) -	T	609,12	21,77	0,97	R\$	21,11	26,88	16.375,26
3.3.4	C3144	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X +	T	1692	6,33	0,97	R\$	6,14	7,82	13.226,07
3.4	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL										95.266,27
3.4.1	94287	SINAP	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	940	30,87	0,97	R\$	29,93	38,12	35.833,68
3.4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	940	51,20	0,97	R\$	49,65	63,23	59.432,59
3.5	MÃO DE OBRA										35.127,06
3.5.1	I8583	SEINFRA	ENGENHEIRO PLENO	HMMÉS	1	18.382,82	0,97	R\$	17.825,43	22.700,69	22.700,69
3.5.2	I8591	SEINFRA	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HMMÉS	1	4.715,08	0,97	R\$	4.572,11	5.822,59	5.822,59
3.5.3	I8592	SEINFRA	TOPOGRAFO	HMMÉS	1	5.347,69	0,97	R\$	5.185,54	6.603,79	6.603,79
3.6	LIMPEZA										4.074,38
3.6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	2820	1,17	0,97	R\$	1,13	1,44	4.074,38
4	RUAS DO CENTRO										1.114.585,51
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										29.492,98
4.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	6	151,47	0,97	R\$	146,88	187,05	1.122,29

CNPJ: 32.522.090/0001-77
 RUA DO ROSÁRIO N°121 BAIRRO: CENTRO CEP: 63430-000 ICO-CE
 Email: nhsolucoes@outlook.com Fone: (88) 9 8181-6504

Raimundo Nonato Dias
 Eng.º Civil - Resp. Técnica
 RNP: 060.143.775-6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 339
 Fls

Fabrica



4.1.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m ²	5908	3,89	0,97	R\$	3,77	4,80	28.370,69
4.2	MOVIMENTO DE TERRA								86,78		97.900,76
4.2.1	C0328	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m ³	885,9	89,49	0,97	R\$	86,78	110,51	97.900,76
4.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO								183,67		735.840,94
4.3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	m ³	2362,4	106,14	0,97	R\$	102,92	131,07	309.641,66
4.3.2	C3107	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO	m ²	5943,2	55,17	0,97	R\$	53,50	68,13	364.025,06
4.3.3	C4161	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) -	T	1282,368	21,77	0,97	R\$	21,11	26,88	34.474,50
4.3.4	C3144	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X +	T	3543,6	6,33	0,97	R\$	6,14	7,82	27.699,71
4.4	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL								79,58		190.127,15
4.4.1	94287	SINAP	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	1876	30,87	0,97	R\$	29,93	38,12	71.514,87
4.4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1876	51,20	0,97	R\$	49,65	63,23	118.612,28
4.5	MÃO DE OBRA								27.583,09		52.690,59
4.5.1	I8583	SEINFRA	ENGENHEIRO PLENO	HxMÉS	1,5	18.382,82	0,97	R\$	17.825,43	22.700,69	34.051,03
4.5.2	I8591	SEINFRA	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÉS	1,5	4.715,08	0,97	R\$	4.572,11	5.822,59	8.733,88
4.5.3	I8592	SEINFRA	TOPOGRAFO	HxMÉS	1,5	5.347,69	0,97	R\$	5.185,54	6.603,79	9.905,68
4.6	LIMPEZA								1,13		8.533,09
4.6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	5906	1,17	0,97	R\$	1,13	1,44	8.533,09
5	RUAS DO BAIRRO CARDEAIS 1								28.084,90		916.527,41
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								150,65		25.227,29
5.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	6	151,47	0,97	R\$	146,88	187,05	1.122,29
5.1.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m ²	5018	3,89	0,97	R\$	3,77	4,80	24.105,00
5.2	MOVIMENTO DE TERRA								86,78		83.180,84
5.2.1	C0328	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m ³	752,7	89,49	0,97	R\$	86,78	110,51	83.180,84
5.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO								183,67		631.153,19
5.3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	m ³	2007,2	106,14	0,97	R\$	102,92	131,07	263.085,31
5.3.2	C3107	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO	m ²	4619,6	55,17	0,97	R\$	53,50	68,13	314.727,16
5.3.3	C4161	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) -	T	1108,704	21,77	0,97	R\$	21,11	26,88	29.805,81
5.3.4	C3144	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X +	T	3010,8	6,33	0,97	R\$	6,14	7,82	23.534,91
5.4	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL								79,58		134.588,94
5.4.1	94287	SINAP	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	1328	30,87	0,97	R\$	29,93	38,12	50.624,60
5.4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1328	51,20	0,97	R\$	49,65	63,23	83.964,35
5.5	MÃO DE OBRA								27.583,09		35.127,06
5.5.1	I8583	SEINFRA	ENGENHEIRO PLENO	HxMÉS	1	18.382,82	0,97	R\$	17.825,43	22.700,69	22.700,69
5.5.2	I8591	SEINFRA	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÉS	1	4.715,08	0,97	R\$	4.572,11	5.822,59	5.822,59
5.5.3	I8592	SEINFRA	TOPOGRAFO	HxMÉS	1	5.347,69	0,97	R\$	5.185,54	6.603,79	6.603,79
5.6	LIMPEZA								1,13		7.250,09
5.6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	5018	1,17	0,97	R\$	1,13	1,44	7.250,09
6	RUAS DO BAIRRO CARDEAIS 2								28.084,90		460.201,25
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								150,65		11.619,35
6.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	6	151,47	0,97	R\$	146,88	187,05	1.122,29

CNPJ: 32.522.090/0001-77
 RUA DO ROSARIO Nº121 BAIRRO: CENTRO CEP: 63430-000 ICO-CE
 Email: nhsolucoes@outlook.com Fone: (88) 9 8181-6504

Associação de Engenharia de Janguarapaba
 Rubrica
 340
 Eng.º Ramundo Nemato Dias
 Eng.º Civil - Resp. Técnico
 RNP: 060.143.775-6



6.1.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m ²	2185,2	3,89	0,97	R\$	3,77	4,80	10.497,06
6.2	MOVIMENTO DE TERRA										36.222,95
6.2.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m ³	327,78	89,49	0,97	R\$	86,78	110,51	36.222,95
6.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO										263.342,84
6.3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	m ³	874,08	106,14	0,97	R\$	102,92	131,07	114.566,37
6.3.2	C3107	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO)	m ²	1857,42	55,17	0,97	R\$	53,50	68,13	126.543,54
6.3.3	C4161	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) -	T	445,7808	21,77	0,97	R\$	21,11	26,88	11.984,13
6.3.4	C3144	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X +	T	1311,12	6,33	0,97	R\$	6,14	7,82	10.248,80
6.4	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL										110.731,84
6.4.1	94287	SINAP	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	1092,6	30,87	0,97	R\$	29,93	38,12	41.650,93
6.4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1092,6	51,20	0,97	R\$	49,65	63,23	69.080,91
6.5	MÃO DE OBRA										35.127,06
6.5.1	I8583	SEINFRA	ENGENHEIRO PLENO	HxMÉS	1	18.382,82	0,97	R\$	17.825,43	22.700,69	22.700,69
6.5.2	I8591	SEINFRA	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÉS	1	4.715,08	0,97	R\$	4.572,11	5.822,59	5.822,59
6.5.3	I8592	SEINFRA	TOPOGRAFO	HxMÉS	1	5.347,69	0,97	R\$	5.185,54	6.603,79	6.603,79
6.6	LIMPEZA										3.157,21
6.6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	2185,2	1,17	0,97	R\$	1,13	1,44	3.157,21
7	RUA DO BAIRRO CAATINGUINHA										1.114.658,58
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										28.503,42
7.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	6	151,47	0,97	R\$	146,88	187,05	1.122,29
7.1.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m ²	5700	3,89	0,97	R\$	3,77	4,80	27.381,13
7.2	MOVIMENTO DE TERRA										94.486,01
7.2.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m ³	855	89,49	0,97	R\$	86,78	110,51	94.486,01
7.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO										699.671,74
7.3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	m ³	2280	106,14	0,97	R\$	102,92	131,07	298.841,43
7.3.2	C3107	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO)	m ²	5016	55,17	0,97	R\$	53,50	68,13	341.733,36
7.3.3	C4161	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) -	T	1203,84	21,77	0,97	R\$	21,11	26,88	32.363,39
7.3.4	C3144	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X +	T	3420	6,33	0,97	R\$	6,14	7,82	26.733,55
7.4	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL										231.071,38
7.4.1	94287	SINAP	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	2280	30,87	0,97	R\$	29,93	38,12	86.915,72
7.4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	2280	51,20	0,97	R\$	49,65	63,23	144.155,65
7.5	MÃO DE OBRA										52.690,59
7.5.1	I8583	SEINFRA	ENGENHEIRO PLENO	HxMÉS	1,5	18.382,82	0,97	R\$	17.825,43	22.700,69	34.051,03
7.5.2	I8591	SEINFRA	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÉS	1,5	4.715,08	0,97	R\$	4.572,11	5.822,59	8.733,88
7.5.3	I8592	SEINFRA	TOPOGRAFO	HxMÉS	1,5	5.347,69	0,97	R\$	5.185,54	6.603,79	9.905,68
7.6	LIMPEZA										8.235,45
7.6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	5700	1,17	0,97	R\$	1,13	1,44	8.235,45
			VALOR ORÇAMENTO (A) :								R\$ 6.356.875,00
			VALOR BDI - 27,35% (C) :								R\$ 2.393.125,00
			VALOR TOTAL (A + C + D) :								R\$ 8.750.000,00

CNPJ: 32.522.090/0001-77

RUA DO ROSARIO N°121 BAIRRO: CENTRO CEP: 63430-000 ICO-CE

Email: nhsolucoes@outlook.com Fone: (88) 9.8181-6504

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

347

Fis

Rubrica

Jaguaretzê

Reinaldo Norberto dos

Eng.º Civil - Resp. Técnico

RNP: 060.143.775-87@waze.com



Obra	PAVIMENTAÇÃO	Tabela	Encargos Desonerado: embuído nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
	EM PARALELEPÍPEDO O/C/1 REJUNTAMENTO DE VARIAS RUAS DE JAGUARUNA CE.	SEINFRA - 027.1 - Ceará SINAPI - CE-04/2021	

BDI: 27,35%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
1	RUAS DO BAIRRO ALTO	100%	50%	50%											
		R\$ 1.584.126,95	792.062,98	792.062,98											
2	RUAS DO BAIRRO TABULEIRO	100%			25%	25%	25%	25%							
		3.013.869,39			753.414,85	753.414,85	753.414,85	753.414,85							
3	RUAS DO BAIRRO LAGOA	100%							100%						
		546.241,90							546.241,90						
4	RUAS DO CENTRO	100%								50%	50%				
		1.114.686,61								557.292,75	557.292,75				
5	RUAS DO BAIRRO CARDEAIS 1	100%										100%			
		916.527,41										916.527,41			
6	RUAS DO BAIRRO CARDEAIS 2	100%											100%		
		480.201,26											480.201,26		
7	RUAS DO BAIRRO CAATINGUINHA	100%												25%	
		1.114.686,68												276.664,65	
	Porcentagem	100%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	
	Custo	R\$ 8.750.000,00	R\$ 792.062,98	R\$ 792.062,98	R\$ 792.062,98	R\$ 792.062,98	R\$ 792.062,98	R\$ 792.062,98	R\$ 792.062,98	R\$ 792.062,98	R\$ 792.062,98	R\$ 792.062,98	R\$ 792.062,98	R\$ 792.062,98	
	Porcentagem Acumulada		9,05%	18,10%	27,15%	36,20%	45,25%	54,30%	63,35%	72,40%	81,45%	90,50%	99,55%	100,00%	
	Custo Acumulado		R\$ 792.062,98	R\$ 1.584.125,96	R\$ 2.376.188,94	R\$ 3.168.251,89	R\$ 3.960.314,83	R\$ 4.752.377,78	R\$ 5.544.440,72	R\$ 6.336.503,66	R\$ 7.128.566,61	R\$ 7.920.629,56	R\$ 8.712.692,51	R\$ 9.504.755,46	R\$ 10.296.818,41

Reatimundo Nonato Dias
Eng.º Civil - Resp. Técnico
RNP: 060.143.775-6



CNPJ: 32.522.090/0001-77
RUA DO ROSARIO N°121 BAIRRO CENTRO CEP: 63430-000 ICO-CE
Email: nhsolucoes@outlook.com Fone: (88) 9 8181-6504



Obra	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO EM VARIAS RUAS DE JAGUARUANA-CE.	TEBELAS	Encargos Sociais
		SEINFRA - 027.1 - Ceará SINAPI - CE-04/2021 BDI: 27,35%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÃO

1		Serviços preliminares				
1.1	C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2					
	MAO DE OBRA					
	I2543	SERVENTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
			H	2,0000	15,0785	30,1570
						Total: 30,1570
	MATERIAIS					
	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	34,5109	35,2011
	I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,2323	24,2323
	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,2277	55,0244
	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,0688	2,2603
					Total: 116,7181	
					Total Simples: 146,88	
					Encargos Sociais: INCLUSO	
					Valor BDI: 40,17	
					Valor Geral: 187,05	
1.2	C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2					
	MAO DE OBRA					
	I2543	SERVENTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
			H	0,2500	15,0688	3,7672
						Total: 3,7672
						Total Simples: 3,77
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI: 1,03
						Valor Geral: 4,80
	2		Movimento de terra			
2.1	C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3					
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
	I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
			H	0,0350	130,7516	4,5763
	I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	40,8864	1,4310
						Total: 6,0073
	MAO DE OBRA					
	I2543	SERVENTE	H	1,0500	15,0785	15,8324
						Total: 15,8324
	MATERIAIS					
I0111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	59,0340	64,9375	
					Total: 64,9375	
					Total Simples: 86,78	
					Encargos Sociais: INCLUSO	
					Valor BDI: 23,73	
					Valor Geral: 110,51	
3		Pavimentação em paralelepípedo				
3.1	C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3					
	MAO DE OBRA					
	I2543	SERVENTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
			H	1,3000	15,0785	19,6021
						Total: 19,6021
	MATERIAIS					
	I0108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	72,4544	83,3226
						Total: 83,3226
						Total Simples: 102,92
						Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 28,15	

CNPJ 32 522 090/0001-77
 RUA DO ROSÁRIO Nº121 BAIRRO CENTRO CEP: 63430-000 ICÓ-CE
 Email: nhsolucoes@outlook.com Fone: (88) 9 8181-6504

E Raimundo Nonato Dias
 Eng.º Civil - Resp. Técnico
 RNP: 060.143.775-6



					Valor Geral:	131,07	
3.2	C3107 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP) - M2						
	EQUIPAMENTOS (HORARIO)						
	10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	81,3836	0,8138	
						Total:	0,8138
	MAO DE OBRA						
	10445	CALCETEIRO	H	0,1500	20,1402	3,0210	
	12543	SERVEnte	H	0,4000	15,0785	6,0314	
						Total:	9,0524
	MATERIAIS						
	12527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	UN	32,0000	1,1054	35,3739	
					Total:	35,3739	
SERVIÇOS							
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,1500	7,3350	1,1347		
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA	M3	0,0200	357,9068	7,1581		
					Total:	8,2928	
					Total Simples:	53,53	
					Encargos Sociais:	INCLUSO	
					Valor BDI:	14,64	
					Valor Geral:	68,13	
4 Dispositivo de drenagem superficial							
4.1	94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016						
	INSUMO - 370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		M3		0,01	
	INSUMO-4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M		0,19	
	INSUMO - 6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M		0,08	
	INSUMO-34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,		M3		0,04	
	COMPOSICAO - 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H		0,44	
	COMPOSICAO - 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H		0,44	
4.2	C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M						
	MAO DE OBRA						
	12391	PEDREIRO	H	0,3000	20,1402	6,0421	
	12543	SERVEnte	H	0,4000	15,0785	6,0314	
						Total:	12,4510
	SERVIÇOS						
	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,3626	1,0906	
	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	39,9580	0,7992	
	C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	70,0993	0,2103	
	C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	35,2252	35,2252	
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA	M3	0,0007	357,9068	0,2505		
					Total:	37,5758	
					Total Simples:	60,03	
					Encargos Sociais:	INCLUSO	
					Valor BDI:	13,68	
					Valor Geral:	63,23	
6 Limpeza							
6.1	C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2						
	MAO DE OBRA						
	12543	SERVEnte	H	0,0750	15,0785	1,1309	
						Total:	1,1309
					Total Simples:	1,13	
					Encargos Sociais:	INCLUSO	
					Valor BDI:	0,31	
					Valor Geral:	1,44	

CNPJ: 32.522.090/0001-77
 RUA DO ROSÁRIO Nº121 BAIRRO CENTRO CEP: 63430-000 ICÓ-CE
 Email: nhsolucoes@outlook.com Fone: (88) 9 8181-6504

Raimundo Nonato Dias
 Eng.º Civil - Resp. Técnico
 RNP: 060.143.775-6



BDI

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO DE VARIAS RUAS DE JAGUARUANA-CE.

COMPOSIÇÃO DO BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00%
S	Seguros	0,40%
R	Riscos e Imprevistos	0,97%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
G	Garantias	0,40%
	Total	5,36%
Benefício		
L	LUCRO	6,16%
	Total	6,16%
Impostos		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	4,00%
I.4	CPRB	4,50%
	Total	12,15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$	
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		27,35%
AC : Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;		
S : Taxa representativa de Seguros;		
R : Taxa representativa corresponde aos riscos e imprevistos;		
DF : Taxa representativa das despesas financeiras;		
L : Taxa representativa do lucro/remuneração;		
I : Taxa representativa dos impostos (PIS, Cofins, ISS e CPRB).		
G : Taxa representativa de ônus das garantias exigidas em edital;		
OBS:		
1)BDI RECOMENDADO NO ACÓRDÃO 2622/2013, CONSIDERANDO A LEI 12.884/13 (CPRB)		
2)ESSE % SOMENTE SERÁ APLICADO SOBRE PREÇOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Jaguaruana

Pregão Eletrônico nº 2021062801PERP

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VÁRIAS RUAS DE JAGUARUANACE, COM PERCENTUAL DE DESCONTO, SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SINAPI E SEINFRA, COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS DE BDI DE 27, 35.

Aos 19 dias do mês de julho do ano de 2021, às 08:15hs, o(a) Prefeitura Municipal de Jaguaruana, CNPJ - 07.615.750/0001-17, realizou o Pregão Eletrônico em epígrafe conduzido pelo Pregoeiro(a), Sr(a). Joéferson Moreira da Silva, auxiliado(a) pela Equipe de Apoio formada pelos Sr(a)s. Maria Isabel Barreto e Teresa Layana Barreto Coelho, com o objetivo de adquirir REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VÁRIAS RUAS DE JAGUARUANACE, COM PERCENTUAL DE DESCONTO, SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SINAPI E SEINFRA, COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS DE BDI DE 27, 35., conforme especificações e quantidades definidas no ato convocatório.

Empresas Participantes:

PX3 CONSTRUÇÕES E LOCACOES EIRELI - ME, CPF/CNPJ: 20.474.414/0001-60, ME/EPP: Sim

FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO, CPF/CNPJ: 32.522.090/0001-77, ME/EPP: Sim

DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI, CPF/CNPJ: 10.842.734/0001-71, ME/EPP: Não

LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI, CPF/CNPJ: 32.490.833/0001-74, ME/EPP: Sim

ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 21.139.049/0001-08, ME/EPP: Sim

Lotes:

Lote 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VÁRIAS RUAS DE JAGUARUANA-CE, COM PERCENTUAL DE DESCONTO, SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI E SEINFRA), COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS DE BDI DE 27, 35.

Participação Licitante: Ampla participação

Situação: HOMOLOGADO

Classificação do(s) participante(s):

Empresa:PX3 CONSTRUÇÕES E LOCACOES EIRELE - ME
CPF/CNPJ:20.474.414/0001-60
Data Registro Oferta:20.474.414/0001-60
Hora Registro Oferta:07:49:34
Valor da Oferta:9.023.606,15
Marca do Produto:

Empresa:FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
CPF/CNPJ:32.522.090/0001-77
Data Registro Oferta:32.522.090/0001-77
Hora Registro Oferta:11:31:39
Valor da Oferta:9.023.606,15
Marca do Produto:

Desclassificação(ões):

Empresa:DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI
COF/CNPJ:10.842.734/0001-71
Data Registro Oferta:16/07/2021
Hora Registro Oferta:14:03:50
Valor da Oferta:9.020.600,15
Marca do Produto:
Motivo da Desclassificação:Pelo descumprimento ao item 8.44.2.4 "a".

Empresa:Linha do Equador Construcoes Eireli
COF/CNPJ:32.490.833/0001-74
Data Registro Oferta:18/07/2021

Hora Registro Oferta:20:54:08
Valor da Oferta:6.767.704,61
Marca do Produto:
Motivo da Desclassificação:Pelo descumprimento aos itens 8.39 e 8.41.

Empresa:ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
COF/CNPJ:21.139.049/0001-08
Data Registro Oferta:16/07/2021
Hora Registro Oferta:17:39:47
Valor da Oferta:5.684.871,87
Marca do Produto:
Motivo da Desclassificação:Pela descumprimento aos itens 8.39, 8.41, 8.49.2 e 8.49.4.



3

[Handwritten signature]

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO	32.522.090/0001-77	19/07/2021	08:20:59	8.980.000,00
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	10.842.734/0001-71	19/07/2021	08:23:58	8.780.500,00
FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO	32.522.090/0001-77	19/07/2021	08:28:59	8.750.000,00
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	10.842.734/0001-71	19/07/2021	08:29:16	8.280.500,00
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	10.842.734/0001-71	19/07/2021	08:30:26	7.670.065,00

Recursos

Nome Participante	CPF/CNPJ	Data Registro Recurso	Hora Registro Recurso	Motivação
ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	21.139.049/0001-08	19/07/2021	17:49:35	Documentos de habilitação em anexo.
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	10.842.734/0001-71	19/07/2021	17:50:40	Prezados senhores. A Duvale Projetos e Construções, vem a VSa. Manifestar a sua intenção de interpor recurso tempestivamente por não concordar com sua inabilitação e com a habilitação da empresa vencedora.

Julgamento

Nome Julgador	Data Julgamento	Hora Julgamento	Decisão	Justificativa
Joéferson Moreira da Silva	27/07/2021	17:11:32	Indeferido	Está sendo indeferido na plataforma somente para dar prosseguimento ao processo, visto que foi registrada a intenção de recorrer. Entretanto, não foi protocolado nenhum recurso tempestivamente.
Francisco Franco Gomes Farias	27/07/2021	17:26:21	Indeferido	Tendo em vista que foi registrada a intenção de recorrer, mas não foi de fato protocolado nenhum recurso, esgotou-se a fase recursal.

Superadas as etapas de Intenção e Registro de Recurso por parte dos licitantes, o Pregoeiro resolve:

Resultado Consolidado após encerramento da sessão

Número do Lote: 1

Situação do Lote: Homologado

Empresa Vencedora: FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO

CPF/CNPJ: 32.522.090/0001-77

Data Registro Oferta: 19/07/2021

Hora Registro Oferta: 08:28:59

Valor da Oferta: 8.750.000,00

Descrição do Produto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VÁRIAS RUAS DE JAGUARUANA-CE, COM PERCENTUAL DE DESCONTO, SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI E SEINFRA), COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS DE BDI DE 27, 35.

Marca:

Valor Unitário: 8.750.000,00

Quantidade: 1,00

Informação Complementar:

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do pregão eletrônico às 17: 41hs, do dia 27 de julho de 2021, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do presente Pregão Eletrônico:

Joéferson Moreira da Silva
Pregoeiro - Joéferson Moreira da Silva

maia Isabel Barreto
Equipe de Apoio - Maria Isabel Barreto

Teresa Layana Barreto Coelho
Equipe de Apoio - Teresa Layana Barreto Coelho



Prefeitura Municipal de Jaguaruana
Termo de Adjudicação de Processo Licitatório
Pregão Eletrônico Nº 2021062801PERP



O(A) Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaruana, Sr.(a) Francisco Franco Gomes Faria, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após exame e deliberação do processo administrativo Nº 2021.07.13.01 , que institui o pregão em epígrafe, resolve Adjudicar.

RESULTADO:

Lote 1: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VÁRIAS RUAS DE JAGUARUANA-CE, COM PERCENTUAL DE DESCONTO, SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI E SEINFRA), COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS DE BDI DE 27, 35..

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO.

CNPJ: 32.522.090/0001-77.

Valor Global: 8.750.000,00.

Produto/Serviço	Valor Unitário	Quantidade
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VÁRIAS RUAS DE JAGUARUANA-CE, COM PERCENTUAL DE DESCONTO, SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI E SEINFRA), COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS DE BDI DE 27, 35.	8.750.000,000000	1,00

JAGUARUANA, 3 de agosto de 2021


Francisco Franco Gomes Farias
Secretário municipal de infraestrutura



Prefeitura Municipal de Jaguaruana
Termo de Homologação de Processo Licitatório
Pregão Eletrônico Nº 2021062801PERP

A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaruana, sr.(a) Francisco Franco Gomes FariaS, no uso das atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº 2021062801PERP, cujo objeto trata da aquisição REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VÁRIAS RUAS DE JAGUARUANACE, COM PERCENTUAL DE DESCONTO, SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SINAPI E SEINFRA, COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS DE BDI DE 27, 35..

RESULTADO:

Lote 1: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VÁRIAS RUAS DE JAGUARUANA-CE, COM PERCENTUAL DE DESCONTO, SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI E SEINFRA), COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS DE BDI DE 27, 35..

Participação Licitante - Ampla participação


Empresa: FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO.

CNPJ: 32.522.090/0001-77.

Valor Global: 8.750.000,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VÁRIAS RUAS DE JAGUARUANA-CE, COM PERCENTUAL DE DESCONTO, SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI E SEINFRA), COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS DE BDI DE 27, 35.		8.750.000,000000	1,00

JAGUARUANA, 3 de agosto de 2021.


FRANCISCO FRANCO GOMES FARIAS
ASSINATURA