

CARTA PROPOSTA

Canindé/CE, 29 de julho de 2021

À
Comissão de Licitação
Jaguaruana-Ceará.

Ref.: Tomada de Preços nº 2021.07.13.01--TP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO E MODERNIZAÇÃO DA ENTRADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ABREUZÃO.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de objeto do Edital de Tomada de Preços nº 2021.07.13.01—TP pelo valor global de **R\$ 509.270,30** (quinhentos e nove mil, duzentos e setenta reais, trinta centavos).

O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2021, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução é de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, no comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. LUCAS BENEVINUTO DE CARVALHO, Carteira de identidade nº 2006099106272 expedida em 08/12/2016, Órgão Expedidor SSPDCE e CPF nº 049.558.583-17, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua apresentação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros.
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Atenciosamente,


Projeto Construções Serviços e Transportes
EIRELI ME/ CNPJ: 20.014.873/0001-60
LUCAS BENEVINUTO DE CARVALHO/
CPF: 049.558.583-17


MARCUS BRAGA ALVARES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 060798270-5


☎ (85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

✉ projetoconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

🏠 Travessa C, Loteamento Monte Líbano, 152 - Nossa Senhora das Graças



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2021.07.13.01-TP
ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL: PROJÉT CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E
TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 20.014.873/0001-60



Marcus Vinícius Alvares
CPF: 038270-5
Engenheiro Civil



PROPONENTE: PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

ENDEREÇO: TRAV C LOTEAMENTO MONTE LIBANO Nº 152/ NOSSA SENH D GRAÇAS/ CANINDÉ-CE

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

REF: TOMADA DE PREÇOS N °2021.07.13.01-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO E MODERNIZAÇÃO DA ENTRADA DO ESTÁDIO DE

MUNICÍPIO: JAGUARUANA-CE

DATA DA LICITAÇÃO: 02 DE JULHO DE 2021 AS 08:00H

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SEINFRA -027.1 - Ceará	27,35%	DESONERADO: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	202.297,72	39,72%
2	MURO	121.243,26	23,81%
3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	58.939,14	11,57%
4	ENTRADA DO CAMPO/BILHETERIA/ACESSOS	126.790,18	24,90%
		VALOR SEM BDI:	399.909,39
		VALOR BDI TOTAL:	109.360,91
		VALOR TOTAL:	509.270,30 100,00%

IMPORTA ESTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 509.270,30 (QUINHENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS, TRINTA CENTAVOS)

CANINDÉ/CE, 29 DE JULHO DE 2021

Marcus Braga Alvares
 RNP 060744-70-5
 Engenheiro Civil

PROponente: PROJÉT CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Endereço: TRAV C LOTEAMENTO MONTE LIBANO Nº 152/ NOSSA SENH D GRAÇAS/ CANINDÉ-CE

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA


REF: TOMADA DE PREÇOS N° 2021.07.13.01-TP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO E MODERNIZAÇÃO DA ENTRADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ABREUZÃO

Município: JAGUARUANA-CE

Data da Licitação: 02 DE JULHO DE 2021 AS 08:00H

		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais					
		SEINFRA -027.1 - Ceará	27,35%	DESONERADO: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						158.857,80	202.297,72
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	101,53	129,30	609,18	775,80
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.850,25	3,89	4,95	7.197,47	9.158,74
1.3	CP-001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MES	6,00	24.251,74	30.884,59	145.510,44	185.307,54
1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	92,51	15,85	20,18	1.466,28	1.866,85
1.5	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	SEINFRA	UN	1,00	4.074,43	5.188,79	4.074,43	5.188,79
2		MURO						95.206,82	121.243,26
2.1		MOVIMENTO DE TERRA						2.831,97	3.606,50
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	55,72	45,56	58,02	2.538,60	3.232,87
	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	11,10	26,43	33,66	293,37	373,63
2.4		INFRAESTRUTURA						25.569,11	32.560,62
2.5	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	22,20	311,31	396,45	6.911,08	8.801,19
2.6	C3744	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm	SEINFRA	M2	74,01	48,04	61,18	3.555,44	4.527,93
2.7	C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	10,38	279,36	355,76	2.899,76	3.692,79
2.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	10,38	134,84	171,72	1.399,64	1.782,45
2.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	917,72	9,51	12,11	8.727,52	11.113,59
2.10	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	249,78	8,31	10,58	2.075,67	2.642,67
2.11		SUPERESTRUTURA						28.842,26	36.728,85
2.12	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.434,00	9,51	12,11	13.637,34	17.365,74
2.13	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	159,30	8,31	10,58	1.323,78	1.685,39
2.14	C3744	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm	SEINFRA	M2	141,60	48,04	61,18	6.802,46	8.663,09
2.15	C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	17,09	279,36	355,76	4.774,26	6.079,94
2.16	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	17,09	134,84	171,72	2.304,42	2.934,69
2.17		ALVENARIA						37.963,48	48.347,29
2.18	C3743	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm	SEINFRA	M2	920,55	41,24	52,52	37.963,48	48.347,29
3		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						46.284,12	58.939,14
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.070,62	1,48	1,88	1.584,52	2.012,77
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,40	45,56	58,02	337,14	429,35
3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	370,05	16,97	21,61	6.279,75	7.996,78
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	611,33	27,04	34,44	16.530,36	21.054,21
3.5	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	531,50	39,86	50,76	21.185,59	26.978,94
3.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	4,73	77,54	98,75	366,76	467,09
4		ENTRADA DO CAMPO/BILHETERIA/ACESSOS						99.560,65	126.790,18
4.1		FUNDAÇÃO						4.223,94	5.379,19
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,60	38,70	49,28	216,72	275,97
4.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1,40	22,45	28,59	31,43	40,03
4.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,10	311,31	396,45	653,75	832,55
4.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,40	389,48	496,00	545,27	694,40
4.6	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	1,40	381,70	486,09	534,38	680,53
4.7	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	8,68	51,22	65,23	444,59	566,20
4.8	C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	3,34	236,16	300,75	788,77	1.004,51
4.9	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,34	114,92	146,35	383,83	488,81
4.10	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	104,90	5,96	7,59	625,20	796,19


Marcus Braga Alvares
RNP 060798270-5
Engenheiro Civil

PROponente: PROJÉT CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Endereço: TRAV C LOTEAMENTO MONTE LIBANO Nº 152/ NOSSA SENH D GRAÇAS/ CANINDÉ-CE

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

REF: TOMADA DE PREÇOS N º2021.07.13.01-TP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO E MODERNIZAÇÃO DA ENTRADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ABREUZÃO

Município: JAGUARUANA-CE

Data da Licitação: 02 DE JULHO DE 2021 AS 08:00H

		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais					
		SEINFRA -027.1 - Ceará	27,35%	DESONERADO: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.11		ESTRUTURA						2.699,84	3.438,74
4.12	C3272	CONCRETO P/MBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	4,59	236,16	300,75	1.083,97	1.380,44
4.13	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	131,40	5,80	7,39	762,12	971,05
4.14	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,90	948,61	1.208,05	853,75	1.087,25
4.15		LAJE						4.048,69	5.155,90
4.16	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	37,75	59,30	75,52	2.238,58	2.850,88
4.17	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	37,75	28,28	36,01	1.067,57	1.359,38
	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	37,75	19,67	25,05	742,54	945,64
4.19		PISO						1.216,64	1.549,39
4.20	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	10,50	28,28	36,01	296,94	378,11
4.21	C1916	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	10,50	36,66	46,69	384,93	490,25
4.22	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	10,50	50,93	64,86	534,77	681,03
4.23		ALVENARIA						5.447,40	6.937,00
4.24	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	140,00	38,91	49,55	5.447,40	6.937,00
4.25		REVESTIMENTO						16.064,70	20.459,02
4.26	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	37,75	11,26	14,34	425,07	541,34
4.27	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	37,75	33,02	42,05	1.246,51	1.587,39
4.28	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	177,43	5,45	6,94	966,99	1.231,36
4.29	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	177,43	36,05	45,91	6.396,35	8.145,81
4.30	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	177,43	39,62	50,46	7.029,78	8.953,12
4.31		PINTURA						3.533,01	4.498,37
4.32	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	75,18	13,40	17,06	1.007,41	1.282,57
4.33	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	140,00	18,04	22,97	2.525,60	3.215,80
4.34		ESQUADRIAS						15.499,69	19.738,75
4.35		ESQUADRIA DE ALUMINIO						953,42	1.214,20
	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	1,68	201,74	256,92	338,92	431,63
	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	2,02	304,21	387,41	614,50	782,57
4.38		ESQUADRIA DE FERRO						14.546,27	18.524,55
4.39	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	65,40	222,42	283,25	14.546,27	18.524,55
4.40		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						2.514,75	3.202,50
4.41	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	15,00	167,65	213,50	2.514,75	3.202,50
4.42		ELEMENTOS DIVERSOS						44.311,99	56.431,32
4.43	C4019	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAL C/ 4 CATRAÇAS ELETRÔNICAS BI-DIRECIONAIS COM LEITORES DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE PROXIMIDADE INCORPORADOS, 1000 CARTÕES DE PROXIMIDADE, 16 FECHADURAS ELETROMAGNÉTICAS COM SENSORES DE ABERTURA E FONTES DE ALIMENTAÇÃO, 2 LEITORAS DE CARTÕES POR PROXIMIDADE, 2 IMPRESSORAS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS, 3 CÂMERAS PARA CAPTURA DE IMAGENS, TODOS OS DEMAIS COMPONENTES, FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	CJ	1,00	44.311,99	56.431,32	44.311,99	56.431,32
								VALOR TOTAL SEM BDI:	399.909,39
								VALOR BDI TOTAL 27,35%:	109.360,91
								VALOR TOTAL:	509.270,30

IMPORTA ESTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 509.270,30 (QUINHENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS, TRINTA CENTAVOS)

CANINDÉ/CE, 29 DE JULHO DE 2021

Marcus Braga Alvares
RNP 061
Engenheiro Civil



CNPJ: 20.014.873/0001-60

PROPONENTE: PROJÉT CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

ENDEREÇO: TRAV C LOTEAMENTO MONTE LIBANO Nº 152/ NOSSA SENH D GRAÇAS/ CANINDÉ-CE

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

REF: TOMADA DE PREÇOS N °2021.07.13.01-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO E MODERNIZAÇÃO DA ENTRADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ABREUZÃO

MUNICÍPIO: JAGUARUANA-CE

DATA DA LICITAÇÃO: 02 DE JULHO DE 2021 AS 08:00H

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SEINFRA -027.1 - Ceará	27,35%	DESONERADO: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	202.297,72	25,00% 50.574,43	25,00% 50.574,43	10,00% 20.229,77	10,00% 20.229,77	20,00% 40.459,54	10,00% 20.229,77	100,00%* 202.297,72
2	MURO	121.243,26		25,00% 30.310,82	25,00% 30.310,82	50,00% 60.621,63			100,00%* 121.243,26
3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	58.939,14			25,00% 14.734,79	25,00% 14.734,79		50,00% 29.469,57	100,00%* 58.939,14
4	ENTRADA DO CAMPO/BILHETERIA/ACESSOS	126.790,18	10,00% 12.679,02	10,00% 12.679,02	20,00% 25.358,04	20,00% 25.358,04	20,00% 25.358,04	20,00% 25.358,04	100,00%* 126.790,18
		509.270,30	63.253,45 63.253,45	93.564,26 156.817,71	90.633,41 247.451,12	120.944,22 368.395,34	65.817,58 434.212,92	75.057,38 509.270,30	509.270,30

IMPORTA ESTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 509.270,30 (QUINHENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS, TRINTA CENTAVOS)

CANINDÉ, 29 DE JULHO DE 2021

Marcus Braga Alvares
RNP 060798270-5
Engenheiro Civil





PROPONENTE: PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

ENDEREÇO: TRAV C LOTEAMENTO MONTE LIBANO Nº 152/ NOSSA SENH D GRAÇAS/ CANINDÉ-CE

**À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA**

REF: TOMADA DE PREÇOS N °2021.07.13.01-TP

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO E MODERNIZAÇÃO DA ENTRADA DO
ESTÁDIO DE FUTEBOL ABREUZÃO**

MUNICÍPIO: JAGUARUANA-CE

DATA DA LICITAÇÃO: 02 DE JULHO DE 2021 AS 08:00H

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SEINFRA -027.1 - Ceará	27,35%	DESONERADO: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases

RELATORIO ANALÍTICO-COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CP-001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	1,00000000	5.868,92	5.868,92
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	1,00000000	18.382,82	18.382,82
TOTAL MAO DE OBRA:					24.251,74	
VALOR:					24.251,74	

CANINDÉ/CE, 29 DE JULHO DE 2021

Marcus Braga Alvares
RNP 060798270-5
Engenheiro Civil



PROPONENTE: PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

ENDEREÇO: TRAV C LOTEAMENTO MONTE LIBANO Nº 152/ NOSSA SENH D GRAÇAS/ CANINDÉ-CE

**À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA**

REF: TOMADA DE PREÇOS N º2021.07.13.01-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO E MODERNIZAÇÃO DA ENTRADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ABREUZÃO

MUNICÍPIO: JAGUARUANA-CE

DATA DA LICITAÇÃO: 02 DE JULHO DE 2021 AS 08:00H

COMPOSIÇÃO DO BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00%
S	Seguros	0,40%
R	Riscos e Imprevistos	0,97%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
G	Garantias	0,40%
	Total	5,36%
Benefício		
L	LUCRO	6,16%
	Total	6,16%
IMPOSTOS		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	4,00%
I.4	CPRB	4,50%
	Total	12,15%
BDI =	Fórmula Para Cálculo do B.D.I $\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - I)} \times 100$	

Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		27,35%
AC:	Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;	
S:	Taxa representativa de Seguros;	
R:	Taxa representativa corresponde aos riscos e imprevistos;	
DF:	Taxa representativa das despesas financeiras;	
L:	Taxa representativa do lucro/remuneração;	
I:	Taxa representativa dos impostos (PIS, Cofins, ISS e CPRB).	
G:	Taxa representativa de ônus das garantias exigidas em edital;	

OBS:

1) BDI RECOMENDADO NO ACÓRDÃO 2822/2013, CONSIDERANDO A LEI 12.884/13 (CPRB)

2) ESSE % SOMENTE SERA APLICADO SOBRE PREÇOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO

CANINDÉ/CE, 29 DE JULHO DE 2021

Marcus Braga Alvares
 RNP 066
 Engenharia

PROPONENTE: PROJÉT CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

ENDEREÇO: TRAV C LOTEAMENTO MONTE LIBANO Nº 152/ NOSSA SENH D GRAÇAS/ CANINDÉ-CE

**À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA**

REF: TOMADA DE PREÇOS N °2021.07.13.01-TP

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO E MODERNIZAÇÃO DA ENTRADA DO
MUNICÍPIO: JAGUARUANA-CE**

DATA DA LICITAÇÃO: 02 DE JULHO DE 2021 AS 08:00H

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

CANINDÉ/CE, 29 DE JULHO DE 2021


Marcus Bragança Alves
RNP 068 25
Engenheiro Civil